

Приложение № 1
к приказу Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от « 30 » марта 2020 г. № 172/пр

ИЗМЕНЕНИЯ В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ

1. В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ:

1.1. В сборнике 1 «Земляные работы»:

а) в разделе I «Общие положения»:

пункт 1.1.66 изложить в следующей редакции:

«1.1.66. ФЕР на валку и корчевку леса, срезку, корчевку пней и расчистку площадей и трасс от леса, кустарника и мелколесья (табл. с 01-02-099 по 01-02-123, с 01-02-125 по 01-02-127) следует применять только при производстве этих работ на строительстве силами строительно-монтажных организаций.»;

дополнить пунктами 1.1.91– 1.1.92 следующего содержания:

«1.1.91. Расценками табл. 01-02-126 предусмотрена валка деревьев с корня и дробление в щепу леса средней крупности и менее на весь объем деловой и дровяной древесины.

1.1.92. Расценкой 01-02-127-01 предусмотрено дробление в щепу порубочных остатков, пней и кустарника после валки, разделки и вывоза древесины при диаметре порубочных остатков, пней и кустарника не более 30 см.

Под порубочными остатками подразумеваются отходы древесины, образующиеся на лесосеке при валке и трелевке деревьев, а также при очистке стволов от сучьев, включающие вершинные части срубленных деревьев, сучья, хворост и кустарники.»;

б) в разделе III «Федеральные единичные расценки на строительные работы»:

в подразделе 2.4 «Укрепление откосов земляных сооружений» раздела 2 «Другие виды земляных работ, подготовительные, сопутствующие и укрепительные работы» таблицу ФЕР 01-02-050 изложить в следующей редакции:

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕР 01-02-050 Укрепление откосов, выемок, насыпных сооружений, конусов мостов и путепроводов с применением полиуретанового вяжущего							
Измеритель: 100 м ²							
Укрепление откосов, выемок, насыпных сооружений, конусов мостов и путепроводов с применением полиуретанового вяжущего, глубиной проникновения:							
01-02-050-01 01.7.08.03-0002	до 50 мм Материал вяжущий двухкомпонентный на основе полиуретана, кг	5 423,66	786,46	2 758,66	238,08	1 878,54 II	86,71

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
01-02-050-02 01.7.08.03-0002	до 100 мм Материал вяжущий двухкомпонентный на основе полиуретана, кг	6 857,93	1 016,75	3 486,03	300,44	2 355,15 П	112,1
01-02-050-03 01.7.08.03-0002	до 150 мм Материал вяжущий двухкомпонентный на основе полиуретана, кг	8 293,25	1 247,03	4 215,28	363,03	2 830,94 П	137,49
01-02-050-04 01.7.08.03-0002	до 200 мм Материал вяжущий двухкомпонентный на основе полиуретана, кг	9 726,81	1 477,32	4 942,64	425,39	3 306,85 П	162,88

подраздел 2.7 «Подготовительные работы, связанные с валкой леса и расчисткой площадей и трасс» раздела 2 «Другие виды земляных работ, подготовительные, сопутствующие и укрепительные работы» дополнить федеральными единичными расценками следующего содержания:

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕР 01-02-126 Валка и дробление древесно-кустарниковой растительности в щепу							
Измеритель: га							
Валка и дробление древесно-кустарниковой растительности в щепу самоходным мульчером на гусеничном ходу мощностью 205 кВт (279 л.с.):							
01-02-126-01	леса средней крупности, густого	18 783,39		18 783,39	417,29		
01-02-126-02	леса средней крупности, средней густоты	13 563,42		13 563,42	301,32		
01-02-126-03	леса средней крупности, редкого	8 349,52		8 349,52	185,49		
01-02-126-04	леса мелкого, густого	17 738,18		17 738,18	394,07		
01-02-126-05	леса мелкого, средней густоты	12 518,21		12 518,21	278,10		
01-02-126-06	леса мелкого, редкого	7 304,31		7 304,31	162,27		
01-02-126-07	леса очень мелкого, густого	15 653,84		15 653,84	347,76		
01-02-126-08	леса очень мелкого, средней густоты	10 433,87		10 433,87	231,80		
01-02-126-09	леса очень мелкого, редкого	5 219,97		5 219,97	115,97		
01-02-126-10	леса тонкомерного (подлеска), густого	6 259,10		6 259,10	139,05		
01-02-126-11	леса тонкомерного (подлеска), средней густоты	4 697,37		4 697,37	104,36		
01-02-126-12	леса тонкомерного (подлеска), редкого	3 129,55		3 129,55	69,53		
Таблица ФЕР 01-02-127 Дробление древесно-кустарниковой растительности в щепу							
Измеритель: га							
01-02-127-01	Дробление древесно-кустарниковой растительности в щепу самоходным мульчером на гусеничном ходу мощностью 184 кВт (250 л.с.)	2 937,24		2 937,24	94,77		

1.2. В сборнике 4 «Скважины»:

а) в разделе III «Федеральные единичные расценки на строительные работы»

раздел 6 «Прочие и специальные работы» дополнить федеральной единичной расценкой следующего содержания:

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕР 04-06-001 Перемещение станка							
Измеритель: шт							
04-06-001-03	Перемещение станка ударно-вращательного бурения ручную	22,16	22,16				2,27

б) в разделе IV «Приложения» приложения 4.8, 4.9 и 4.10 изложить в следующей редакции:

Приложение 4.8

Расход прочих материалов при роторном бурении скважин с прямой и обратной промывкой

Измеритель: 100 м проходки

Расход прочих материалов при роторном бурении скважин с прямой и обратной промывкой, группа грунтов:

04-00-005-01	1
04-00-005-02	2
04-00-005-03	3
04-00-005-04	4
04-00-005-05	5
04-00-005-06	6
04-00-005-07	7
04-00-005-08	8
04-00-005-09	9
04-00-005-10	10

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	04-00-005-01	04-00-005-02	04-00-005-03	04-00-005-04	04-00-005-05
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.7.20.08-0041	Веревка техническая из пенькового волокна	т	0,000022	0,000036	0,000052	0,000081	0,000119
01.3.01.03-0002	Керосин для технических целей	т	0,000167	0,00026	0,000375	0,00059	0,00087
01.3.04.03-0003	Масло промышленное И-20А	л	0,84	1,3216	1,96	3,0464	4,536
08.3.03.04-0014	Проволока светлая, диаметр 3,0 мм	т	0,000071	0,00011	0,000165	0,00025	0,000365
01.3.01.06-0051	Смазка солидол жировой Ж	кг	0,33	0,52	0,765	1,18	1,75
01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,024	0,038	0,055	0,085	0,124
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,26	0,41	0,6	0,94	1,38
01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,000047	0,000075	0,00011	0,00017	0,000245
01.7.19.07-0003	Резина прессованная	кг	0,015	0,021	0,033	0,051	0,074
01.7.06.05-0042	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде, ширина 20-30 мм, толщина от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,059	0,095	0,136	0,21	0,315
11.1.03.05-0082	Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 32-40 мм, сорт IV	м ³	0,005	0,008	0,01	0,017	0,025
01.7.19.08-0001	Рукав всасывающий, диаметр 100 мм, тип КШЗ	м	0,028	0,044	0,066	0,102	0,15
01.7.19.08-0006	Рукав напорный для промывки буровых скважин диаметром 38 мм давлением 10 МПа (100 кгс/см ²)	м	0,036	0,055	0,082	0,127	0,185

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	04-00-005-06	04-00-005-07	04-00-005-08	04-00-005-09	04-00-005-10
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.7.20.08-0041	Веревка техническая из пенькового волокна	т	0,000153	0,000229	0,000344	0,000491	0,000683
01.3.01.03-0002	Керосин для технических целей	т	0,00113	0,00166	0,00253	0,00367	0,00507
01.3.04.03-0003	Масло промышленное И-20А	л	5,824	8,512	12,992	18,704	25,872
08.3.03.04-0014	Проволока светлая, диаметр 3,0 мм	т	0,00048	0,00071	0,00107	0,00157	0,00217
01.3.01.06-0051	Смазка солидол жировой Ж	кг	2,27	3,32	5,07	7,35	10,2
01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,162	0,235	0,355	0,52	0,715
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	1,79	2,61	3,99	5,78	7,98
01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,00032	0,00048	0,00072	0,00104	0,00143
01.7.19.07-0003	Резина прессованная	кг	0,097	0,14	0,22	0,325	0,435
01.7.06.05-0042	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде, ширина 20-30 мм, толщина от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,4	0,585	0,9	1,3	1,75
11.1.03.05-0082	Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 32-40 мм, сорт IV	м ³	0,03	0,048	0,072	0,104	0,144
01.7.19.08-0001	Рукав всасывающий, диаметр 100 мм, тип КШЗ	м	0,195	0,28	0,44	0,635	0,88
01.7.19.08-0006	Рукав напорный для промывки буровых скважин диаметром 38 мм давлением 10 МПа (100 кгс/см ²)	м	0,235	0,36	0,545	0,79	1,08

Приложение 4.9

Расход прочих материалов при ударно-канатном бурении скважинИзмеритель: **100 м проходки**

Расход прочих материалов при ударно-канатном бурении скважин, группа грунтов:

04-00-006-01	1
04-00-006-02	2
04-00-006-03	3
04-00-006-04	4
04-00-006-05	5
04-00-006-06	6
04-00-006-07	7

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	04-00-006-01	04-00-006-02	04-00-006-03	04-00-006-04
4	МАТЕРИАЛЫ					
01.7.20.08-0041	Веревка техническая из пенькового волокна	т	0,000101	0,000101	0,000213	0,000436
01.3.01.03-0002	Керосин для технических целей	т	0,000125	0,000125	0,00022	0,00048
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м ³	0,8	0,8	1,71	3,48
01.3.01.06-0051	Смазка солидол жировой Ж	кг	0,75	0,75	1,35	2,85
01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,056	0,056	0,101	0,21
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,38	0,38	0,68	1,42
01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,000285	0,000285	0,000607	0,00124
01.7.19.07-0003	Резина прессованная	кг	0,014	0,014	0,03	0,062
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,426	0,426	0,911	1,859
01.7.06.05-0042	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде, ширина 20-30 мм, толщина от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,032	0,032	0,058	0,124

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	04-00-006-05	04-00-006-06	04-00-006-07
4	МАТЕРИАЛЫ				
01.7.20.08-0041	Веревка техническая из пенькового волокна	т	0,000872	0,00138	0,0025
01.3.01.03-0002	Керосин для технических целей	т	0,0009	0,00152	0,00275
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м ³	3,96	11	19,9
01.3.01.06-0051	Смазка солидол жировой Ж	кг	5,4	9,15	16,5
01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,4	0,68	1,24
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	2,7	4,58	8,25
01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,00248	0,00393	0,00712

01.7.19.07-0003	Резина прессованная	кг	0,124	0,196	0,356
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	3,718	5,873	10,652
01.7.06.05-0042	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде, ширина 20-30 мм, толщина от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,23	0,4	0,72

Приложение 4.10

Расход прочих материалов при колонковом бурении скважин станками с электродвигателем

Измеритель: 100 м проходки

Расход прочих материалов при колонковом бурении скважин станками с электродвигателем, группа грунтов:

04-00-007-01	1
04-00-007-02	2
04-00-007-03	3
04-00-007-04	4
04-00-007-05	5
04-00-007-06	6
04-00-007-07	7
04-00-007-08	8
04-00-007-09	9
04-00-007-10	10

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	04-00-007-01	04-00-007-02	04-00-007-03	04-00-007-04	04-00-007-05
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.1.01.05-0031	Листы хризотилцементные плоские с гладкой поверхностью, прессованные, толщина 10 мм	м ²	0,0007	0,0009	0,0013	0,0018	0,0023
01.7.20.08-0041	Веревка техническая из пенькового волокна	т	0,00003	0,000049	0,000065	0,0001	0,000149
01.3.01.03-0002	Керосин для технических целей	т	0,000208	0,000325	0,000425	0,000678	0,000986
01.3.04.03-0003	Масло промышленное И-20А	л	1,0696	1,624	2,2512	3,5168	5,1072
08.3.03.04-0014	Проволока светлая, диаметр 3,0 мм	т	0,000089	0,00014	0,00019	0,000288	0,000426
01.3.01.06-0051	Смазка солидол жировой Ж	кг	0,41	0,65	0,885	1,37	2
01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,029	0,048	0,062	0,095	0,142
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,325	0,512	0,69	1,08	1,59
01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,000058	0,000095	0,000125	0,000195	0,000287
01.7.19.07-0003	Резина прессованная	кг	0,018	0,028	0,036	0,059	0,086
01.7.06.05-0042	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде, ширина 20-30 мм, толщина от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,074	0,118	0,157	0,241	0,356
01.7.19.03	Манжеты резиновые	шт.	0,207	0,325	0,436	0,675	1
11.1.03.05-0082	Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 32-40 мм, сорт IV	м ³	0,006	0,01	0,013	0,02	0,029
21.1.05.04	Кабель силовой	м	0,061	0,098	0,132	0,205	0,3
01.7.07.09-0041	Набивки сальниковые	кг	0,055	0,095	0,125	0,196	0,288

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	04-00-007-06	04-00-007-07	04-00-007-08	04-00-007-09	04-00-007-10
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.1.01.05-0031	Листы хризотилцементные плоские с гладкой поверхностью, прессованные, толщина 10 мм	м ²	0,0035	0,0048	0,0066	0,0082	0,0102
01.7.20.08-0041	Веревка техническая из пенькового волокна	т	0,000182	0,000274	0,000409	0,000564	0,000782
01.3.01.03-0002	Керосин для технических целей	т	0,00124	0,00183	0,00276	0,00385	0,00531
01.3.04.03-0003	Масло промышленное И-20А	л	6,4064	9,3632	14,224	19,712	27,216
08.3.03.04-0014	Проволока светлая, диаметр 3,0 мм	т	0,000528	0,00078	0,00119	0,00165	0,00228
01.3.01.06-0051	Смазка солидол жировой Ж	кг	2,5	3,65	5,58	7,72	10,7
01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,177	0,264	0,396	0,542	0,756
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	1,97	2,87	4,39	6,07	8,38
01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,00035	0,000531	0,000792	0,00109	0,0015
01.7.19.07-0003	Резина прессованная	кг	0,108	0,152	0,241	0,336	0,462

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	04-00-007-06	04-00-007-07	04-00-007-08	04-00-007-09	04-00-007-10
01.7.06.05-0042	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде, ширина 20-30 мм, толщина от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,44	0,649	0,985	1,36	1,89
01.7.19.03	Манжеты резиновые	шт.	1,23	1,84	2,87	3,85	5,32
11.1.03.05-0082	Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 32-40 мм, сорт IV	м ³	0,035	0,035	0,053	0,079	0,109
21.1.05.04	Кабель силовой	м	0,374	0,55	0,836	1,16	1,57
01.7.07.09-0041	Набивки сальниковые	кг	0,352	0,528	0,792	1,08	1,51

1.3. В сборнике 5 «Свайные работы, опускные колодцы, закрепление грунтов»:
а) в разделе I «Общие положения»:

пункты 1.5.9, 1.5.34 изложить в следующей редакции:

«1.5.9. В расценках табл. с 05-01-001 по 05-01-005, 05-01-007, 05-01-008, с 05-01-011 по 05-01-013, 05-01-015, 05-01-024, 05-01-025, 05-01-027, 05-01-089 и 05-01-103 предусмотрен расход ресурсов для условий погружения свай на 90 % - 100 % их проектной длины. Расход ресурсов на погружение свай на иную глубину следует определять по указанным расценкам с применением коэффициентов, приведенных в п. 3.3 приложения 5.9.

1.5.34. Расход ресурсов на выполнение работ по погружению свай на глубину, превышающую глубину лидерных скважин, следует определять с учетом фактической группы грунта.

В расценках табл. 05-01-103 предусмотрен расход ресурсов на погружение свай в заранее пробуренную лидерную скважину глубиной до 5 метров.»;

дополнить пунктами 1.5.86 - 1.5.87 следующего содержания:

«1.5.86. В табл. 05-01-196 выполнение работ по бурению лидерных скважин для погружения бурозавинчивающейся свай не предусмотрено, и следует учитывать по сборнику ФЕР 4 «Скважины».

1.5.87. Расценками табл. 05-03-030 не учтена работа по опрессовке замораживающей колонки в процессе ее сборки.»;

б) в разделе III «Федеральные единичные расценки на строительные работы» подраздел 1.1 «Свайные работы, выполняемые с земли» раздела 1 «Свайные работы» дополнить федеральными единичными расценками следующего содержания:

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. СВАЙНЫЕ РАБОТЫ							
Подраздел 1.1. СВАЙНЫЕ РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ С ЗЕМЛИ							
Таблица ФЕР 05-01-083 Устройство буровых свай с использованием технологии "вибростолб"							
Измеритель: м сваи							
Объемное виброштампование бетонной смеси при устройстве буровых свай диаметром:							
05-01-083-01 24.2.03.03	750 мм Трубы стальные бетонолитные инвентарные, м	56,66	5,70	49,26	5,70	1,70 0,011	0,66
05-01-083-02 24.2.03.03	1000 мм Трубы стальные бетонолитные инвентарные, м	74,66	6,99	65,94	7,59	1,73 0,012	0,82

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
05-01-083-03 24.2.03.03	1500 мм Трубы стальные бетонолитные инвентарные, м	102,04	8,88	91,38	10,46	1,78 0,012	1,05
Усиление основания скважин вибровтрамбовыванием щебня при устройстве буровых свай диаметром:							
05-01-083-04 24.2.03.03	750 мм Трубы стальные бетонолитные инвентарные, м	45,68	3,16	42,52	4,31	0,011	0,37
02.2.05.04	Щебень из плотных горных пород, м ³					0,1038	
05-01-083-05 24.2.03.03	1000 мм Трубы стальные бетонолитные инвентарные, м	63,00	3,81	59,19	5,86	0,011	0,45
02.2.05.04	Щебень из плотных горных пород, м ³					0,245	
05-01-083-06 24.2.03.03	1500 мм Трубы стальные бетонолитные инвентарные, м	97,72	5,20	92,52	8,94	0,012	0,62
02.2.05.04	Щебень из плотных горных пород, м ³					0,83	
05-01-083-07 24.2.03.03	Устройство щебеночных буровых свай диаметром 1000 мм Трубы стальные бетонолитные инвентарные, м	399,80	13,54	196,78	19,03	189,48 0,011	1,6
02.2.05.04	Щебень из плотных горных пород, м ³					0,98	
Таблица ФЕР 05-01-196 Погружение металлических бурозавинчивающихся свай							
Измеритель: м							
Погружение металлической бурозавинчивающейся сваи диаметром до 220 мм:							
05-01-196-01 08.4.03.02 23.5.02.02 23.8.03.12-0011	в несвязных грунтах Арматура стальная гладкая, т Трубы стальные электросварные прямошовные, м Фасонные части стальные сварные, номинальный диаметр до 800 мм, т	54,13	4,66	38,88	2,65	10,59 П 1,01 П	0,52
05-01-196-02 08.4.03.02 23.5.02.02 23.8.03.12-0011	в связных грунтах Арматура стальная гладкая, т Трубы стальные электросварные прямошовные, м Фасонные части стальные сварные, номинальный диаметр до 800 мм, т	60,03	4,84	44,60	3,01	10,59 П 1,01 П	0,54
05-01-196-03 08.4.03.02 23.5.02.02 23.8.03.12-0011	в несвязных грунтах Арматура стальная гладкая, т Трубы стальные электросварные прямошовные, м Фасонные части стальные сварные, номинальный диаметр до 800 мм, т	57,32	4,93	41,74	2,83	10,65 П 1,01 П	0,55
05-01-196-04 08.4.03.02 23.5.02.02 23.8.03.12-0011	в связных грунтах Арматура стальная гладкая, т Трубы стальные электросварные прямошовные, м Фасонные части стальные сварные, номинальный диаметр до 800 мм, т	63,40	5,29	47,46	3,19	10,65 П 1,01 П	0,59
Погружение металлической бурозавинчивающейся сваи диаметром до 275 мм:							
05-01-196-05 08.4.03.02 23.5.02.02 23.8.03.12-0011	в несвязных грунтах Арматура стальная гладкая, т Трубы стальные электросварные прямошовные, м Фасонные части стальные сварные, номинальный диаметр до 800 мм, т	60,88	5,47	44,74	3,01	10,67 П 1,01 П	0,61
05-01-196-06 08.4.03.02 23.5.02.02 23.8.03.12-0011	в связных грунтах Арматура стальная гладкая, т Трубы стальные электросварные прямошовные, м Фасонные части стальные сварные, номинальный диаметр до 800 мм, т	69,81	5,83	53,31	3,54	10,67 П 1,01 П	0,65

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
Погружение металлической бурозавинчивающейся сваи диаметром до 330 мм:							
05-01-196-07 08.4.03.02 23.5.02.02 23.8.03.12-0011	в несвязных грунтах Арматура стальная гладкая, т Трубы стальные электросварные прямошовные, м Фасонные части стальные сварные, номинальный диаметр до 800 мм, т	64,14	5,65	47,74	3,19	10,75 П 1,01 П	0,63
05-01-196-08 08.4.03.02 23.5.02.02 23.8.03.12-0011	в связных грунтах Арматура стальная гладкая, т Трубы стальные электросварные прямошовные, м Фасонные части стальные сварные, номинальный диаметр до 800 мм, т	73,25	6,19	56,31	3,72	10,75 П 1,01 П	0,69
Погружение металлической бурозавинчивающейся сваи диаметром до 380 мм:							
05-01-196-09 08.4.03.02 23.5.02.02 23.8.03.12-0011	в несвязных грунтах Арматура стальная гладкая, т Трубы стальные электросварные прямошовные, м Фасонные части стальные сварные, номинальный диаметр до 800 мм, т	68,66	6,10	51,75	3,49	10,81 П 1,01 П	0,68
05-01-196-10 08.4.03.02 23.5.02.02 23.8.03.12-0011	в связных грунтах Арматура стальная гладкая, т Трубы стальные электросварные прямошовные, м Фасонные части стальные сварные, номинальный диаметр до 800 мм, т	80,63	6,64	63,18	4,21	10,81 П 1,01 П	0,74
Погружение металлической бурозавинчивающейся сваи диаметром до 430 мм:							
05-01-196-11 08.4.03.02 23.5.02.02 23.8.03.12-0011	в несвязных грунтах Арматура стальная гладкая, т Трубы стальные электросварные прямошовные, м Фасонные части стальные сварные, номинальный диаметр до 800 мм, т	73,06	6,28	55,90	3,80	10,88 П 1,01 П	0,7
05-01-196-12 08.4.03.02 23.5.02.02 23.8.03.12-0011	в связных грунтах Арматура стальная гладкая, т Трубы стальные электросварные прямошовные, м Фасонные части стальные сварные, номинальный диаметр до 800 мм, т	85,22	7,00	67,34	4,52	10,88 П 1,01 П	0,78
Таблица ФЕР 05-01-197 Устройство траншей под глинистым раствором							
Измеритель: 100 м ³							
Устройство траншей под глинистым раствором шириной 0,6 м глубиной более 15 м в грунтах группы:							
05-01-197-01	1	57 546,05	404,86	37 881,21	792,58	19 259,98	43,58
05-01-197-02	2	59 692,79	427,80	40 005,01	856,09	19 259,98	46,05
05-01-197-03	3	61 861,99	452,14	42 149,87	923,13	19 259,98	48,67
05-01-197-04	4	63 933,58	470,63	44 202,97	974,84	19 259,98	50,66
05-01-197-05	5	66 019,55	489,95	46 269,62	1 028,82	19 259,98	52,74
Устройство траншей под глинистым раствором шириной 0,8 м глубиной более 15 м в грунтах группы:							
05-01-197-06	1	48 061,74	317,90	28 888,62	616,09	18 855,22	34,22
05-01-197-07	2	49 667,90	334,72	30 477,96	662,58	18 855,22	36,03
05-01-197-08	3	51 283,61	351,63	32 076,76	711,73	18 855,22	37,85
05-01-197-09	4	52 830,69	366,21	33 609,26	749,94	18 855,22	39,42
05-01-197-10	5	54 395,25	380,43	35 159,60	789,92	18 855,22	40,95

подраздел 1.2 «Свайные работы, выполняемые в мерзлых и вечномёрзлых грунтах» раздела 1 «Свайные работы» дополнить федеральными единичными расценками следующего содержания:

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕР 05-01-103 Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора свай из стальных труб в заранее пробуренные лидерные скважины							
Измеритель: шт							
Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора в заранее пробуренные лидерные скважины свай из стальных труб длиной до 8 м диаметром:							
05-01-103-01 08.1.02.16	159 мм Сваи из стальных труб, т	163,17	13,19	149,24	9,64	0,74 П	1,42
05-01-103-02 08.1.02.16	219 мм Сваи из стальных труб, т	190,92	15,33	174,57	11,33	1,02 П	1,67
05-01-103-03 08.1.02.16	325 мм Сваи из стальных труб, т	189,14	16,44	171,18	10,93	1,52 П	1,77
05-01-103-04 08.1.02.16	426 мм Сваи из стальных труб, т	195,60	17,44	175,79	11,47	2,37 П	1,9

подраздел 1.4 «Свайные работы, выполняемые в речных условиях с плавучих средств» раздела 1 «Свайные работы» дополнить федеральными единичными расценками следующего содержания:

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕР 05-01-198 Устройство металлических направляющих для погружения железобетонных шпунтовых свай							
Измеритель: т							
05-01-198-01 07.2.07.13	Устройство металлических направляющих для погружения железобетонных шпунтовых свай Конструкции стальные, т	1 268,23	72,56	1 158,55	167,12	37,12 0,23	8

раздел 3 «Закрепление грунтов» дополнить федеральными единичными расценками следующего содержания:

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕР 05-03-007 Устройство крепления стен котлована грунтовыми стержневыми инъекционными анкерами (АИ) с расчетной несущей способностью анкера по тяге до 42 тс							
Измеритель: м анкера							
Устройство крепления стен котлована грунтовыми стержневыми инъекционными анкерами (АИ) с расчетной несущей способностью анкера по тяге до 42 тс при бурении скважин в грунтах группы:							
05-03-007-01 23.3.01.03	1 Трубы стальные бесшовные обсадные, с короткой и нормальной длиной резьбы, с навернутыми муфтами, предохранительными ниппелями и кольцами из стали групп прочности С и Д, м	949,32	14,77	907,29	12,46	27,26 0,02	1,59
08.4.02.03 01.4.02.04	Каркасы арматурные, т Штанги для бурения, шт					0,01129 П	

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
05-03-007-02 23.3.01.03 08.4.02.03 01.4.02.04	2 Трубы стальные бесшовные обсадные, с короткой и нормальной длиной резьбы, с навернутыми муфтами, предохранительными ниппелями и кольцами из стали групп прочности С и Д, м Каркасы арматурные, т Штанги для бурения, шт	1 167,12	17,39	1 119,78	14,94	29,95 0,02 0,01129 П	1,85
05-03-007-03 23.3.01.03 08.4.02.03 01.4.02.04	3 Трубы стальные бесшовные обсадные, с короткой и нормальной длиной резьбы, с навернутыми муфтами, предохранительными ниппелями и кольцами из стали групп прочности С и Д, м Каркасы арматурные, т Штанги для бурения, шт	1 448,15	20,49	1 389,91	18,27	37,75 0,02 0,01129 П	2,18
05-03-007-04 23.3.01.03 08.4.02.03 01.4.02.04	4 Трубы стальные бесшовные обсадные, с короткой и нормальной длиной резьбы, с навернутыми муфтами, предохранительными ниппелями и кольцами из стали групп прочности С и Д, м Каркасы арматурные, т Штанги для бурения, шт	1 605,22	22,09	1 536,59	19,91	46,54 0,02 0,01129 П	2,35
Таблица ФЕР 05-03-008 Устройство крепления стен котлована грунтовыми четырехрядевыми анкерами с напрягаемым усилием до 61,7 тс при бурении скважин							
Измеритель: м анкера							
Устройство крепления стен котлована грунтовыми четырехрядевыми анкерами с напрягаемым усилием до 61,7 тс при бурении скважин в грунтах группы:							
05-03-008-01 23.3.01.03 01.4.01.06 08.4.02.03	1 Трубы стальные бесшовные обсадные, с короткой и нормальной длиной резьбы, с навернутыми муфтами, предохранительными ниппелями и кольцами из стали групп прочности С и Д, м Коронки для бурения, шт Заготовки арматурные, т	818,29	28,51	304,47	9,27	485,31 0,0033 П 0,00009	2,53
05-03-008-02 23.3.01.03 01.4.01.06 08.4.02.03	2 Трубы стальные бесшовные обсадные, с короткой и нормальной длиной резьбы, с навернутыми муфтами, предохранительными ниппелями и кольцами из стали групп прочности С и Д, м Коронки для бурения, шт Заготовки арматурные, т	863,15	31,67	345,78	11,59	485,70 0,0033 П 0,00009	2,81
05-03-008-03 23.3.01.03 01.4.01.06 08.4.02.03	3 Трубы стальные бесшовные обсадные, с короткой и нормальной длиной резьбы, с навернутыми муфтами, предохранительными ниппелями и кольцами из стали групп прочности С и Д, м Коронки для бурения, шт Заготовки арматурные, т	903,83	35,39	381,89	13,30	486,55 0,0033 П 0,00009	3,14
05-03-008-04 23.3.01.03 01.4.01.06 08.4.02.03	4 Трубы стальные бесшовные обсадные, с короткой и нормальной длиной резьбы, с навернутыми муфтами, предохранительными ниппелями и кольцами из стали групп прочности С и Д, м Коронки для бурения, шт Заготовки арматурные, т	928,56	37,42	403,93	14,28	487,21 0,005 П 0,00009	3,32

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕР 05-03-009 Устройство траншеи гидрофрезой для сооружения методом "стена в грунте"							
Измеритель: м ³ траншеи							
Устройство траншеи гидрофрезой для сооружения методом "стена в грунте" в грунтах группы:							
05-03-009-01 01.4.02.02	1 Резцы породные, шт	1 095,16	6,69	742,22	11,78	346,25 П	0,72
05-03-009-02 01.4.02.02	2 Резцы породные, шт	1 279,55	9,02	924,05	14,25	346,48 П	0,96
05-03-009-03 01.4.02.02	3 Резцы породные, шт	1 512,95	10,62	1 155,86	17,29	346,47 П	1,13
05-03-009-04 01.4.02.02	4 Резцы породные, шт	1 880,91	14,95	1 519,05	21,98	346,91 П	1,59
05-03-009-05 01.4.02.02	5 Резцы породные, шт	2 908,27	25,49	2 535,13	35,56	347,65 П	2,68
05-03-009-06 01.4.02.02	6 Резцы породные, шт	3 361,47	32,90	2 979,65	41,41	348,92 П	3,46
05-03-009-07 01.4.02.02	7 Резцы породные, шт	3 811,82	39,18	3 423,19	47,93	349,45 П	4,12
Таблица ФЕР 05-03-030 Оголовник замораживающей колонки							
Измеритель: шт							
Оголовник замораживающей колонки:							
05-03-030-01 01.7.03.01-0001 23.8.03.09	установка Вода, м ³ Оголовник замораживающей колонки в комплекте, шт	157,87	28,26	55,72	4,37	73,89 П 0,13	3,43
05-03-030-02	снятие	27,42	9,21	3,83		14,38	1,08

в) в разделе IV «Приложения» пункт 3.3 приложения 5.9 изложить в следующей редакции:

Приложение 5.9

Коэффициенты к расценкам, учитывающие условия применения сборника ФЕР 5 подразделов 1.1. и 1.2.

№ п.п.	Условия применения	Шифр таблиц (расценки)	Коэффициент		
			к затратам труда рабочих	к эксплуатации машин, в том числе затратам труда машинистов	к расходу материалов
1	2	3	4	5	6
3.3	Погружение с земли одиночных железобетонных и стальных (шпунтовых) свай на глубину менее 90 % проектной длины свай, а также извлечение стальных (шпунтовых) свай с указанной глубины на каждые 10 % уменьшения глубины погружения или извлечения свай с земли	05-01-001÷05-01-005; 05-01-007; 05-01-008; 05-01-011÷05-01-013; 05-01-015; 05-01-024÷05-01-025; 05-01-027; 05-01-089; 05-01-103	0,97	0,95	—

1.4. В сборнике 6 «Бетонные и железобетонные конструкции монолитные»:

а) раздел I «Общие положения»:

дополнить пунктами 1.6.51 – 1.6.53 следующего содержания:

«1.6.51. В расценках с 06-03-009-01 по 06-03-009-03 учтен расход стальной вязальной проволоки для вязки композитной арматуры со стальными арматурными

стержнями в полном объеме. Дополнительные затраты на укладку стальной арматуры при необходимости следует учитывать по соответствующим расценкам без учета вязальной проволоки.

1.6.52. В расценках с 06-03-009-04 по 06-03-009-06 учтены затраты на раскладку и вязку композитной арматуры отдельными стержнями при армировании фундаментных плит, в которых доля арматурных заготовок составляет до 5% от общей массы армирования.

1.6.53. В расценке 06-03-009-08 учтены затраты на раскладку и вязку композитной арматуры отдельными стержнями при армировании цементобетонного основания дорожного полотна, в котором доля арматурных заготовок составляет до 18% от общей массы армирования.»;

б) в разделе III «Федеральные единичные расценки на строительные работы» раздел 3 «Прочие работы» дополнить федеральными единичными расценками следующего содержания:

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕР 06-03-009 Установка арматурных изделий при сооружении композитобетонных конструкций							
Измеритель: т							
Установка стержневой композитной арматуры в опалубку монолитной ж/б обоймы трубы водостока диаметром:							
06-03-009-01 11.3.03.16	8 мм Арматура композитная, м	2 120,71	1 475,18	88,71	15,66	556,82 П	180,56
06-03-009-02 11.3.03.16	10 мм Арматура композитная, м	1 373,49	940,86	78,85	13,92	353,78 П	115,16
06-03-009-03 11.3.03.16	12 мм Арматура композитная, м	984,43	666,37	70,97	12,53	247,09 П	82,37
Раскладка и вязка композитной арматуры отдельными стержнями при армировании фундаментных плит диаметром:							
06-03-009-04 11.3.03.16 08.4.03.03	18 мм Арматура композитная, м Сталь арматурная периодического профиля, т	443,10	253,41	78,19	13,80	111,50 П П	30,24
06-03-009-05 11.3.03.16 08.4.03.03	20 мм Арматура композитная, м Сталь арматурная периодического профиля, т	372,33	207,25	74,91	13,22	90,17 П П	24,94
06-03-009-06 11.3.03.16 08.4.03.03	22 мм Арматура композитная, м Сталь арматурная периодического профиля, т	326,94	177,67	74,25	13,11	75,02 П П	21,38
06-03-009-07 11.3.03.16	Изготовление пространственного каркаса из отдельных стержней композитной арматуры диаметром до 16 мм Арматура композитная, м	855,71	626,22	66,37	11,72	163,12 П	70,68
06-03-009-08 11.3.03.16 08.4.03.03	Раскладка и вязка композитной арматуры отдельными стержнями при армировании цементобетонного основания дорожного полотна Арматура композитная, м Сталь арматурная периодического профиля, т	5 237,87	3 619,28	150,48	26,56	1 468,11 П П	424,3

в разделе 19 «Возведение конструкций в инвентарной опалубке (подача бетона в бадьях)» таблицу ФЕР 06-19-001 изложить в следующей редакции:

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕР 06-19-001 Устройство железобетонных колонн							
Измеритель: 100 м ³							
Устройство железобетонных колонн в инвентарной опалубке (подача бетона в бадьях) высотой:							
06-19-001-01 01.7.16.03	до 4 м, периметром до 2 м Палуба опалубки из бакелизированной фанеры, м ²	24 571,93	11 528,06	11 888,29	1 809,65	1 155,58 33,33	1 319
08.4.03.03	Арматура, т					25,1	
04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона, м ³					101,5	
01.7.16.04	Конструкции металлические опалубки инвентарной (амортизация), компл					П	
06-19-001-02 01.7.16.03	до 6 м, периметром до 2 м Палуба опалубки из бакелизированной фанеры, м ²	28 827,79	15 933,02	11 552,55	1 739,13	1 342,22 33,33	1 823
08.4.03.03	Арматура, т					25,1	
04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона, м ³					101,5	
01.7.16.04	Конструкции металлические опалубки инвентарной (амортизация), компл					П	
06-19-001-03 01.7.16.03	до 6 м, периметром до 4 м Палуба опалубки из бакелизированной фанеры, м ²	21 276,35	11 134,76	8 854,05	1 326,29	1 287,54 33,33	1 274
08.4.03.03	Арматура, т					12,8	
04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона, м ³					101,5	
01.7.16.04	Конструкции металлические опалубки инвентарной (амортизация), компл					П	
06-19-001-04 01.7.16.03	более 6 м, периметром до 3 м Палуба опалубки из бакелизированной фанеры, м ²	26 267,65	11 052,78	10 550,82	1 570,52	4 664,05 33,33	1 264,62
08.4.03.03	Арматура, т					19	
04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона, м ³					101,5	
01.7.16.04	Конструкции металлические опалубки инвентарной (амортизация), компл					П	

1.5. В сборнике 7 «Бетонные и железобетонные конструкции сборные»:

а) раздел I «Общие положения» дополнить пунктом 1.7.40 следующего содержания:

«1.7.40. Расценками табл. 07-05-025 и 07-05-026 не учтены затраты на установку монтажных изделий, в случае необходимости эти затраты следует учитывать дополнительно по расценкам 07-01-044-03 или 07-01-044-04.»;

б) в разделе III «Федеральные единичные расценки на строительные работы»:

подраздел 5.1 «Блоки стен подвалов» раздела 5 «Жилые, общественные и административнобытовые здания промышленных предприятий» дополнить федеральными единичными расценками следующего содержания:

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕР 07-05-001 Установка блоков стен подвалов							
Измеритель: 100 шт							
Установка блоков стен подвалов на растворе из сухой смеси массой:							
07-05-001-05 04.1.02.05 05.2.02.01	до 0,5 т <i>Смеси бетонные тяжелого бетона, м³</i> <i>Блоки бетонные для стен подвалов, шт</i>	3 473,38	436,80	1 817,30	258,17	1 219,28 0,41 100	49,3
07-05-001-06 04.1.02.05 05.2.02.01	до 1 т <i>Смеси бетонные тяжелого бетона, м³</i> <i>Блоки бетонные для стен подвалов, шт</i>	4 840,21	612,49	2 548,22	362,16	1 679,50 0,71 100	69,13
07-05-001-07 04.1.02.05 05.2.02.01	до 1,5 т <i>Смеси бетонные тяжелого бетона, м³</i> <i>Блоки бетонные для стен подвалов, шт</i>	7 902,74	867,22	4 035,11	575,14	3 000,41 0,47 100	97,88
07-05-001-08 04.1.02.05 05.2.02.01	более 1,5 т <i>Смеси бетонные тяжелого бетона, м³</i> <i>Блоки бетонные для стен подвалов, шт</i>	11 364,61	1 097,75	6 029,25	862,57	4 237,61 0,71 100	123,9

в подразделе 5.3 «Балки, ригели, перемычки» раздела 5 «Жилые, общественные и административнобытовые здания промышленных предприятий» таблицу ФЕР 07-05-007 изложить в следующей редакции:

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕР 07-05-007 Укладка балок, ригелей и перемычек							
Измеритель: 100 шт							
Укладка балок ростверка массой:							
07-05-007-01 05.1.05.07	до 1 т <i>Конструкции сборные железобетонные, шт</i>	5 651,44	1 539,20	3 480,69	488,25	631,55 100	160
07-05-007-02 05.1.05.07	до 3 т <i>Конструкции сборные железобетонные, шт</i>	9 828,53	2 481,96	6 460,31	904,51	886,26 100	258
Укладка балок перекрытий массой:							
07-05-007-03 05.1.03.16	до 1 т <i>Конструкции сборные железобетонные, шт</i>	2 900,43	1 092,42	1 615,68	252,45	192,33 100	119
07-05-007-04 05.1.03.16	до 3 т <i>Конструкции сборные железобетонные, шт</i>	4 588,47	1 735,02	2 661,12	415,80	192,33 100	189
Укладка ригелей массой:							
07-05-007-05 05.1.03.13	до 1 т <i>Конструкции сборные железобетонные, шт</i>	4 096,08	1 607,04	1 943,95	302,92	545,09 100	162
07-05-007-06 05.1.03.13	до 2 т <i>Конструкции сборные железобетонные, шт</i>	6 454,09	2 420,48	3 089,80	422,30	943,81 100	244
07-05-007-07 05.1.03.13	до 3 т <i>Конструкции сборные железобетонные, шт</i>	28 514,59	4 642,56	4 667,42	601,30	19 204,61 100	468
07-05-007-08 05.1.03.13	до 5 т <i>Конструкции сборные железобетонные, шт</i>	60 121,65	5 842,88	5 867,73	777,99	48 411,04 100	589

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
07-05-007-09 05.1.03.13	до 6 т Конструкции сборные железобетонные, шт	61 769,52	6 576,96	6 781,52	911,99	48 411,04 100	663
07-05-007-10 05.1.03.16	Укладка перемычек массой до 0,3 т Конструкции сборные железобетонные, шт	1 043,81	129,35	784,51	122,58	129,95 100	14,8
Укладка на растворе из сухой смеси балок ростверка массой:							
07-05-007-11 05.1.05.07	до 1 т Конструкции сборные железобетонные, шт	5 823,84	1 543,63	3 485,49	489,66	794,72 100	160,46
07-05-007-12 05.1.05.07	до 3 т Конструкции сборные железобетонные, шт	10 258,03	2 493,22	6 473,99	908,13	1 290,82 100	259,17
Укладка на растворе из сухой смеси балок перекрытий массой:							
07-05-007-13 05.1.03.16	до 1 т Конструкции сборные железобетонные, шт	3 094,33	1 097,19	1 620,60	253,96	376,54 100	119,52
07-05-007-14 05.1.03.16	до 3 т Конструкции сборные железобетонные, шт	4 782,47	1 739,89	2 666,04	417,31	376,54 100	189,53
Укладка на растворе из сухой смеси ригелей массой:							
07-05-007-15 05.1.03.13	до 1 т Конструкции сборные железобетонные, шт	4 253,77	1 633,24	1 948,39	304,02	672,14 100	162,35
07-05-007-16 05.1.03.13	до 2 т Конструкции сборные железобетонные, шт	6 616,42	2 458,06	3 094,24	423,40	1 064,12 100	244,34
07-05-007-17 05.1.03.13 07.2.07.12	до 3 т Конструкции сборные железобетонные, шт Элементы конструктивные зданий и сооружений, т	13 283,64	4 719,25	4 679,18	604,62	3 885,21 100 II	469,11
07-05-007-18 05.1.03.13 07.2.07.12	до 5 т Конструкции сборные железобетонные, шт Элементы конструктивные зданий и сооружений, т	18 140,30	5 939,32	5 882,00	782,12	6 318,98 100 II	590,39
07-05-007-19 05.1.03.13 07.2.07.12	до 6 т Конструкции сборные железобетонные, шт Элементы конструктивные зданий и сооружений, т	19 798,93	6 683,76	6 795,79	916,12	6 319,38 100 II	664,39
07-05-007-20 05.1.03.16	Укладка на растворе из сухой смеси перемычек массой до 0,3 т Конструкции сборные железобетонные, шт	749,91	132,50	360,41	56,72	257,00 100	15,16

в подразделе 5.6 «Блоки и панели внутренних и наружных стен, диафрагмы жесткости, перегородки» раздела 5 «Жилые, общественные и административно-бытовые здания промышленных предприятий» таблицу ФЕР 07-05-023 изложить в следующей редакции:

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕР 07-05-023 Установка стеновых панелей внутренних, диафрагм жесткости							
Измеритель: 100 шт							
Установка стеновых панелей внутренних площадью:							
07-05-023-01 05.1.04.04	до 6 м ² Конструкции сборные железобетонные, шт	7 592,23	1 940,04	2 423,97	379,72	3 228,22 100	204
07-05-023-02 05.1.04.04	до 10 м ² Конструкции сборные железобетонные, шт	8 595,32	2 320,44	2 646,41	416,01	3 628,47 100	244
07-05-023-03 05.1.04.04	до 15 м ² Конструкции сборные железобетонные, шт	9 507,21	2 643,78	2 845,11	448,28	4 018,32 100	278
07-05-023-04 05.1.04.04	до 25 м ² Конструкции сборные железобетонные, шт	11 202,45	3 518,70	3 057,53	481,92	4 626,22 100	370
Установка диафрагм жесткости высотой:							
07-05-023-05 04.1.02.05 05.1.04.02	до 3,6 м, площадью до 10 м ² Смеси бетонные тяжелого бетона, м ³ Конструкции сборные железобетонные, шт	56 961,75	8 590,72	8 435,61	1 168,39	39 935,42 14,7 100	866
07-05-023-06 04.1.02.05 05.1.04.02	до 3,6 м, площадью до 15 м ² Смеси бетонные тяжелого бетона, м ³ Конструкции сборные железобетонные, шт	62 190,45	10 544,96	10 960,96	1 573,86	40 684,53 21,1 100	1 063
07-05-023-07 04.1.02.05 05.1.04.02	до 4,8 м, площадью до 10 м ² Смеси бетонные тяжелого бетона, м ³ Конструкции сборные железобетонные, шт	73 276,22	11 021,12	8 745,85	1 166,53	53 509,25 13,1 100	1 111
07-05-023-08 04.1.02.05 05.1.04.02	до 4,8 м, площадью до 15 м ² Смеси бетонные тяжелого бетона, м ³ Конструкции сборные железобетонные, шт	78 707,65	12 975,36	11 327,26	1 572,81	54 405,03 18 100	1 308
07-05-023-09 04.1.02.05 05.1.04.02	до 4,8 м, площадью до 25 м ² Смеси бетонные тяжелого бетона, м ³ Конструкции сборные железобетонные, шт	83 028,83	14 681,60	13 418,34	1 902,76	54 928,89 20,1 100	1 480
Установка на растворе из сухой смеси внутренних стеновых панелей площадью:							
07-05-023-10 05.1.04.04	до 6 м ² Конструкции сборные железобетонные, шт	7 868,80	1 968,93	2 431,05	381,73	3 468,82 100	204,67
07-05-023-11 05.1.04.04	до 10 м ² Конструкции сборные железобетонные, шт	9 281,31	2 364,40	2 665,12	421,24	4 251,79 100	245,78
07-05-023-12 05.1.04.04	до 15 м ² Конструкции сборные железобетонные, шт	10 586,01	2 701,49	2 873,66	456,52	5 010,86 100	280,82
07-05-023-13 05.1.04.04	до 25 м ² Конструкции сборные железобетонные, шт	12 584,90	3 594,22	3 095,20	492,58	5 895,48 100	373,62
Установка на растворе из сухой смеси диафрагм жесткости высотой:							
07-05-023-14 05.1.04.02 04.1.02.05	до 3,6 м площадью до 10 м ² Конструкции сборные железобетонные, шт Смеси бетонные тяжелого бетона, м ³	60 579,04	8 738,62	8 463,68	1 176,23	43 376,74 100 14,7	868,65
07-05-023-15 05.1.04.02 04.1.02.05	до 3,6 м площадью до 15 м ² Конструкции сборные железобетонные, шт Смеси бетонные тяжелого бетона, м ³	65 835,32	10 720,44	10 989,03	1 581,70	44 125,85 100 21,1	1 065,65

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
07-05-023-16 05.1.04.02 04.1.02.05	до 4,8 м площадью до 10 м ² Конструкции сборные железобетонные, шт Смеси бетонные тяжелого бетона, м ³	75 521,43	11 219,31	8 790,47	1 179,10	55 511,65 100 13,1	1 115,24
07-05-023-17 05.1.04.02 04.1.02.05	до 4,8 м площадью до 15 м ² Конструкции сборные железобетонные, шт Смеси бетонные тяжелого бетона, м ³	80 991,42	13 201,34	11 372,00	1 585,48	56 418,08 100 18	1 312,26
07-05-023-18 05.1.04.02 04.1.02.05	до 4,8 м площадью до 25 м ² Конструкции сборные железобетонные, шт Смеси бетонные тяжелого бетона, м ³	85 504,43	14 935,18	13 465,72	1 916,34	57 103,53 100 20,1	1 484,61

подраздел 5.6 «Блоки и панели внутренних и наружных стен, диафрагмы жесткости, перегородки» раздела 5 «Жилые, общественные и административнобытовые здания промышленных предприятий» дополнить федеральными единичными расценками следующего содержания:

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕР 07-05-025 Установка в сборно-монолитных зданиях наружных однослойных стеновых панелей							
Измеритель: 100 шт							
Установка в сборно-монолитных зданиях наружных однослойных стеновых панелей:							
07-05-025-01 01.7.15.01 01.7.15.02 01.7.17.09 05.1.04.08	толщиной 120 мм, площадью до 15 м ² Анкер-шуруп, 100 шт Болты, т Сверла, буры, шт Панели наружных стен рядовые железобетонные, шт	85 830,13	2 788,84	81 766,94	1 441,63	1 274,35 1,0423 0,0424 II 100	307,48
07-05-025-02 01.7.15.01 01.7.15.02 01.7.17.09 05.1.04.08	толщиной более 120 до 230 мм, площадью до 15 м ² Анкер-шуруп, 100 шт Болты, т Сверла, буры, шт Панели наружных стен рядовые железобетонные, шт	88 275,30	2 946,82	83 907,98	1 480,17	1 420,50 1,0423 0,0424 II 100	328,52
07-05-025-03 01.7.15.01 01.7.15.02 01.7.17.09 05.1.04.08	толщиной более 120 до 230 мм, площадью до 25 м ² Анкер-шуруп, 100 шт Болты, т Сверла, буры, шт Панели наружных стен рядовые железобетонные, шт	99 274,18	3 320,96	93 107,42	1 642,44	2 845,80 1,0423 0,0424 II 100	370,23
07-05-025-04 01.7.15.01 01.7.15.02 01.7.17.09 05.1.04.08	толщиной 120 мм, площадью до 15 м ² , с помощью выкатной захват-траверсы Анкер-шуруп, 100 шт Болты, т Сверла, буры, шт Панели наружных стен рядовые железобетонные, шт	16 362,26	2 684,99	12 402,92	217,28	1 274,35 1,0423 0,0424 II 100	296,03

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕР 07-05-026 Установка в сборно-монолитных зданиях наружных навесных стеновых панелей							
Измеритель: 100 шт							
Установка в сборно-монолитных зданиях наружных навесных стеновых панелей площадью:							
07-05-026-01	до 12 м ²	23 079,12	3 017,98	19 021,52	1 273,68	1 039,62	340,63
01.7.15.01	Анкер-шуруп, 100 шт					1,0423	
01.7.15.02	Болты, т					0,0424	
01.7.17.09	Сверла, буры, шт					II	
05.1.04.19	Панели трехслойные наружных стен рядовые железобетонные, шт					100	
01.7.07.26	Изделия (прокладки) пенополиэтиленовые, м					343,196	
01.7.15.10	Скобы строительные, т					0,0184	
12.2.05.05	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем, м ³					6,6497	
07-05-026-02	до 18 м ²	26 796,95	3 647,04	21 636,71	1 449,00	1 513,20	411,63
01.7.15.01	Анкер-шуруп, 100 шт					1,0423	
01.7.15.02	Болты, т					0,0424	
01.7.17.09	Сверла, буры, шт					II	
05.1.04.19	Панели трехслойные наружных стен рядовые железобетонные, шт					100	
01.7.07.26	Изделия (прокладки) пенополиэтиленовые, м					499,55	
01.7.15.10	Скобы строительные, т					0,0236	
12.2.05.05	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем, м ³					9,3319	
07-05-026-03	до 25 м ²	29 561,19	4 109,89	23 327,84	1 561,86	2 123,46	463,87
01.7.15.01	Анкер-шуруп, 100 шт					1,0423	
01.7.15.02	Болты, т					0,0424	
01.7.17.09	Сверла, буры, шт					II	
05.1.04.19	Панели трехслойные наружных стен рядовые железобетонные, шт					100	
01.7.07.26	Изделия (прокладки) пенополиэтиленовые, м					701,018	
01.7.15.10	Скобы строительные, т					0,0289	
12.2.05.05	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем, м ³					12,2395	

подраздел 5.9 «Деформационные швы и герметизация стыков» раздела 5 «Жилые, общественные и административнобытовые здания промышленных предприятий» дополнить федеральными единичными расценками следующего содержания:

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕР 07-05-039 Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей и расшивка швов стеновых панелей и панелей перекрытий							
Измеритель: 100 м							
07-05-039-20	Укладка утеплителя (теплоизоляционного материала в виде жгутов круглого сечения) на мастике с приготовлением грунтовки вручную	272,16	85,11	1,22	0,44	185,83	10,06
Устройство стыков, облицованных полиэтиленовыми полосами:							
07-05-039-21	на горизонтальной поверхности	745,03	696,40	48,63	8,58		78,6
01.7.06.03	Ленты полиэтиленовые, т					0,03	
07-05-039-22	на вертикальной поверхности	986,49	921,44	65,05	11,48		104
01.7.06.03	Ленты полиэтиленовые, т					0,03	

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
07-05-039-23 01.7.06.03	на потолочной поверхности <i>Ленты полиэтиленовые, т</i>	1 277,20	1 200,32	76,88	13,57	0,03	121

в) в разделе IV «Приложения» пункт 3 приложения 7.1 изложить в следующей редакции:

Приложение 7.1

Коэффициенты к расценкам

Условия применения	Шифр таблиц (расценки)	Коэффициенты		
		к затратам труда рабочих	к эксплуатации машин, в том числе затратам труда машинистов	к расходу материалов
1	2	3	4	5
При производстве работ:				
3. На жилых, общественных зданиях и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий высотой свыше 40 м	07-05-001, 07-05-004, 07-05-007, 07-05-011, 07-05-014, 07-05-021 - 07-05-023, 07-05-025, 07-05-026, 07-05-045, 07-05-046	1,16	1,16	—

1.6. В сборнике 8 «Конструкции из кирпича и блоков»:

а) раздел I «Общие положения» дополнить пунктами 1.8.24 и 1.8.25 следующего содержания:

«1.8.24. Расценкой 08-01-008-02 не учтены затраты на наплавление бандажной ленты по периметру укладки изоляционного материала и на сварные швы, которые следует учитывать дополнительно по расценке 08-01-008-01.

1.8.25. Расценкой 08-01-008-05 не учтены затраты на установку прижимной металлической планки, которые следует учитывать дополнительно по расценке 08-01-008-06.»;

б) в разделе III «Федеральные единичные расценки на строительные работы» раздел 1 «Конструкции из бутового камня, гидроизоляция и основания под фундаменты» дополнить федеральными единичными расценками следующего содержания:

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕР 08-01-003 Гидроизоляция стен, фундаментов							
Измеритель: 100 м ²							
08-01-003-09 14.5.04.01	Огрунтовка поверхности полимерной мастикой на основе бутилкаучука <i>Мастика полимерная, гидроизоляционная, коррозионно-защитная, биостойкая, на основе бутилкаучука, кг</i>	160,91	33,95	1,31	0,23	125,65 20,6	3,57

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		расход неучтенных материалов	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
08-01-003-10 14.5.04.01	Гидроизоляция боковая обмазочная полимерной мастикой на основе бутилкаучука в один слой <i>Мастика полимерная, гидроизоляционная, коррозионно-защитная, биостойкая, на основе бутилкаучука, кг</i>	35,24	31,95	3,29	0,58	55,62	3,36
Таблица ФЕР 08-01-008 Устройство гидроизоляции стен, фундаментов с применением рулонных гидроизоляционных битумно-полимерных СБС-модифицированных материалов							
Измеритель: 100 м (расценки 08-01-008-01, 08-01-008-06); 100 м ² (расценки с 08-01-008-02 по 08-01-008-05)							
08-01-008-01 12.1.02.15	Укладка ленты бандажной рулонной <i>Лента бандажная рулонная гидроизоляционная битумно-полимерная СБС-модифицированная, на нетканой основе из высокопрочного полиэстера, м</i>	49,61	11,34	16,41	1,28	21,86 103	1,33
Устройство горизонтальной изоляции:							
08-01-008-02 12.1.02.15	методом свободной укладки <i>Материал рулонный кровельный гидроизоляционный битумно-полимерный СБС-модифицированный, м²</i>	100,89	28,34	30,89	1,88	41,66 115	3,41
08-01-008-03 12.1.02.15	методом наплавления <i>Материал рулонный кровельный гидроизоляционный битумно-полимерный СБС-модифицированный, м²</i>	177,47	58,09	45,18	1,99	74,20 115	6,81
Устройство боковой изоляции:							
08-01-008-04 12.1.02.15	методом наплавления <i>Материал рулонный кровельный гидроизоляционный битумно-полимерный СБС-модифицированный, м²</i>	659,38	209,45	144,19	2,24	305,74 115	23,64
08-01-008-05 12.1.02.15 12.1.02.15	методом механического крепления <i>Материал рулонный кровельный гидроизоляционный битумно-полимерный СБС-модифицированный, м²</i> <i>Лента бандажная рулонная гидроизоляционная битумно-полимерная СБС-модифицированная, на нетканой основе из высокопрочного полиэстера, м</i>	936,70	196,73	220,44	3,77	519,53 115 296,172	21,69
08-01-008-06 08.3.02.01 01.7.17.09	Установка прижимной планки <i>Ленты стальные, кг</i> <i>Сверла, буры, шт</i>	388,39	79,79	4,60	0,81	304,00 6,343 II	8,39

1.7. В сборнике 9 «Строительные металлические конструкции»:

а) в разделе I «Общие положения»:

пункт 1.9.3 изложить в следующей редакции:

«1.9.3. ФЕР сборника 9 учитывают следующий состав работ:

погрузку конструкций, транспортировку в зону производства работ автомобильным транспортом на расстоянии до 1 км, разгрузку;

сортировку конструкций, очистку от загрязнений, исправление деформированных и поврежденных во время транспортировки конструкций с восстановлением поврежденной огрунтовки;

укрупнительную сборку отправочных марок в монтажные элементы с устройством и разборкой стендов, стеллажей и шпальных клеток; подачу в зону монтажа, обеспечение жесткости при монтаже; устройство и разборку подмостей, лестниц, настилов, люлек и других приспособлений (за исключением стальных объемных монтажных приспособлений, средств доступа (эвакуации), монтируемых в шахтных сооружениях и их грузовых испытаний), предусмотренных проектами производства работ и правилами по технике безопасности; подъем, установку, совместную выверку конструкций;

выполнение монтажных соединений (стыков, узлов) при укрупнительной сборке и монтаже конструкций и сдача под смежные работы;

погрузку, транспортирование, разгрузку вспомогательных материалов и приспособлений.»;

дополнить пунктом 1.9.48 следующего содержания:

«1.9.48. В расценке 09-02-022-01 не учтены затраты на выполнение работ по устройству и разборке стальных объемных монтажных приспособлений, средств доступа (эвакуации) и их грузовые испытания. Эти затраты следует определять дополнительно по ФЕР табл. 09-02-024, 09-02-025, 09-02-026.»

б) в разделе III «Федеральные единичные расценки на строительные работы» подраздел 2.4 «Шахтные сооружения» раздела 2 «Сооружения» дополнить федеральной единичной расценкой следующего содержания:

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕР 09-02-022 Монтаж укрупненных металлических конструкций (блоков, колец), тамбуров, камер различного назначения в шахтных сооружениях глубиной до 40 метров							
Измеритель: т							
09-02-022-01	Монтаж укрупненных металлических конструкций (блоков, колец), тамбуров, камер различного назначения в шахтных сооружениях глубиной до 40 метров	6 562,32	3 419,73	2 577,06	74,99	565,53	284,74
01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные, кг					II	
01.7.17.06-0092	Круг отрезной, размер 230x3x22 мм, шт					II	
01.7.17.07-0054	Круг шлифовальный, размер 230x5x22 мм, шт					II	
07.2.07.13	Конструкции стальные, т					II	

подраздел 4.3 «Оконные блоки, витражи, витрины, двери, ворота» раздела 4 «Ограждающие конструкции зданий и сооружений» дополнить федеральными единичными расценками следующего содержания:

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕР 09-04-014 Заделка швов в местах примыкания							
Измеритель: 100 м							
Заделка швов в местах примыкания металлических оконных блоков, перегородок, витражей к стенам и между собой:							
09-04-014-01	тиоколовой мастикой	3 305,41	61,18			3 244,23	7
09-04-014-02	смоляной паклей	3 905,44	570,24			3 335,20	66

подраздел 5.2 «Прочие изделия из стали» раздела 5 «Разные работы» дополнить федеральными единичными расценками следующего содержания:

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕР 09-05-014 Установка номерных табличек							
Измеритель: шт							
Установка номерных табличек:							
09-05-014-01 20.3.04.02	для квартир Знаки, таблички, шт	0,98	0,77			0,21 I	0,09
09-05-014-02 20.3.04.02	для этажа, подъезда Знаки, таблички, шт	4,65	4,44			0,21 I	0,52
09-05-014-03 20.3.04.02	с номерами подъезда и квартир Знаки, таблички, шт	8,51	8,30			0,21 I	0,95
Таблица ФЕР 09-05-015 Установка флагодержателей стальных							
Измеритель: шт							
09-05-015-01 08.1.02.25	Установка флагодержателей стальных Флагодержатели стальные, шт	13,95	4,61			9,34 I	0,52

1.8. В сборнике 10 «Деревянные конструкции»:

а) в разделе III «Федеральные единичные расценки на строительные работы»:

в подразделе «Стены наружные и внутренние» раздела 2 «Сборка жилых и общественных зданий из деталей заводского изготовления комплектной поставки» таблицу ФЕР 10-02-017 изложить в следующей редакции:

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕР 10-02-017 Устройство наружных стен с обшивкой армированными цементно-минеральными плитами с прямым креплением плит							
Измеритель: 100 м ²							
Устройство наружных стен с обшивкой армированными цементно-минеральными плитами с прямым креплением плит:							
10-02-017-01 01.7.06.14-0027 12.1.01.03 12.1.01.03 12.2.03.15	к стальному одинарному каркасу Лента двухсторонняя, кг Материал пароизоляционный, м ² Материал гидротрозащитный, м ² Плиты теплоизоляционные, м ²	79 318,04	2 346,37			76 971,67 II 113 113 206	261,58

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
10-02-017-02	к стальному двойному каркасу	89 270,33	3 217,49			86 052,84	354,74
01.7.06.14-0027	Лента двухсторонняя, кг					П	
12.1.01.03	Материал пароизоляционный, м ²					113	
12.1.02.10-1390	Лента бутилкаучуковая соединительная самоклеящаяся двусторонняя, ширина 15 мм, м					П	
12.1.01.03	Материал гидроветрозащитный, м ²					113	
12.2.03.15	Плиты теплоизоляционные, м ²					412	
10-02-017-03	к деревянному каркасу	71 725,58	2 606,45			69 119,13	287,37
01.7.06.14-0027	Лента двухсторонняя, кг					П	
12.1.01.03	Материал пароизоляционный, м ²					113	
12.1.02.10-1390	Лента бутилкаучуковая соединительная самоклеящаяся двусторонняя, ширина 15 мм, м					П	
12.1.01.03	Материал гидроветрозащитный, м ²					113	
12.2.03.15	Плиты теплоизоляционные, м ²					206	
10-02-017-04	Устройство мелких покрытий (свесов) с наружной обшивкой армированными цементно-минеральными плитами по деревянному каркасу	32 106,78	1 641,96			30 464,82	183,05
14.4.01.04	Грунтовка, т					0,0052	

1.9. В сборнике 11 «Полы»:

а) в разделе III «Федеральные единичные расценки на строительные работы» раздел 1 «Полы» дополнить федеральными единичными расценками следующего содержания:

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕР 11-01-004 Устройство гидроизоляции							
Измеритель: 100 м ²							
Гидроизоляция полов полимерной мастикой с устройством армирующего слоя из стеклоткани:							
11-01-004-10	в 3 слоя	374,21	223,04	12,77	2,50	138,40	25,52
14.5.04.01	Мастика полимерная, гидроизоляционная, коррозионно-защитная, биостойкая, на основе бутилкаучука, кг					187,821	
12.2.03.11	Стеклоткань, 1000 м ²					0,1191	
11-01-004-11	на каждый последующий слой добавлять или исключать к расценке 11-01-004-10	29,64	25,72	3,92	0,85		3,04
14.5.04.01	Мастика полимерная, гидроизоляционная, коррозионно-защитная, биостойкая, на основе бутилкаучука, кг					54,9717	

в разделе 1 «Полы» таблицу ФЕР 11-01-047 изложить в следующей редакции:

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕР 11-01-047 Устройство покрытий из плит керамогранитных							
Измеритель: 100 м ²							
Устройство покрытий из плит керамогранитных размером:							
11-01-047-01 14.1.06.02	40x40 см <i>Клей для облицовочных работ (сухая смесь), т</i>	17 149,13	2 713,07	24,42	17,53	14 411,64 1,2	310,42
14.4.01.21	<i>Грунтовка, т</i>					П	
11.2.04.05	<i>Рейки деревянные, м³</i>					0,01	
11-01-047-02 14.1.06.02	60x60 см <i>Клей для облицовочных работ (сухая смесь), т</i>	22 731,11	2 053,20	24,42	17,53	20 653,49 1,2	234,92
14.4.01.21	<i>Грунтовка, т</i>					П	
11.2.04.05	<i>Рейки деревянные, м³</i>					0,01	

1.10. В сборнике 12 «Кровли»:

а) в разделе I «Общие положения»:

пункт 1.12.13 изложить в следующей редакции:

«1.12.13. Расценками 12-01-002-12, 12-01-002-13, 12-01-002-17 предусмотрено устройство кровельного покрытия в один слой, в случае если проектом предусмотрено многослойное покрытие, расценки следует применять к каждому слою покрытия.»;

дополнить пунктом 1.12.14 следующего содержания:

«1.12.14. Расценками с 12-01-002-18 по 12-01-002-22, 12-01-028-03 не учтены затраты на подготовку основания кровли перед укладкой изоляционного материала, в случае необходимости эти затраты следует учитывать дополнительно.»;

б) в разделе III «Федеральные единичные расценки на строительные работы» раздел 1 «Кровли» дополнить федеральными единичными расценками следующего содержания:

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕР 12-01-002 Устройство кровель плоских							
Измеритель: 100 м ²							
Устройство кровель плоских из рулонных полимерных кровельных материалов на мастике с подготовкой поверхности:							
12-01-002-14 12.1.02.10	в 1 слой <i>Материал рулонный полимерный кровельный и гидроизоляционный, м²</i>	2 017,14	383,83	207,92	3,13	1 425,39 122,6	42,79
12-01-002-15 12.1.02.10	в 2 слоя <i>Материал рулонный полимерный кровельный и гидроизоляционный, м²</i>	3 137,26	458,41	226,09	6,02	2 452,76 240,43	52,45
Устройство кровель плоских с применением полимерной мастики на основе бутилкаучука:							
12-01-002-16 14.5.04.01	огрунтовка подготовленных оснований под водоизоляционный кровельный ковер <i>Мастика полимерная, гидроизоляционная, коррозионно-защитная, биостойкая, на основе бутилкаучука, кг</i>	167,36	26,99	1,97	0,35	138,40 22,905	3,19

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
12-01-002-17 14.5.04.01	нанесение полимерной мастики на основе бутилкаучука на оштукатуренную поверхность в один слой <i>Мастика полимерная, гидроизоляционная, коррозионно-защитная, биостойкая, на основе бутилкаучука, кг</i>	28,70	24,45	4,25	0,84	61,08	2,89
Устройство кровель плоских из рулонных кровельных гидроизоляционных битумно-полимерных СБС-модифицированных материалов в один слой:							
12-01-002-18 12.1.02.15	методом механического крепления <i>Материал рулонный кровельный гидроизоляционный битумно-полимерный СБС-модифицированный, м²</i>	363,16	39,64	34,46	3,94	289,06 115	4,77
12-01-002-19 12.1.02.15	методом полосовой наклейки (термической активации) <i>Материал рулонный кровельный гидроизоляционный битумно-полимерный СБС-модифицированный, м²</i>	139,34	34,94	43,51	3,19	60,89 115	4,13
12-01-002-20 12.1.02.15	методом свободной укладки <i>Материал рулонный кровельный гидроизоляционный битумно-полимерный СБС-модифицированный, м²</i>	128,60	36,20	43,22	4,09	49,18 115	4,32
12.1.02.15	<i>Лента бандажная рулонная гидроизоляционная битумно-полимерная СБС-модифицированная, на нетканой основе из высокопрочного полиэстера, м</i>					112,088	
Устройство плоских кровель из ЭПДМ мембраны:							
12-01-002-21 14.5.04.01	с наклейкой на мастику <i>Мастика полимерная, гидроизоляционная, коррозионно-защитная, биостойкая, на основе бутилкаучука, кг</i>	131,63	121,32	10,31	1,80	175,195	14,34
12.1.02.10	<i>Материал (мембрана) кровельный гидроизоляционный из этиленпропилендиенового каучука на синтетической нетканой основе, м²</i>					119,474	
01.7.06.14	<i>Лента мастичная, из смеси синтетического бутилкаучука, смол, мягчителей и наполнителей, с двумя клеящими сторонами, м</i>					91,0084	
12-01-002-22 14.5.04.01	самоклеящейся <i>Мастика полимерная, гидроизоляционная, коррозионно-защитная, биостойкая, на основе бутилкаучука, кг</i>	104,89	96,70	8,19	1,41	79,8253	11,43
12.1.02.10	<i>Материал (мембрана) кровельный гидроизоляционный из этиленпропилендиенового каучука на синтетической нетканой основе с липким слоем, м²</i>					119,474	
01.7.06.14	<i>Лента мастичная, из смеси синтетического бутилкаучука, смол, мягчителей и наполнителей, с двумя клеящими сторонами, м</i>					91,0084	

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕР 12-01-004 Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам							
Измеритель: 100 м							
Устройство примыканий высотой до 450 мм из:							
12-01-004-10	ЭПДМ мембраны с наклейкой на мастику	157,72	148,56	9,16	1,66		17,56
12.1.02.10	Материал (мембрана) кровельный гидроизоляционный из этиленпропилендиенового каучука на синтетической нетканой основе, м ²					113,301	
01.7.06.14	Лента мастичная, из смеси синтетического бутилкаучука, смол, мягчителей и наполнителей, с двумя клеящими сторонами, м					116,736	
14.5.04.01	Мастика полимерная, гидроизоляционная, коррозионно-защитная, биостойкая, на основе бутилкаучука, кг					158,291	
12-01-004-11	самоклеящейся ЭПДМ мембраны	143,00	136,63	6,37	1,17		16,15
12.1.02.10	Материал (мембрана) кровельный гидроизоляционный из этиленпропилендиенового каучука на синтетической нетканой основе с липким слоем, м ²					113,301	
01.7.06.14	Лента мастичная, из смеси синтетического бутилкаучука, смол, мягчителей и наполнителей, с двумя клеящими сторонами, м					116,736	
14.5.04.01	Мастика полимерная, гидроизоляционная, коррозионно-защитная, биостойкая, на основе бутилкаучука, кг					67,8492	
Таблица ФЕР 12-01-022 Устройство элементов кровли из цементно-песчаной черепицы							
Измеритель: 100 м							
12-01-022-01	Устройство обрешетки из оцинкованного профиля для покрытия кровли	267,64	200,75	20,89	3,17	46,00	22,38
07.2.06.03	Профили повышенной жесткости из оцинкованной стали, м					110	
Таблица ФЕР 12-01-028 Устройство плоских однослойных кровель из ПВХ мембран по готовому основанию со сваркой стыков							
Измеритель: 100 м ²							
12-01-028-03	Устройство плоских кровель из ПВХ мембран методом свободной укладки	22,52	15,72	6,80	1,17		1,82
12.1.02.10	Материалы рулонные полимерные, м ²					114,093	
Таблица ФЕР 12-01-036 Установка водосточной системы из ПВХ							
Измеритель: 100 м							
Установка водосточной системы из ПВХ:							
12-01-036-01	желобов	24 343,00	1 305,54	14,49	2,27	23 022,97	143,94
12.1.01.04-0013	Соединители желоба из ПВХ для водосточных систем, диаметр 150 мм, шт					II	
12.1.01.04-0012	Угол желоба 90° наружный/внутренний из ПВХ для водосточных систем, диаметр 150 мм, шт					II	
12.1.01.04-0010	Наконечник универсальный из ПВХ для водосточных систем, диаметр 100 мм, шт					II	

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
12-01-036-02 08.1.02.07 12.1.01.04-0007	труб <i>Материалы водосточной системы (трубы водосточные, диаметр 150 мм), м</i> <i>Колено трубы 67° из ПВХ для водосточных систем, диаметр 100 мм, шт</i>	8 871,63	378,40	22,77	3,92	8 470,46 96 II	41,72
Таблица ФЕР 12-01-037 Устройство гидроизоляции							
Измеритель: 100 м ²							
Устройство гидроизоляции с подготовкой поверхности в 2 слоя из рулонных полимерных материалов:							
12-01-037-01 12.1.02.03 12.1.02.10	на битумной мастике <i>Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный самоклеящийся, м²</i> <i>Материал рулонный полимерный кровельный и гидроизоляционный, м²</i>	1 413,45	423,83	219,51	4,93	770,11 102,16 107,63	47,25
12-01-037-02 12.1.02.03 12.1.02.10	вертикальной на битумной мастике с устройством защитного слоя из асбестоцементных листов <i>Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный самоклеящийся, м²</i> <i>Материал рулонный полимерный кровельный и гидроизоляционный, м²</i>	4 898,99	867,88	312,85	19,52	3 718,26 100,89 100,89	99,3
12-01-037-03 12.1.02.10	горизонтальной с наплаваемым материалом в нижнем слое <i>Материал рулонный полимерный кровельный и гидроизоляционный, м²</i>	9 317,01	149,67	31,58	4,93	9 135,76 102,62	17,86
12-01-037-04	Устройство подкровельной пленочной гидроизоляции	4 358,12	478,71	1,82	0,29	3 877,59	52,78
Таблица ФЕР 12-01-038 Устройство элементов на скатной кровле из цементно-песчаной черепицы							
Измеритель: 100 м (расценки с 12-01-038-01 по 12-01-038-07); 100 м ² (расценка 12-01-038-08)							
Устройство на скатной кровле с покрытием из цементно-песчаной черепицы:							
12-01-038-01 12.1.03.06	разжелобков (ендов) <i>Черепица половинчатая, шт</i>	23 054,11	1 293,93	40,62	6,38	21 719,56 325	142,66
12-01-038-02 12.1.03.07	скатов <i>Черепица цельная цементно-песчаная, размер 420x330 мм, шт</i>	2 460,04	1 487,30	206,42	32,45	766,32 1 040	163,98
12-01-038-03 12.1.03.04 11.1.03.01 12.1.03.06 12.1.03.07 12.1.03.07	ребра <i>Черепица коньковая, шт</i> <i>Бруски обрезные, м³</i> <i>Черепица половинчатая, шт</i> <i>Черепица рядовая начальная хребтовая, шт</i> <i>Вальмовая черепица, шт</i>	289 747,15	2 122,56	79,94	12,51	287 544,65 260 0,25 320 20 20	234,02
12-01-038-04 12.1.03.04 11.1.03.01	конька <i>Черепица коньковая, шт</i> <i>Бруски обрезные, м³</i>	17 112,57	1 305,99	77,31	12,05	15 729,27 260 0,25	143,99
Устройство с покрытием из цементно-песчаной черепицы:							
12-01-038-05 20.2.08.07 07.2.06.03	карнизного свеса кровли <i>Скобки окрашенные для крепления фартука-капельника водосточной системы цементно-песчаной черепицы, шт</i> <i>Оцинкованный профиль ПС50x50, м</i>	17 886,70	695,03	16,67	2,61	17 175,00 400 110	76,63
12-01-038-06 12.1.03.07 07.2.06.03	фронтонного свеса кровли <i>Черепица боковая облегченная, алюминиевая, ширина 230 мм, длина 420 мм, шт</i> <i>Оцинкованный профиль ПС50x50, м</i>	796,90	461,30	8,40	1,32	327,20 300 110	50,86

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
12-01-038-07	Устройство примыканий к трубе и стенам на кровле с покрытием из цементно-песчаной черепицы <i>Лента для примыкания, м</i>	5 105,15	1 528,39	190,84	29,12	3 385,92	168,51
<i>01.7.06.14</i>						174	
12-01-038-08	Устройство пароизоляции из пленки для кровли из цементно-песчаной черепицы <i>Мембраны полипропиленовые (пленка пароизоляционная), м²</i> <i>Ленты герметизирующие (самоклеющиеся из бутылкаучука), м</i>	679,80	672,90	1,22	0,19	5,68	74,19
<i>12.1.02.11</i>						115	
<i>01.7.06.10</i>						104	
Таблица ФЕР 12-01-039 Устройство кровли из цементно-песчаной черепицы по обрешетке из стального оцинкованного профиля							
Измеритель: 100 м ²							
12-01-039-01	Устройство кровли из цементно-песчаной черепицы по обрешетке из стального оцинкованного профиля <i>Профили повышенной жесткости из оцинкованной стали, м</i> <i>Бруски обрезные, м³</i> <i>Черепица коньковая, шт</i> <i>Черепица половинчатая цементно-песчаная, размер 420x180 мм, шт</i> <i>Черепица цельная цементно-песчаная, размер 420x330 мм, шт</i>	12 905,82	3 368,87	281,86	42,34	9 255,09	371,43
<i>07.2.06.03</i>						345,39	
<i>11.1.03.01</i>						0,0093	
<i>12.1.03.04</i>						6	
<i>12.1.03.06</i>						27	
<i>12.1.03.07</i>						1 030	

1.11. В сборнике 13 «Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии»:

а) раздел I «Общие положения» дополнить пунктами 1.13.14 – 1.13.17 следующего содержания:

«1.13.14. Расценки 13-06-005-01, 13-06-005-02 предусматривают очистку бетонных поверхностей с удалением верхнего слоя бетона до оголения зерен крупного заполнителя. В случае, если проектом предусмотрена гидроструйная очистка бетонных поверхностей от грубого строительного мусора, грязи, цементного молочка и т.п. следует применять расценку 46-08-044-02.

1.13.15. ФЕР сборника 13 по гидроструйной очистке в колодцах, защите железобетонных поверхностей с применением полимерсиликатных защитных составов, нанесению парафиновой эмульсии, устройству галтели предусматривают производство работ в канализационных колодцах (камерах, резервуарах и т.п.). При производстве указанных работ в коллекторах к затратам труда следует применять коэффициенты, приведенные в приложении 13.2.

1.13.16 Расценки на защиту железобетонных поверхностей с применением полимерсиликатных защитных составов, нанесению парафиновой эмульсии предусматривают нанесение составов на вертикальные поверхности (стены). При нанесении составов на горизонтальные поверхности (потолки) следует применять коэффициенты, приведенные в приложении 13.2.

1.13.17. Расценками табл. 13-09-002 не учтены затраты на подготовку поверхности металла перед нанесением антикоррозионного покрытия, в случае необходимости эти затраты следует учитывать дополнительно.»;

б) в разделе III «Федеральные единичные расценки на строительные работы»: наименование таблицы ФЕР 13-06-005 «Гидроструйная очистка бетонных поверхностей» изложить в следующей редакции:

«Таблица ФЕР 13-06-005 Гидроструйная очистка поверхностей»

в разделе 6 «Подготовительные работы» таблицу ФЕР 13-06-005 изложить в следующей редакции:

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы расход неучтенных материалов	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕР 13-06-005 Гидроструйная очистка поверхностей							
Измеритель: м ²							
13-06-005-01	Гидроструйная очистка бетонных поверхностей	17,88	1,54	15,84		0,50	0,18
Гидроструйная очистка в колодцах поверхностей:							
13-06-005-02	бетонных	21,44	4,52	16,42		0,50	0,53
13-06-005-03	кирпичных	2,43	1,14	1,06		0,23	0,14

раздел 8 «Разные работы» дополнить федеральными единичными расценками следующего содержания:

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы расход неучтенных материалов	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕР 13-08-016 Гидрофобизация бетонных поверхностей							
Измеритель: 100 м ²							
Гидрофобизация бетонных поверхностей раствором:							
13-08-016-01	водным ГКЖ-10	217,81	30,57	7,06	0,12	180,18	2,87
13-08-016-02	в уайт-спирите ГКЖ-94	559,84	33,55	9,03	0,46	517,26	3,15

раздел 9 «Металлизационные покрытия» дополнить федеральными единичными расценками следующего содержания:

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы расход неучтенных материалов	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕР 13-09-002 Нанесение антикоррозионного защитного покрытия методом электродугового напыления алюминиевой проволокой							
Измеритель: 100 м ²							
13-09-002-01	Нанесение антикоррозионного защитного покрытия методом электродугового напыления алюминиевой проволокой при толщине слоя 100 мкм на внутреннюю поверхность емкостей	1 293,34	162,48	1 130,86	0,35		16,89
10.1.02.03	Проволока алюминиевая, т					0,0571	

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
13-09-002-02 <i>10.1.02.03</i>	Добавлять или исключать на каждые 50 мкм изменения толщины слоя к расценке 13-09-002-01 <i>Проволока алюминиевая, т</i>	630,04	79,17	550,87	0,12	0,0286	8,23

1.12. В сборнике 15 «Отделочные работы»:

а) раздел I «Общие положения»:

пункт 1.15.19 изложить в следующей редакции:

«1.15.19. В расценках табл. 15-04-025, 15-04-026, расценках с 15-04-008-09 по 15-04-008-16 предусмотрена расколеровка в два тона. Для определения расхода ресурсов на расколеровку одной и той же плоскости более чем в два тона на каждый последующий тон добавлять на 100 м² окрашиваемой поверхности 1,5 чел.-ч. затрат труда»;

дополнить пунктом 1.15.35 следующего содержания:

«1.15.35. Расценками 15-01-093-01 и 15-01-093-02 учтены затраты на устройство вентилируемых фасадов по вертикальной навесной системе из оцинкованной стали на железобетонное основание с люлек. Затраты на выполнение работ при основании из пенобетонных блоков следует определять по этим же расценкам с применением к ним коэффициентов, приведенных в п. 3.29 приложения 15.10.»;

б) в разделе III «Федеральные единичные расценки на строительные работы»:

в подразделе 1.3 «Облицовочные работы в зданиях с повышенными требованиями к отделке» раздела 1 «Облицовочные работы» таблицу ФЕР 15-01-045 изложить в следующей редакции:

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕР 15-01-045 Облицовка ступеней керамогранитными плитками толщиной до 15 мм							
Измеритель: 100 м ²							
15-01-045-01	Облицовка ступеней керамогранитными плитками толщиной до 15 мм	3 682,32	3 471,60	72,85	24,86	137,87	378,17
<i>14.1.06.02</i>	<i>Клей для облицовочных работ (сухая смесь), т</i>					1,2	
<i>06.2.05.03</i>	<i>Плитки керамогранитные, м²</i>					102	
<i>11.2.04.05</i>	<i>Рейки деревянные, м³</i>					0,01	

подраздел 1.5 «Наружная облицовка фасадов» раздела 1 «Облицовочные работы» дополнить федеральными единичными расценками следующего содержания:

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕР 15-01-091 Крепление связями гибкими базальтопластиковыми многослойных ограждающих конструкций							
Измеритель: 100 шт							
Крепление связями гибкими базальтопластиковыми многослойных ограждающих конструкций с несущим слоем из:							
15-01-091-01 11.3.03.16 01.7.17.09	монолитного железобетона Связи гибкие базальтопластиковые, шт Сверла, буры, шт	20,30	20,30			100 II	2,38
15-01-091-02 11.3.03.16	кирпича, керамических каменной, керамзитобетонных блоков Связи гибкие базальтопластиковые, шт	2,73	2,73			100	0,32
15-01-091-03 11.3.03.16 01.7.17.09	легкобетонных камней Связи гибкие базальтопластиковые, шт Сверла, буры, шт	18,51	18,51			100 II	2,17
Таблица ФЕР 15-01-092 Монтаж навесных вентилируемых фасадных модулей заводской готовности							
Измеритель: шт (расценки 15-01-092-01, 15-01-092-02); 100 шт (расценки 15-01-092-03, 15-01-092-04)							
Монтаж навесных вентилируемых фасадных модулей заводской готовности к межэтажным перекрытиям:							
15-01-092-01 09.2.01.05	высота модуля до 2 м Модули фасадные двухслойные навесные, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, компл	16,12	5,72	8,11	0,95	2,29 I	0,7
15-01-092-02 09.2.01.05	высота модуля от 2 м до 5 м Модули фасадные двухслойные навесные, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, компл	19,98	8,65	9,04	0,95	2,29 I	1,05
Установка кронштейнов для крепления фасадных навесных модулей:							
15-01-092-03 01.7.17.09	к межэтажным перекрытиям Сверла, буры, шт	41 992,14	372,32	69,01	4,21	41 550,81 II	39,15
15-01-092-04 01.7.17.09	к торцевой поверхности перекрытий с люлек Сверла, буры, шт	52 764,25	409,31	152,38	4,26	52 202,56 II	43,04
Таблица ФЕР 15-01-093 Установка вентилируемых фасадов с люлек							
Измеритель: 100 м (расценки 15-01-093-01, 15-01-093-02); 100 м ² (расценка 15-01-093-03)							
Установка профилей из оцинкованной стали для вентилируемых фасадов на железобетонное основание направляющих, с люлек:							
15-01-093-01 01.7.17.09 01.7.15.07 01.7.15.08 07.2.06.01 07.2.06.01 07.2.06.01 07.2.06.01	рядовых Сверла, буры, шт Дюбели распорные, 100 шт Заклепки, 100 шт Вставки соединительные, шт Удлинитель, шт Кронштейны, шт Профили направляющие, м	852,87	439,35	124,07	1,16	289,45 II 1,2625 5,6324 28,83 125 125 102	40,16
15-01-093-02 01.7.17.09 01.7.15.07 01.7.15.08 07.2.06.01 07.2.06.01 07.2.06.01 07.2.06.01	угловых Сверла, буры, шт Дюбели распорные, 100 шт Заклепки, 100 шт Консоли, шт Удлинитель, шт Кронштейны, шт Уголки, м	1 515,75	929,24	278,89	5,34	307,62 II 3,3667 3,4467 166,667 166,667 166,667 102	84,94

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-093-03	Облицовка фасада по навесной системе из оцинкованной стали плитами типа керамогранит, с люлек	619,38	466,68	152,70	6,47		46,39
01.7.17.09	Сверла, буры, шт						П
01.7.15.08	Заклепки, 100 шт						П
07.2.06.01	Кляммеры, шт						П
06.2.05.03	Плиты керамогранитные, м ²					102,313	

подраздел 4.1 «Окраска водными составами внутри помещения» раздела 4 «Маллярные работы» дополнить федеральными единичными расценками следующего содержания:

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕР 15-04-008 Окраска белилами							
Измеритель: 100 м ²							
Простая окраска белилами по дереву:							
15-04-008-01	стен	226,41	222,87	3,42	0,63	0,12	25,5
14.4.02.01	Белила готовые, т					0,0322	
14.5.05.01	Олифы комбинированные, кг					8,58	
14.5.11.10	Шпатлевка универсальная, т					0,005	
15-04-008-02	потолков	262,27	258,70	3,45	0,65	0,12	29,6
14.4.02.01	Белила готовые, т					0,0354	
14.5.05.01	Олифы комбинированные, кг					9,46	
14.5.11.10	Шпатлевка универсальная, т					0,0055	
Простая окраска белилами по дереву заполнений проемов:							
15-04-008-03	дверных	283,68	280,80	2,76	0,51	0,12	32,5
14.4.02.01	Белила готовые, т					0,0293	
14.5.05.01	Олифы комбинированные, кг					7,8	
14.5.11.10	Шпатлевка универсальная, т					0,005	
15-04-008-04	оконных	356,85	353,97	2,76	0,51	0,12	40,5
14.4.02.01	Белила готовые, т					0,0293	
14.5.05.01	Олифы комбинированные, кг					7,8	
14.5.11.10	Шпатлевка универсальная, т					0,005	
Простая окраска белилами по дереву блоков, подготовленных под вторую окраску:							
15-04-008-05	дверных	92,45	90,90	1,37	0,26	0,18	10,4
14.4.02.01	Белила готовые, т					0,0131	
14.5.11.10	Шпатлевка универсальная, т					0,005	
15-04-008-06	оконных	152,78	151,23	1,37	0,26	0,18	14,2
14.4.02.01	Белила готовые, т					0,0119	
14.5.11.10	Шпатлевка универсальная, т					0,005	
Простая окраска белилами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску:							
15-04-008-07	стен	167,32	163,78	3,42	0,63	0,12	19,2
14.4.02.01	Белила готовые, т					0,0259	
14.5.11.10	Шпатлевка универсальная, т					0,005	
14.5.05.01	Олифы комбинированные, кг					15,6	
15-04-008-08	потолков	183,30	179,71	3,45	0,65	0,14	20,8
14.4.02.01	Белила готовые, т					0,0285	
14.5.11.10	Шпатлевка универсальная, т					0,0055	
14.5.05.01	Олифы комбинированные, кг					17,2	
Высококачественная окраска белилами по дереву:							
15-04-008-09	стен	781,60	746,51	6,16	1,15	28,93	77,6
14.4.02.01	Белила готовые, т					0,029	
14.5.11.10	Шпатлевка универсальная, т					0,054	
14.5.05.01	Олифы комбинированные, кг					9,5	
15-04-008-10	потолков	976,62	940,84	6,85	1,28	28,93	97,8
14.4.02.01	Белила готовые, т					0,0413	
14.5.11.10	Шпатлевка универсальная, т					0,059	
14.5.05.01	Олифы комбинированные, кг					10,4	

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
Высококачественная окраска белилами по дереву заполнений проемов:							
15-04-008-11	дверных	1 374,29	1 339,20	6,16	1,15	28,93	135
14.4.02.01	Белила готовые, т					0,027	
14.5.11.10	Шпатлевка универсальная, т					0,056	
14.5.05.01	Олифы комбинированные, кг					3	
15-04-008-12	оконных	1 966,61	1 931,52	6,16	1,15	28,93	192
14.4.02.01	Белила готовые, т					0,0282	
14.5.11.10	Шпатлевка универсальная, т					0,059	
14.5.05.01	Олифы комбинированные, кг					2,25	
Высококачественная окраска белилами по штукатурке:							
15-04-008-13	стен	750,62	713,46	8,23	1,54	28,93	73,1
14.4.02.01	Белила готовые, т					0,0291	
14.5.11.10	Шпатлевка универсальная, т					0,079	
14.5.05.01	Олифы комбинированные, кг					11,9	
15-04-008-14	потолков	924,72	886,21	9,58	1,78	28,93	90,8
14.4.02.01	Белила готовые, т					0,0332	
14.5.11.10	Шпатлевка универсальная, т					0,092	
14.5.05.01	Олифы комбинированные, кг					13,5	
Высококачественная окраска белилами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску:							
15-04-008-15	стен	549,74	515,33	5,48	1,02	28,93	52,8
14.4.02.01	Белила готовые, т					0,0291	
14.5.11.10	Шпатлевка универсальная, т					0,034	
14.5.05.01	Олифы комбинированные, кг					11,9	
15-04-008-16	потолков	622,97	588,53	5,51	1,04	28,93	60,3
14.4.02.01	Белила готовые, т					0,0332	
14.5.11.10	Шпатлевка универсальная, т					0,037	
14.5.05.01	Олифы комбинированные, кг					13,5	

раздел 6 «Обойные работы» дополнить федеральными единичными расценками следующего содержания:

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕР 15-06-006 Оклеивка тканями							
Измеритель: 100 м ²							
15-06-006-01	Оклеивка тканями потолков	475,90	203,98	1,62	0,37	270,30	22,74
01.7.20.08	Текстиль и материалы текстильные, м ²					104	

в) в разделе IV «Приложения»:

пункты 3.20, 3.22, 3.23, 3.24 приложения 15.10 изложить в следующей редакции:

Приложение 15.10

Коэффициенты к расценкам, учитывающие условия применения сборника 15

Условия применения	Шифр таблиц (расценки)	Коэффициенты		
		к затратам труда рабочих	к эксплуатации машин, в том числе затратам труда машинистов	к расходу материалов
1	2	3	4	5

Условия применения	Шифр таблиц (расценки)	Коэффициенты		
		к затратам труда рабочих	к эксплуатации машин, в том числе затратам труда машинистов	к расходу материалов
1	2	3	4	5
3.20. Окраска стен и потолков в помещениях высотой от 3,5 до 8 м	15-04-001, 15-04-002, 15-04-004, 15-04-005 (1, 3, 5, 7, 9), 15-04-007 (1, 3, 5, 7), 15-04-024 (1, 8), 15-04-025 (1, 8, 10), 15-04-026 (1, 6, 8), 15-04-008 (1, 7, 9, 13, 15), 15-04-027 (1, 5), 15-04-028 (1), 15-04-038 (1, 4, 8), 15-04-039 (1, 5), 15-04-040 (1, 4, 7), 15-04-041 (1, 4), 15-04-047, 15-04-048 (5-14);	1,1	1,1	-
	15-04-005 (2, 4, 6, 8, 10), 15-04-007 (1, 3, 5, 7), 15-04-008 (2, 8, 10, 14, 16), 15-04-024 (2, 9), 15-04-025 (2, 9), 15-04-026 (2, 7, 9), 15-04-027 (2, 6), 15-04-038 (5, 9), 15-04-039 (2, 6);	1,25	1,25	-
3.22. Окраска отдельных тяг, не входящих в состав заполнения оконных и дверных проемов	15-04-008 (4, 6, 12), 15-04-024 (5, 7), 15-04-025 (5, 7), 15-04-026 (5);	1,25	-	-
3.23. Масляная окраска торцов лестничных маршей и площадок	15-04-008 (7, 15), 15-04-024 (8), 15-04-025 (10), 15-04-026 (8);	1,2	-	-
3.24. Окраска заполнения дверных проемов филенчатых и остекленных дверей	15-04-008 (3, 5, 11), 15-04-024 (4, 6), 15-04-025 (4, 6), 15-04-026 (4);	1,08	-	-

приложение 15.10 дополнить пунктом 3.29 следующего содержания:

Приложение 15.10

Коэффициенты к расценкам, учитывающие условия применения сборника 15

Условия применения	Шифр таблиц (расценки)	Коэффициенты		
		к затратам труда рабочих	к эксплуатации машин, в том числе затратам труда машинистов	к расходу материалов
1	2	3	4	5
3.29. Установка направляющих профилей для вентилируемого фасада на основание из пенобетонных блоков	15-01-093-01, 15-01-093-02	0,81	0,81	—

1.13. В сборнике 16 «Трубопроводы внутренние»:

а) раздел I «Общие положения» дополнить пунктом 1.16.22 следующего содержания:

«1.16.22. Расценкой 16-04-006-10 не учтены затраты на приварку втулки с буртом, которые следует определять по расценкам с 16-04-006-05 по 16-04-006-09.»;

б) в разделе III «Федеральные единичные расценки на строительные работы»: в разделе 4 «Трубопроводы из пластмассовых труб» таблицу ФЕР 16-04-005 изложить в следующей редакции:

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				расход неучтенных материалов	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 4. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ ТРУБ							
Таблица ФЕР 16-04-005 Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов							
Измеритель: 100 м							
Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром:							
16-04-005-01	20 мм	257,69	128,87	38,99	0,23	89,83	13,71
01.7.17.09	Бурь, шт					П	
18.1.09.06	Арматура муфтовая, шт					П	
24.1.02.01	Хомуты для крепления труб, 10 шт					16,7	
24.3.02.05	Труба напорная из полипропилена, м					102,5	
24.3.05.19	Фасонные и соединительные части, шт					П	
16-04-005-02	25 мм	241,91	123,89	40,51	0,49	77,51	13,18
01.7.17.09	Бурь, шт					П	
18.1.09.06	Арматура муфтовая, шт					П	
24.1.02.01	Хомуты для крепления труб, 10 шт					14,3	
24.3.02.05	Труба напорная из полипропилена, м					102,5	
24.3.05.19	Фасонные и соединительные части, шт					П	
16-04-005-03	32 мм	230,42	120,32	41,17	0,60	68,93	12,8
01.7.17.09	Бурь, шт					П	
18.1.09.06	Арматура муфтовая, шт					П	
24.1.02.01	Хомуты для крепления труб, 10 шт					12,5	
24.3.02.05	Труба напорная из полипропилена, м					102,5	
24.3.05.19	Фасонные и соединительные части, шт					П	
16-04-005-04	40 мм	223,53	117,59	43,35	0,97	62,59	12,51
01.7.17.09	Бурь, шт					П	
18.1.09.06	Арматура муфтовая, шт					П	
24.1.02.01	Хомуты для крепления труб, 10 шт					11,1	
24.3.02.05	Труба напорная из полипропилена, м					102,5	
24.3.05.19	Фасонные и соединительные части, шт					П	
16-04-005-05	50 мм	213,89	114,12	45,98	1,43	53,79	12,14
01.7.17.09	Бурь, шт					П	
18.1.09.06	Арматура муфтовая, шт					П	
24.1.02.01	Хомуты для крепления труб, 10 шт					9,1	
24.3.02.05	Труба напорная из полипропилена, м					102,5	
24.3.05.19	Фасонные и соединительные части, шт					П	
16-04-005-06	63 мм	212,98	112,05	51,65	2,40	49,28	11,92
01.7.17.09	Бурь, шт					П	
18.1.09.06	Арматура муфтовая, шт					П	
24.1.02.01	Хомуты для крепления труб, 10 шт					7,7	
24.3.02.05	Труба напорная из полипропилена, м					102,5	
24.3.05.19	Фасонные и соединительные части, шт					П	
16-04-005-07	75 мм	216,98	111,58	55,80	3,12	49,60	11,87
01.7.17.09	Бурь, шт					П	
18.1.09.06	Арматура муфтовая, шт					П	
24.1.02.01	Хомуты для крепления труб, 10 шт					7,1	
24.3.02.05	Труба напорная из полипропилена, м					102,5	
24.3.05.19	Фасонные и соединительные части, шт					П	
16-04-005-08	90 мм	231,98	112,52	66,93	5,02	52,53	11,97
01.7.17.09	Бурь, шт					П	
18.1.09.06	Арматура муфтовая, шт					П	
24.1.02.01	Хомуты для крепления труб, 10 шт					6,7	
24.3.02.05	Труба напорная из полипропилена, м					102,5	
24.3.05.19	Фасонные и соединительные части, шт					П	

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
16-04-005-09	110 мм	266,45	114,73	92,90	9,47	58,82	12,35
01.7.17.09	Бурь, шт					II	
18.1.09.06	Арматура муфтовая, шт					II	
24.1.02.01	Хомуты для крепления труб, 10 шт					6,3	
24.3.02.05	Труба напорная из полипропилена, м					102,5	
24.3.05.19	Фасонные и соединительные части, шт					II	

раздел 4 «Трубопроводы из пластмассовых труб» дополнить федеральными единичными расценками следующего содержания:

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕР 16-04-006 Сборка узла внутреннего трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена							
Измеритель: 100 соединений							
Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр:							
16-04-006-01	20 мм	16,15	16,15				1,56
16-04-006-02	25 мм	23,89	23,89				2,34
16-04-006-03	32 мм	29,20	29,20				2,86
16-04-006-04	40 мм	35,22	35,22				3,45
16-04-006-05	50 мм	61,10	60,44	0,66	0,12		5,92
16-04-006-06	63 мм	98,47	97,81	0,66	0,12		9,58
16-04-006-07	75 мм	123,22	121,91	1,31	0,23		11,94
16-04-006-08	90 мм	133,47	131,50	1,97	0,35		12,88
16-04-006-09	110 мм	164,24	162,27	1,97	0,35		16,13
16-04-006-10	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, фланцевое соединение, наружный диаметр 50-110 мм	1 821,57	145,72	35,58	6,11	1 640,27	14,69
23.8.03.12	Фланцы стальные, шт					II	

1.14. В сборнике 17 «Водопровод и канализация - внутренние устройства»:

а) раздел I «Общие положения» дополнить пунктом 1.17.12 следующего содержания:

«1.17.12. Расценками табл. 17-01-011 не учтено основное оборудование, затраты на которое необходимо определять дополнительно.»;

б) в разделе III «Федеральные единичные расценки на строительные работы» раздел 1 «Водопровод и канализация - внутренние устройства» дополнить федеральными единичными расценками следующего содержания:

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			расход неучтенных материалов
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕР 17-01-011 Установка насосов погружных							
Измеритель: 10 шт							
Установка насосов погружных с электродвигателем производительностью:							
17-01-011-01 23.8.03.11	до 25 м ³ /час Фланцы приварные, шт	1 747,69	1 206,31	63,32	3,38	478,06 20	133
17-01-011-02 23.8.03.11	до 100 м ³ /час Фланцы приварные, шт	2 115,79	1 523,88	101,51	7,90	490,40 20	166

1.15. В сборнике 22 «Водопровод - наружные сети»:

а) раздел I «Общие положения»:

пункты 1.22.19, 1.22.23 изложить в следующей редакции:

«1.22.19. Затраты на укладку футляров из стальных труб в открытых траншеях следует определять по расценкам табл. 22-01-015.

Расценками табл. 22-01-015 не учтены затраты на нанесение антикоррозийной изоляции.

Затраты на укладку футляров из железобетонных труб в открытых траншеях следует определять по ФЕР сборника 22 на укладку соответствующих труб.

«1.22.23. Расценками табл. с 22-04-001 по 22-04-003 затраты на установку люков и металлических стремянок учтены. Число и тип люков, а также марку и массу металлических стремянок следует учитывать дополнительно по проектным данным.

Расценками табл. 22-04-005 затраты на установку люков не учтены и следует определять дополнительно по ФЕР сборника 23 «Канализация – наружные сети.»;

дополнить пунктами 1.22.31-1.22.35 следующего содержания:

«1.22.31. Расценками 22-04-005-01, 22-04-005-02 учтены затраты на установку круглых колодцев из сборных элементов в составе: кинеты, конус-перехода, лестницы, формы для устройства опорной плиты, резинового уплотнительного кольца, лоток-вкладыша.

Расценками учтены затраты на монтаж сборных колодцев на бровке траншеи с последующим опусканием собранного колодца в траншею на подготовленное основание.

Затраты на установку колец тела колодца следует принимать дополнительно по расценкам 22-04-005-03 и 22-04-005-04.

1.22.32. Расценками табл. 22-01-013 не учтены затраты на устройство приямков в траншее для сварки и изоляции стыков труб. Указанные затраты следует определять по соответствующим сборникам ФЕР.

1.22.33. Расценкой табл. 22-05-008 предусмотрено протаскивание в футляр 100 м трубы.

1.22.34. Расценкой табл. 22-05-008 не учтены затраты, связанные с устройством и очисткой внутренней полости футляра для протаскивания, установкой,

закреплением и разборкой такелажных устройств, а также работы по сборке звеньев труб. Данные затраты следует определять дополнительно по соответствующим сборникам ФЕР.

1.22.35. Расценками табл. 22-05-010 предусмотрены работы по протаскиванию трубопроводов в уложенный футляр. Расценками не учтены работы по укладке трубопроводов и устройству футляра.»;

б) в разделе III «Федеральные единичные расценки на строительные работы» в подразделе 1.2 «Трубы чугунные» раздела 1 «Укладка трубопроводов» таблицу ФЕР 22-01-007 изложить в следующей редакции:

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕР 22-01-007 Укладка водопроводных чугунных напорных труб с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами							
Измеритель: км							
Укладка водопроводных чугунных напорных труб с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами диаметром:							
22-01-007-01 01.7.19.03 23.6.02.03	65 мм Манжеты резиновые, шт Трубы чугунные напорные раструбные, м	2 804,50	2 521,46	215,36	12,30	67,68 П 1 000	278
22-01-007-02 01.7.19.03 23.6.02.03	80 мм Манжеты резиновые, шт Трубы чугунные напорные раструбные, м	2 828,31	2 521,46	216,02	12,41	90,83 П 1 000	278
22-01-007-03 01.7.19.03 23.6.02.03	100 мм Манжеты резиновые, шт Трубы чугунные напорные раструбные, м	3 277,39	2 521,46	640,40	46,78	115,53 П 1 000	278
22-01-007-04 01.7.19.03 23.6.02.03	150 мм Манжеты резиновые, шт Трубы чугунные напорные раструбные, м	3 851,66	3 029,38	644,35	47,47	177,93 П 1 000	334
22-01-007-05 01.7.19.03 23.6.02.03	200 мм Манжеты резиновые, шт Трубы чугунные напорные раструбные, м	6 801,30	3 256,13	3 237,50	268,44	307,67 П 1 000	359
22-01-007-06 01.7.19.03 23.6.02.03	250 мм Манжеты резиновые, шт Трубы чугунные напорные раструбные, м	15 980,57	3 909,17	11 585,80	1 010,32	485,60 П 1 000	431
22-01-007-07 01.7.19.03 23.6.02.03	300 мм Манжеты резиновые, шт Трубы чугунные напорные раструбные, м	18 741,89	4 453,37	13 551,06	1 173,15	737,46 П 1 000	491
22-01-007-08 01.7.19.03 23.6.02.03	400 мм Манжеты резиновые, шт Трубы чугунные напорные раструбные, м	21 383,88	6 131,08	13 981,12	1 205,44	1 271,68 П 1 000	683,51
22-01-007-09 01.7.19.03 23.6.02.03	500 мм Манжеты резиновые, шт Трубы чугунные напорные раструбные, м	26 298,72	7 621,36	16 776,73	1 521,48	1 900,63 П 1 000	849,65
22-01-007-10 01.7.19.03 23.6.02.03	600 мм Манжеты резиновые, шт Трубы чугунные напорные раструбные, м	32 109,80	9 219,93	20 217,86	1 833,12	2 672,01 П 1 000	1 004,35
22-01-007-11 01.7.19.03 23.6.02.03	700 мм Манжеты резиновые, шт Трубы чугунные напорные раструбные, м	35 163,26	10 803,76	20 784,11	1 885,36	3 575,39 П 1 000	1 176,88

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
22-01-007-12 01.7.19.03 23.6.02.03	800 мм Манжеты резиновые, шт Трубы чугунные напорные раструбные, м	43 534,82	12 225,83	26 695,78	2 139,20	4 613,21 П 1 000	1 331,79
22-01-007-13 01.7.19.03 23.6.02.03	900 мм Манжеты резиновые, шт Трубы чугунные напорные раструбные, м	51 480,69	14 015,75	31 702,10	2 539,84	5 762,84 П 1 000	1 526,77
22-01-007-14 01.7.19.03 23.6.02.03	1000 мм Манжеты резиновые, шт Трубы чугунные напорные раструбные, м	57 267,50	15 447,28	34 762,88	2 787,92	7 057,34 П 1 000	1 682,71
22-01-007-15 01.7.19.03 23.6.02.03	1200 мм Манжеты резиновые, шт Трубы чугунные напорные раструбные, м	230 929,19	21 401,33	199 794,40	4 597,04	9 733,46 П 1 000	2 331,3

подраздел 1.3 «Трубы стальные» раздела 1 «Укладка трубопроводов» дополнить федеральными единичными расценками следующего содержания:

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕР 22-01-011 Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием							
Измеритель: км							
22-01-011-23 23.5.01.08 07.2.07.11	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 2020 мм Трубы стальные, м Опоры стальные, т	534 298,98	38 374,75	462 487,87	13 875,64	33 436,36 1 004 П	4 035,2
Таблица ФЕР 22-01-013 Укладка трубопроводов из стальных труб с внутренней цементно-песчаной изоляцией, наружным защитным двухслойным покрытием севиленом и экструдированным полиэтиленом							
Измеритель: 100 м							
Укладка трубопроводов из стальных труб с внутренней цементно-песчаной изоляцией, наружным защитным двухслойным покрытием севиленом и экструдированным полиэтиленом и усиленной изоляцией стыков и фасонных частей полимерной липкой лентой, диаметр труб:							
22-01-013-01 23.4.01.04	80 мм Трубы стальные изолированные двухслойным покрытием из экструдированного полиэтилена, м	934,22	268,84	539,07	39,58	126,31 101	28,6
22-01-013-02 23.4.01.04	100 мм Трубы стальные изолированные двухслойным покрытием из экструдированного полиэтилена, м	1 075,81	296,66	623,32	46,45	155,83 101	31,56
22-01-013-03 23.4.01.04	125 мм Трубы стальные изолированные двухслойным покрытием из экструдированного полиэтилена, м	1 258,55	336,33	729,03	54,66	193,19 101	35,78
22-01-013-04 23.4.01.04	150 мм Трубы стальные изолированные двухслойным покрытием из экструдированного полиэтилена, м	1 405,74	358,33	814,29	61,14	233,12 101	38,12
22-01-013-05 23.4.01.04	200 мм Трубы стальные изолированные двухслойным покрытием из экструдированного полиэтилена, м	1 758,62	426,33	1 008,30	76,09	323,99 101	44,83
22-01-013-06 23.4.01.04	250 мм Трубы стальные изолированные двухслойным покрытием из экструдированного полиэтилена, м	2 211,57	529,87	1 233,75	90,75	447,95 101	55,08

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				расход неучтенных материалов	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8
22-01-013-07 23.4.01.04	300 мм Трубы стальные изолированные двухслойным покрытием из экструдированного полиэтилена, м	2 498,02	577,97	1 381,06	102,10	538,99 101	60,08
22-01-013-08 23.4.01.04	400 мм Трубы стальные изолированные двухслойным покрытием из экструдированного полиэтилена, м	3 297,74	723,42	1 854,64	140,96	719,68 101	75,2
22-01-013-09 23.4.01.04	500 мм Трубы стальные изолированные двухслойным покрытием из экструдированного полиэтилена, м	4 621,86	993,17	2 538,40	199,47	1 090,29 101	103,24
22-01-013-10 23.4.01.04	600 мм Трубы стальные изолированные двухслойным покрытием из экструдированного полиэтилена, м	5 062,24	1 226,07	2 522,21	190,06	1 313,96 101	127,45
22-01-013-11 23.4.01.04	700 мм Трубы стальные изолированные двухслойным покрытием из экструдированного полиэтилена, м	5 970,34	1 454,34	2 986,82	229,03	1 529,18 101	149,01
22-01-013-12 23.4.01.04	800 мм Трубы стальные изолированные двухслойным покрытием из экструдированного полиэтилена, м	7 560,16	1 698,92	4 088,62	282,85	1 772,62 101	174,07
22-01-013-13 23.4.01.04	900 мм Трубы стальные изолированные двухслойным покрытием из экструдированного полиэтилена, м	8 766,16	1 962,35	4 629,35	317,88	2 174,46 101	201,06
22-01-013-14 23.4.01.04	1000 мм Трубы стальные изолированные двухслойным покрытием из экструдированного полиэтилена, м	9 933,37	2 215,32	5 267,98	361,77	2 450,07 101	226,98
22-01-013-15 23.4.01.04	1200 мм Трубы стальные изолированные двухслойным покрытием из экструдированного полиэтилена, м	29 765,17	2 701,37	23 814,44	514,84	3 249,36 101	276,78
22-01-013-16 23.4.01.04	1400 мм Трубы стальные изолированные двухслойным покрытием из экструдированного полиэтилена, м	37 936,72	3 256,52	30 783,89	632,19	3 896,31 101	333,66
22-01-013-17 23.4.01.04	1600 мм Трубы стальные изолированные двухслойным покрытием из экструдированного полиэтилена, м	41 602,86	3 613,44	33 368,71	684,12	4 620,71 101	370,23

Таблица ФЕР 22-01-014 Укладка стальных трубопроводов в закрытых коллекторах

Измеритель: км

Укладка стальных трубопроводов в закрытых коллекторах диаметром:

22-01-014-01 23.5.02.02	50 мм Трубы стальные электросварные прямошовные, м	30 941,78	4 307,90	26 366,39	453,61	267,49 998	469,27
22-01-014-02 23.5.02.02	70 мм Трубы стальные электросварные прямошовные, м	33 927,69	4 652,24	28 894,27	497,47	381,18 998	506,78
22-01-014-03 23.5.02.02	80 мм Трубы стальные электросварные прямошовные, м	43 586,55	5 483,49	37 577,95	499,99	525,11 998	597,33
22-01-014-04 23.5.02.02	100 мм Трубы стальные электросварные прямошовные, м	51 269,74	6 204,03	44 363,60	557,35	702,11 998	675,82
22-01-014-05 23.5.02.02	125 мм Трубы стальные электросварные прямошовные, м	58 689,52	7 105,87	50 519,03	583,83	1 064,62 998	774,06
22-01-014-06 23.5.02.02	150 мм Трубы стальные электросварные прямошовные, м	75 202,51	8 520,78	65 392,19	620,38	1 289,54 999	928,19
22-01-014-07 23.5.02.02	200 мм Трубы стальные электросварные прямошовные, м	92 260,53	9 989,13	80 135,63	633,88	2 135,77 999	1 088,14

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
22-01-014-08 23.5.02.02	250 мм Трубы стальные электросварные прямошовные, м	108 624,04	11 761,60	94 100,38	722,90	2 762,06 999	1 281,22
22-01-014-09 23.5.02.02	300 мм Трубы стальные электросварные прямошовные, м	125 188,45	13 798,73	108 084,90	1 078,94	3 304,82 999	1 503,13
22-01-014-10 23.5.02.02	350 мм Трубы стальные электросварные прямошовные, м	129 953,36	15 368,15	110 660,45	1 132,83	3 924,76 999	1 674,09
22-01-014-11 23.5.02.02	400 мм Трубы стальные электросварные прямошовные, м	166 188,34	17 727,50	143 961,33	1 151,66	4 499,51 999	1 931,1
22-01-014-12 23.5.02.02	500 мм Трубы стальные электросварные прямошовные, м	189 113,67	20 704,39	162 608,87	1 512,24	5 800,41 999	2 255,38
22-01-014-13 23.5.02.02	600 мм Трубы стальные электросварные прямошовные, м	227 525,00	25 752,47	194 631,59	1 758,32	7 140,94 1 003	2 805,28
Таблица ФЕР 22-01-015 Укладка стальных кожухов (фуляров) в открытых траншеях							
Измеритель: 100 м							
Укладка стальных неразрезных кожухов (фуляров) в открытых траншеях диаметром:							
22-01-015-01 23.5.02.02	300 мм Трубы стальные электросварные прямошовные, м	1 641,98	348,82	1 203,83	100,78	89,33 101	36,26
22-01-015-02 23.5.02.02	400 мм Трубы стальные электросварные прямошовные, м	2 234,82	457,05	1 664,41	140,95	113,36 101	47,51
22-01-015-03 23.5.02.02	500 мм Трубы стальные электросварные прямошовные, м	2 994,48	600,08	2 246,28	201,25	148,12 101	63,1
22-01-015-04 23.5.02.02	600 мм Трубы стальные электросварные прямошовные, м	3 863,66	990,66	2 299,59	186,05	573,41 101	104,17
22-01-015-05 23.5.02.02	700 мм Трубы стальные электросварные прямошовные, м	4 662,07	1 167,35	2 839,10	233,98	655,62 101	122,75
22-01-015-06 23.5.02.02	800 мм Трубы стальные электросварные прямошовные, м	6 078,60	1 401,39	3 930,92	287,66	746,29 101	147,36
22-01-015-07 23.5.02.02	900 мм Трубы стальные электросварные прямошовные, м	6 665,42	1 533,49	4 294,56	317,59	837,37 101	161,25
22-01-015-08 23.5.02.02	1000 мм Трубы стальные электросварные прямошовные, м	7 645,69	1 770,00	4 947,34	363,92	928,35 101	186,12
22-01-015-09 23.5.02.02	1200 мм Трубы стальные электросварные прямошовные, м	26 664,05	2 219,54	23 000,41	504,25	1 444,10 101	233,39
22-01-015-10 23.5.02.02	1400 мм Трубы стальные электросварные прямошовные, м	34 844,57	2 732,22	30 432,03	632,83	1 680,32 101	287,3
22-01-015-11 23.5.02.02	1600 мм Трубы стальные электросварные прямошовные, м	38 555,28	3 042,91	33 595,84	643,41	1 916,53 101	319,97
Укладка стальных разрезных кожухов (фуляров) в открытых траншеях диаметром:							
22-01-015-12 23.5.02.02	300 мм Трубы стальные электросварные прямошовные, м	8 480,91	2 215,45	3 174,32	177,84	3 091,14 101	232,96
22-01-015-13 23.5.02.02	400 мм Трубы стальные электросварные прямошовные, м	9 380,15	2 533,37	3 691,69	236,45	3 155,09 101	266,39
22-01-015-14 23.5.02.02	500 мм Трубы стальные электросварные прямошовные, м	10 587,61	2 848,25	4 553,32	324,99	3 186,04 101	299,5
22-01-015-15 23.5.02.02	600 мм Трубы стальные электросварные прямошовные, м	13 318,05	3 528,50	5 284,23	391,30	4 505,32 101	371,03

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
22-01-015-16 23.5.02.02	700 мм <i>Трубы стальные электросварные прямошовные, м</i>	14 104,56	3 794,01	5 848,55	453,19	4 462,00 101	398,95
22-01-015-17 23.5.02.02	800 мм <i>Трубы стальные электросварные прямошовные, м</i>	15 416,39	4 196,95	6 375,43	494,82	4 844,01 101	441,32
22-01-015-18 23.5.02.02	900 мм <i>Трубы стальные электросварные прямошовные, м</i>	16 793,45	4 545,40	6 938,11	545,30	5 309,94 101	477,96
22-01-015-19 23.5.02.02	1000 мм <i>Трубы стальные электросварные прямошовные, м</i>	17 518,25	4 733,98	7 398,26	604,45	5 386,01 101	497,79
22-01-015-20 23.5.02.02	1200 мм <i>Трубы стальные электросварные прямошовные, м</i>	21 701,75	5 578,95	8 546,26	698,95	7 576,54 101	586,64
22-01-015-21 23.5.02.02	1400 мм <i>Трубы стальные электросварные прямошовные, м</i>	23 604,71	6 286,49	9 546,72	790,72	7 771,50 101	661,04
22-01-015-22 23.5.02.02	1600 мм <i>Трубы стальные электросварные прямошовные, м</i>	26 037,65	7 004,31	10 479,92	878,61	8 553,42 101	736,52

раздел 4 «Колодцы водопроводные» дополнить федеральными единичными расценками следующего содержания:

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕР 22-04-005 Установка круглых сборных колодцев из полимерных материалов на фланцевом соединении							
Измеритель: шт							
Установка круглых сборных колодцев из полимерных материалов на фланцевом соединении:							
22-04-005-01 18.2.04.01 04.1.02.01	высотой 1,5 м, диаметром 1000 мм <i>Колодцы полиэтиленовые, компл Смеси бетонные, м³</i>	59,16	10,58	48,54	5,79	0,04 I II	1,18
22-04-005-02 18.2.04.01 04.1.02.01	высотой 2 м, диаметром 1500 мм <i>Колодцы полиэтиленовые, компл Смеси бетонные, м³</i>	127,01	15,42	111,54	13,49	0,05 I II	1,7
Установка колец тела колодца диаметром:							
22-04-005-03 18.2.04.01	1000 мм <i>Кольцо тела полиэтиленового колодца, шт</i>	5,24	4,08	1,12	0,12	0,04 I	0,45
22-04-005-04 18.2.04.01	1500 мм <i>Кольцо тела полиэтиленового колодца, шт</i>	7,65	5,35	2,25	0,23	0,05 I	0,59

раздел 5 «Бестраншейная прокладка труб» дополнить федеральными единичными расценками следующего содержания:

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕР 22-05-008 Протаскивание в футляр чугунных труб							
Измеритель: 100 м							
Протаскивание в футляр чугунных труб диаметром:							
22-05-008-01 23.1.02.03	100 мм Кольца центрирующие для труб, шт	647,51	529,69	91,18	0,81	26,64 П	56,35
22-05-008-02 23.1.02.03	150 мм Кольца центрирующие для труб, шт	698,15	563,81	99,78	1,51	34,56 П	59,98
22-05-008-03 23.1.02.03	200 мм Кольца центрирующие для труб, шт	767,80	614,25	111,07	1,97	42,48 П	64,59
22-05-008-04 23.1.02.03	250 мм Кольца центрирующие для труб, шт	826,24	640,12	124,20	2,44	61,92 П	67,31
22-05-008-05 23.1.02.03	300 мм Кольца центрирующие для труб, шт	930,14	720,76	134,36	3,36	75,02 П	75,79
22-05-008-06 23.1.02.03	350 мм Кольца центрирующие для труб, шт	964,62	733,86	142,27	4,41	88,49 П	78,07
22-05-008-07 23.1.02.03	400 мм Кольца центрирующие для труб, шт	1 050,36	788,00	162,35	7,08	100,01 П	82,86
22-05-008-08 23.1.02.03	500 мм Кольца центрирующие для труб, шт	1 083,62	803,61	170,50	7,31	109,51 П	85,49
22-05-008-09 23.1.02.03	600 мм Кольца центрирующие для труб, шт	1 648,50	866,57	627,71	207,91	154,22 П	90,08
22-05-008-10 23.1.02.03	700 мм Кольца центрирующие для труб, шт	1 772,31	910,34	670,59	220,40	191,38 П	94,63
22-05-008-11 23.1.02.03	800 мм Кольца центрирующие для труб, шт	1 873,41	953,34	705,58	231,51	214,49 П	99,1
22-05-008-12 23.1.02.03	900 мм Кольца центрирующие для труб, шт	2 016,97	995,86	737,29	242,03	283,82 П	103,52
22-05-008-13 23.1.02.03	1000 мм Кольца центрирующие для труб, шт	2 113,15	1 041,27	788,06	255,92	283,82 П	108,24
Таблица ФЕР 22-05-009 Продавливание железобетонных труб диаметром 2,5 м с помощью гидравлических домкратов							
Измеритель: 100 м							
Продавливание железобетонных труб диаметром 2,5 м с помощью гидравлических домкратов на длину:							
22-05-009-01 23.3.10.02-0101 05.1.02.08	до 10 м Трубы стальные, т Трубы железобетонные, м	337 315,97	21 638,48	311 843,74	26 495,61	3 833,75 П 100	2 385,72
22-05-009-02 23.3.10.02-0101 05.1.02.08	до 20 м Трубы стальные, т Трубы железобетонные, м	327 919,23	21 287,92	302 797,56	26 031,54	3 833,75 П 100	2 347,07
22-05-009-03 23.3.10.02-0101 05.1.02.08	до 40 м Трубы стальные, т Трубы железобетонные, м	319 583,12	21 014,37	294 735,00	25 662,88	3 833,75 П 100	2 316,91
Таблица ФЕР 22-05-010 Протаскивание в футляр железобетонных труб							
Измеритель: 100 м							
Протаскивание в футляр железобетонных труб диаметром:							
22-05-010-01 23.1.02.03	300 мм Кольца центрирующие для труб, шт	976,33	750,97	150,48	1,51	74,88 П	79,89
22-05-010-02 23.1.02.03	400 мм Кольца центрирующие для труб, шт	1 044,71	784,71	159,92	1,74	100,08 П	83,48
22-05-010-03 23.1.02.03	500 мм Кольца центрирующие для труб, шт	1 563,10	838,48	586,02	200,50	138,60 П	89,2
22-05-010-04 23.1.02.03	600 мм Кольца центрирующие для труб, шт	1 712,39	917,17	618,10	211,04	177,12 П	95,34
22-05-010-05 23.1.02.03	700 мм Кольца центрирующие для труб, шт	3 000,62	990,96	1 794,02	258,33	215,64 П	103,01
22-05-010-06 23.1.02.03	800 мм Кольца центрирующие для труб, шт	3 251,01	1 049,64	1 947,21	280,84	254,16 П	109,11
22-05-010-07 23.1.02.03	900 мм Кольца центрирующие для труб, шт	3 543,74	1 140,35	2 110,71	304,50	292,68 П	118,54
22-05-010-08 23.1.02.03	1000 мм Кольца центрирующие для труб, шт	3 934,49	1 244,44	2 358,85	340,34	331,20 П	129,36
22-05-010-09 23.1.02.03	1200 мм Кольца центрирующие для труб, шт	4 879,50	1 597,30	2 873,96	415,28	408,24 П	166,04
22-05-010-10 23.1.02.03	1400 мм Кольца центрирующие для труб, шт	5 797,93	1 955,75	3 356,90	485,81	485,28 П	203,3

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
22-05-010-11 23.1.02.03	1500 мм Кольца центрирующие для труб, шт	8 799,01	2 196,15	6 079,06	562,60	523,80	228,29
						П	

подраздел 6.3 «Сопутствующие работы» раздела 6 «Прочие работы» дополнить федеральными единичными расценками следующего содержания:

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕР 22-06-013 Врезка полиэтиленовых патрубков в полиэтиленовые колодцы							
Измеритель: 100 шт							
Врезка полиэтиленовых патрубков в полиэтиленовые колодцы, диаметр:							
22-06-013-01	110 мм	1 576,56	263,59	252,26	0,35	1 060,71	27,4
01.7.17.09	Сверла, шт					П	
01.4.01.06	Коронки, шт					П	
01.7.17.07	Круги шлифовальные, шт					П	
24.3.03.13	Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД), м					40	
22-06-013-02	160 мм	2 240,52	329,87	366,56	0,46	1 544,09	34,29
01.7.17.09	Сверла, шт					П	
01.4.01.06	Коронки, шт					П	
01.7.17.07	Круги шлифовальные, шт					П	
24.3.03.13	Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД), м					40	
22-06-013-03	200 мм	2 772,37	382,97	459,05	0,70	1 930,35	39,81
01.7.17.09	Сверла, шт					П	
01.4.01.06	Коронки, шт					П	
01.7.17.07	Круги шлифовальные, шт					П	
24.3.03.13	Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД), м					40	
22-06-013-04	250 мм	3 441,52	452,81	574,02	0,93	2 414,69	47,07
01.7.17.09	Сверла, шт					П	
01.7.17.09	Полотна для пилы, шт					П	
01.7.17.07	Круги шлифовальные, шт					П	
24.3.03.13	Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД), м					40	
22-06-013-05	315 мм	4 312,75	548,34	724,79	1,39	3 039,62	57
01.7.17.09	Сверла, шт					П	
01.7.17.09	Полотна для пилы, шт					П	
01.7.17.07	Круги шлифовальные, шт					П	
24.3.03.13	Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД), м					40	
22-06-013-06	400 мм	5 450,85	673,21	922,06	2,09	3 855,58	69,98
01.7.17.09	Сверла, шт					П	
01.7.17.09	Полотна для пилы, шт					П	
01.7.17.07	Круги шлифовальные, шт					П	
24.3.03.13	Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД), м					40	
22-06-013-07	500 мм	6 799,44	820,87	1 155,26	3,13	4 823,31	85,33
01.7.17.09	Сверла, шт					П	
01.7.17.09	Полотна для пилы, шт					П	
01.7.17.07	Круги шлифовальные, шт					П	
24.3.03.13	Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД), м					40	
22-06-013-08	630 мм	8 550,21	1 012,22	1 457,84	4,29	6 080,15	105,22
01.7.17.09	Сверла, шт					П	
01.7.17.09	Полотна для пилы, шт					П	
01.7.17.07	Круги шлифовальные, шт					П	
24.3.03.13	Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД), м					40	

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			расход неучтенных материалов
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
22-06-013-09	800 мм	10 848,48	1 268,40	1 863,83	7,66	7 716,25	131,85
01.7.17.09	Сверла, шт					П	
01.7.17.09	Полотна для пилы, шт					П	
01.7.17.07	Круги шлифовальные, шт					П	
24.3.03.13	Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД), м					40	

1.16. В сборнике 23 «Канализация - наружные сети»:

а) в разделе I «Общие положения»:

пункт 1.23.15 изложить в следующей редакции:

«1.23.15. Расценки табл. с 23-03-001 по 23-03-007 предназначены для определения затрат на устройство канализационных и дождеприемных колодцев по типовым проектам, а также колодцев и камер аналогичной конструкции (индивидуального проектирования) общим объемом строительных конструкций на один колодец или камеру до 60 м³.

Затраты на устройство колодцев или камер общим объемом строительных конструкций более 60 м³ следует определять по соответствующим ФЕР.

Затраты на установку круглых сборных колодцев из полимерных материалов на фланцевом соединении наружных сетей канализации следует определять по ФЕР сборника 22 «Водопровод – наружные сети», табл. 22-04-005.»;

дополнить пунктами 1.23.18-1.23.19 следующего содержания:

«1.23.18. Расценками с 23-01-032-01 по 23-01-032-08 затраты на герметизацию (сварку) стыков труб не учтены. В случаях, предусмотренных проектом, герметизацию (сварку) стыков труб следует определять дополнительно по расценкам с 23-01-032-09 по 23-01-032-16.

1.23.19 Расценками с 23-01-032-09 по 23-01-032-16 учтены затраты на герметизацию стыков с применением экструдера. При укладке витых с поллой стенкой труб канализации из полиэтилена низкого давления (ПНД) для наружных диаметров труб до 1000 мм - с наружной стороны, а для наружных диаметров труб более 1000 мм - с наружной и внутренней сторон.»;

б) в разделе III «Федеральные единичные расценки на строительные работы»:

в подразделе 1.6 «Поливинилхлоридные (ПВХ) безнапорные раструбные канализационные трубы» раздела 1 «Укладка трубопроводов и устройство коллекторов» таблицу ФЕР 23-01-020 изложить в следующей редакции:

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕР 23-01-020 Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ)							
Измеритель: 100 м							
Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром:							
23-01-020-01 24.3.01.06 01.7.19.02	160 мм Трубы ПВХ безнапорные, раструбные, м Кольца резиновые уплотнительные для поливинилхлоридных труб канализации, шт	224,72	208,75	7,91	1,12	8,06 П	22,74
23-01-020-02 24.3.01.06 01.7.19.02	200 мм Трубы ПВХ безнапорные, раструбные, м Кольца резиновые уплотнительные для поливинилхлоридных труб канализации, шт	251,71	228,03	11,52	1,62	12,16 П	24,84
23-01-020-03 24.3.01.06	250 мм Трубы ПВХ безнапорные, раструбные, м	738,15	248,96	477,23	56,42	11,96 П	27,12
23-01-020-04 24.3.01.06	315 мм Трубы ПВХ безнапорные, раструбные, м	814,20	272,46	522,71	61,98	19,03 П	29,68
23-01-020-05 24.3.01.06	400 мм Трубы ПВХ безнапорные, раструбные, м	970,65	318,55	621,36	73,84	30,74 П	34,7
23-01-020-06 24.3.01.06	500 мм Трубы ПВХ безнапорные, раструбные, м	1 110,79	366,65	696,32	82,69	47,82 П	39,94

в подразделе 1.7 «Полиэтиленовые безнапорные трубы» раздела 1 «Укладка трубопроводов и устройство коллекторов» таблицу ФЕР 23-01-030 изложить в следующей редакции:

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕР 23-01-030 Укладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб							
Измеритель: 100 м							
Укладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром:							
23-01-030-01 24.3.03.13	110 мм Трубы безнапорные полиэтиленовые, м	1 120,28	245,25	872,74	105,89	2,29 101	26,09
23-01-030-03 24.3.03.13	225 мм Трубы безнапорные полиэтиленовые, м	1 558,11	311,80	1 236,55	142,43	9,76 101	33,17
23-01-030-06 24.3.03.13	315 мм Трубы безнапорные полиэтиленовые, м	2 381,32	402,79	1 959,16	201,60	19,37 101	42,85
23-01-030-08 24.3.03.13	400 мм Трубы безнапорные полиэтиленовые, м	3 350,54	513,52	2 806,28	268,25	30,74 101	54,63
23-01-030-10 24.3.03.13	500 мм Трубы безнапорные полиэтиленовые, м	5 485,31	662,51	4 774,98	424,80	47,82 101	70,48
23-01-030-11 24.3.03.13	630 мм Трубы безнапорные полиэтиленовые, м	6 847,57	781,70	5 989,74	515,81	76,13 101	83,16
23-01-030-12 24.3.03.13	710 мм Трубы безнапорные полиэтиленовые, м	9 455,86	878,52	8 480,72	683,57	96,62 101	93,46

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
23-01-030-13 24.3.03.13	800 мм Трубы безнапорные полиэтиленовые, м	11 488,12	982,96	10 382,67	815,90	122,49 101	104,57
23-01-030-14 24.3.03.13	900 мм Трубы безнапорные полиэтиленовые, м	12 880,20	1 103,64	11 621,38	908,35	155,18 101	116,05
23-01-030-15 24.3.03.13	1000 мм Трубы безнапорные полиэтиленовые, м	16 538,28	1 195,22	15 151,52	1 138,61	191,54 101	125,68
23-01-030-16 24.3.03.13	1200 мм Трубы безнапорные полиэтиленовые, м	19 772,60	1 410,62	18 086,26	1 351,01	275,72 101	148,33
23-01-030-17 24.3.03.13	1400 мм Трубы безнапорные полиэтиленовые, м	24 153,69	1 622,22	22 155,95	1 631,66	375,52 101	170,58
23-01-030-18 24.3.03.13	1600 мм Трубы безнапорные полиэтиленовые, м	28 634,09	1 858,16	26 285,49	1 915,92	490,44 101	195,39

подраздел 1.7 «Полиэтиленовые безнапорные трубы» раздела 1 «Укладка трубопроводов и устройство коллекторов» дополнить федеральными единичными расценками следующего содержания:

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕР 23-01-031 Укладка трубопроводов водостока из полиэтиленовых труб							
Измеритель: 100 м							
Укладка трубопроводов водостока из полиэтиленовых труб диаметром:							
23-01-031-01 24.3.03.13	110 мм Трубы безнапорные полиэтиленовые, м	1 022,52	149,78	872,74	105,89	101	15,75
23-01-031-03 24.3.03.13	225 мм Трубы безнапорные полиэтиленовые, м	1 434,45	197,90	1 236,55	142,43	101	20,81
23-01-031-06 24.3.03.13	315 мм Трубы безнапорные полиэтиленовые, м	2 226,40	267,24	1 959,16	201,60	101	28,43
23-01-031-08 24.3.03.13	400 мм Трубы безнапорные полиэтиленовые, м	3 154,27	347,99	2 806,28	268,25	101	37,02
23-01-031-10 24.3.03.13	500 мм Трубы безнапорные полиэтиленовые, м	5 252,50	477,52	4 774,98	424,80	101	50,8
23-01-031-11 24.3.03.13	630 мм Трубы безнапорные полиэтиленовые, м	6 558,25	568,51	5 989,74	515,81	101	60,48
23-01-031-12 24.3.03.13	710 мм Трубы безнапорные полиэтиленовые, м	8 836,63	643,24	8 193,39	666,29	101	68,43
23-01-031-13 24.3.03.13	800 мм Трубы безнапорные полиэтиленовые, м	11 113,90	731,23	10 382,67	815,90	101	77,79
23-01-031-14 24.3.03.13	900 мм Трубы безнапорные полиэтиленовые, м	12 440,95	819,57	11 621,38	908,35	101	86,18
23-01-031-15 24.3.03.13	1000 мм Трубы безнапорные полиэтиленовые, м	16 031,83	880,31	15 151,52	1 138,61	101	93,65

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
23-01-031-16 24.3.03.13	1200 мм <i>Трубы безнапорные полиэтиленовые, м</i>	19 144,25	1 057,99	18 086,26	1 351,01	101	111,25
Таблица ФЕР 23-01-032 Укладка витых с полой стенкой труб канализации из полиэтилена низкого давления (ПНД)							
Измеритель: км (расценки с 23-01-032-01 по 23-01-032-08); 100 шт (расценки с 23-01-032-09 по 23-01-032-16)							
Укладка витых с полой стенкой труб канализации из полиэтилена низкого давления (ПНД) диаметром:							
23-01-032-01 24.3.03.09	600 мм <i>Труба спиральновитая со структурированной стенкой полиэтиленовая для систем водоотведения, м</i>	14 501,52	4 449,65	9 357,99	1 094,75	693,88 1 013,66	490,59
23-01-032-02 24.3.03.09	700 мм <i>Труба спиральновитая со структурированной стенкой полиэтиленовая для систем водоотведения, м</i>	16 748,78	5 005,03	10 797,08	1 263,11	946,67 1 020,61	545,21
23-01-032-03 24.3.03.09	800 мм <i>Труба спиральновитая со структурированной стенкой полиэтиленовая для систем водоотведения, м</i>	18 962,48	5 577,58	12 148,82	1 421,27	1 236,08 1 023,58	607,58
23-01-032-04 24.3.03.09	900 мм <i>Труба спиральновитая со структурированной стенкой полиэтиленовая для систем водоотведения, м</i>	21 425,58	6 301,85	13 559,01	1 586,24	1 564,72 1 026,88	670,41
23-01-032-05 24.3.03.09	1000 мм <i>Труба спиральновитая со структурированной стенкой полиэтиленовая для систем водоотведения, м</i>	22 005,82	6 751,55	13 322,44	1 558,56	1 931,83 1 030,2	718,25
23-01-032-06 24.3.03.09	1200 мм <i>Труба спиральновитая со структурированной стенкой полиэтиленовая для систем водоотведения, м</i>	29 470,87	8 368,73	18 322,21	2 143,49	2 779,93 1 033,43	890,29
23-01-032-07 24.3.03.09	1500 мм <i>Труба спиральновитая со структурированной стенкой полиэтиленовая для систем водоотведения, м</i>	35 129,65	9 826,48	20 961,41	2 452,24	4 341,76 1 039,65	1 045,37
23-01-032-08 24.3.03.09	1800 мм <i>Труба спиральновитая со структурированной стенкой полиэтиленовая для систем водоотведения, м</i>	41 208,39	11 293,63	23 667,05	2 768,80	6 247,71 1 043,26	1 201,45
Герметизация стыков при укладке витых с полой стенкой труб канализации из полиэтилена низкого давления (ПНД) с применением экструдера, диаметром:							
23-01-032-09	600 мм	3 471,34	1 510,43	1 345,53	0,23	615,38	166,53
23-01-032-10	700 мм	4 143,33	1 827,70	1 578,97	0,23	736,66	201,51
23-01-032-11	800 мм	4 750,11	2 110,50	1 793,55	0,35	846,06	232,69
23-01-032-12	900 мм	5 407,11	2 420,24	2 026,29	0,70	960,58	266,84
23-01-032-13	1000 мм	6 647,10	2 769,43	2 305,18	0,70	1 572,49	305,34
23-01-032-14	1200 мм	15 594,91	6 613,66	5 431,68	1,51	3 549,57	729,18
23-01-032-15	1500 мм	20 423,92	9 070,45	6 884,20	1,51	4 469,27	953,78
23-01-032-16	1800 мм	25 072,74	11 299,02	8 403,76	2,20	5 369,96	1 188,12

раздел 3 «Колодцы канализационные» дополнить федеральной единичной расценкой следующего содержания:

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕР 23-03-008 Установка сборных железобетонных колец горловин колодцев							
Измеритель: 100 шт							
23-03-008-01	Установка сборных железобетонных колец горловин колодцев	8 105,21	1 411,64	4 614,37	567,20	2 079,20	166,86
01.7.15.10-0067 05.1.01.09	Скобы ходовые, шт Кольца горловин колодцев, шт					II 100	

подраздел 4.1 «Фильтрующее основание под иловые площадки и поля фильтрации» раздела 4 «Прочие работы» дополнить федеральной единичной расценкой следующего содержания:

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕР 23-04-001 Устройство фильтрующего основания под иловые площадки и поля фильтрации							
Измеритель: 100 м ³							
23-04-001-03	Устройство фильтрующего основания под иловые площадки и поля фильтрации песчаного	414,56	310,49	104,07	20,30		36,4
02.3.01.02	Песок природный для строительных работ, м ³					105	

1.17. В сборнике 24 «Теплоснабжение и газопроводы – наружные сети»:

а) в разделе I «Общие положения» пункт 1.24.17 изложить в следующей редакции:

«1.24.17. Затраты на отдельные виды работ, подлежащие выполнению при строительстве тепловых сетей, следует определять по соответствующим ФЕР:

установка фасонных частей трубопроводов и врезка штуцеров для ответвлений при прокладке трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) по табл. 24-01-008, 24-01-009, 24-01-010, 24-01-020, 24-01-021 – по ФЕР сборника 22 «Водопровод – наружные сети»

устройство футляров из труб – по ФЕР сборника 22 «Водопровод – наружные сети»;

установка конденсационных горшков – по ФЕР сборника 18 «Отопление – внутренние устройства»;

контроль качества сварных стыков физическими методами – по ФЕР сборника 25 «Магистральные и промышленные трубопроводы»;

установка чугунных задвижек – по ФЕР сборника 22 «Водопровод – наружные сети»;

установка лесов при прокладке трубопроводов на высоте свыше 8 м – по ФЕР сборника 8 «Конструкции из кирпича и блоков»;

врезка трубопроводов в действующие сети – по соответствующим расценкам на монтаж оборудования;

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
24-01-008-07 23.4.01.03 12.2.06.06 12.2.03.06-0001	200 мм Трубы стальные в пенополиуретановой изоляции, м Скорлупы из пенополиуретана, компл Пластина замковая из полиэтилена, шт	67 760,13	11 618,16	26 476,86	2 152,27	29 665,11 1 000	1 137,92
24-01-008-08 23.4.01.03 12.2.06.06 12.2.03.06-0001	250 мм Трубы стальные в пенополиуретановой изоляции, м Скорлупы из пенополиуретана, компл Пластина замковая из полиэтилена, шт	88 707,97	14 397,26	31 468,14	2 513,42	42 842,57 1 000	1 391,04
24-01-008-09 23.4.01.03 12.2.06.06 12.2.03.06-0001	300 мм Трубы стальные в пенополиуретановой изоляции, м Скорлупы из пенополиуретана, компл Пластина замковая из полиэтилена, шт	95 824,39	16 198,79	32 278,09	2 557,45	47 347,51 1 000	1 565,1
Таблица ФЕР 24-01-009 Надземная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°C							
Измеритель: км							
Надземная прокладка стальных трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°C, диаметр труб:							
24-01-009-01 23.4.01.03 12.2.06.06 12.2.03.06-0001	50 мм Трубы стальные в пенополиуретановой изоляции, м Скорлупы из пенополиуретана, компл Пластина замковая из полиэтилена, шт	35 417,46	5 330,42	8 064,19	715,84	22 022,85 1 010	546,15
24-01-009-02 23.4.01.03 12.2.06.06 12.2.03.06-0001	65 мм Трубы стальные в пенополиуретановой изоляции, м Скорлупы из пенополиуретана, компл Пластина замковая из полиэтилена, шт	35 510,70	5 528,75	8 099,50	715,84	21 882,45 1 010	566,47
24-01-009-03 23.4.01.03 12.2.06.06 12.2.03.06-0001	80 мм Трубы стальные в пенополиуретановой изоляции, м Скорлупы из пенополиуретана, компл Пластина замковая из полиэтилена, шт	35 557,09	5 886,35	8 167,46	715,84	21 503,28 1 010	603,11
24-01-009-04 23.4.01.03 12.2.06.06 12.2.03.06-0001	100 мм Трубы стальные в пенополиуретановой изоляции, м Скорлупы из пенополиуретана, компл Пластина замковая из полиэтилена, шт	42 209,40	6 905,11	13 452,77	1 320,91	21 851,52 1 000	696,08
24-01-009-05 23.4.01.03 12.2.06.06 12.2.03.06-0001	125 мм Трубы стальные в пенополиуретановой изоляции, м Скорлупы из пенополиуретана, компл Пластина замковая из полиэтилена, шт	44 279,61	8 250,66	15 114,74	1 483,14	20 914,21 1 000	831,72
24-01-009-06 23.4.01.03 12.2.06.06 12.2.03.06-0001	150 мм Трубы стальные в пенополиуретановой изоляции, м Скорлупы из пенополиуретана, компл Пластина замковая из полиэтилена, шт	49 150,85	8 507,94	18 710,80	1 848,30	21 932,11 1 000	845,72

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
24-01-009-07 23.4.01.03 12.2.06.06 12.2.03.06-0001	200 мм Трубы стальные в пенополиуретановой изоляции, м Скорлупы из пенополиуретана, компл Пластина замковая из полиэтилена, шт	54 351,39	10 127,70	18 907,22	1 853,80	25 316,47 1 000 II II	1 006,73
24-01-009-08 23.4.01.03 12.2.06.06 12.2.03.06-0001	250 мм Трубы стальные в пенополиуретановой изоляции, м Скорлупы из пенополиуретана, компл Пластина замковая из полиэтилена, шт	71 180,72	12 814,57	21 937,74	2 150,03	36 428,41 1 000 II II	1 255,1
24-01-009-09 23.4.01.03 12.2.06.06 12.2.03.06-0001	300 мм Трубы стальные в пенополиуретановой изоляции, м Скорлупы из пенополиуретана, компл Пластина замковая из полиэтилена, шт	79 422,80	15 016,82	22 309,32	2 184,28	42 096,66 1 000 II II	1 450,9
24-01-009-16 24.3.05.07-0567 23.4.01.03	Надземная прокладка стальных трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков методом заливки при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 700 мм Муфта термоусаживающаяся полиэтиленовая для стыков, номинальный наружный диаметр 900 мм, длина 700 мм, шт Трубы стальные в пенополиуретановой изоляции, м	260 643,27	27 166,40	56 649,33	5 732,87	176 827,54 II 1 000	2 449,63
Таблица ФЕР 24-01-010 Подвальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С							
Измеритель: 100 м							
Подвальная прокладка стальных трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб:							
24-01-010-01 23.4.01.03 12.2.06.06 12.2.03.06-0001	50 мм Трубы стальные в пенополиуретановой изоляции, м Скорлупы из пенополиуретана, компл Пластина замковая из полиэтилена, шт	14 530,87	1 642,75	709,66	62,48	12 178,46 101 II II	158,72
24-01-010-02 23.4.01.03 12.2.06.06 12.2.03.06-0001	65 мм Трубы стальные в пенополиуретановой изоляции, м Скорлупы из пенополиуретана, компл Пластина замковая из полиэтилена, шт	16 530,68	2 175,36	724,54	63,83	13 630,78 101 II II	210,18
24-01-010-03 23.4.01.03 12.2.06.06 12.2.03.06-0001	80 мм Трубы стальные в пенополиуретановой изоляции, м Скорлупы из пенополиуретана, компл Пластина замковая из полиэтилена, шт	16 331,90	2 225,66	743,81	63,73	13 362,43 101 II II	215,04
24-01-010-04 23.4.01.03 12.2.06.06 12.2.03.06-0001	100 мм Трубы стальные в пенополиуретановой изоляции, м Скорлупы из пенополиуретана, компл Пластина замковая из полиэтилена, шт	16 643,61	2 453,99	788,63	64,34	13 400,99 100 II II	237,1

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
24-01-010-05 23.4.01.03 12.2.06.06 12.2.03.06-0001	125 мм Трубы стальные в пенополиуретановой изоляции, м Скорлупы из пенополиуретана, компл Пластина замковая из полиэтилена, шт	18 210,67	2 585,02	904,06	73,99	14 721,59 100 II II	249,76
24-01-010-06 23.4.01.03 12.2.06.06 12.2.03.06-0001	150 мм Трубы стальные в пенополиуретановой изоляции, м Скорлупы из пенополиуретана, компл Пластина замковая из полиэтилена, шт	19 086,11	2 830,73	926,71	73,84	15 328,67 100 II II	273,5
24-01-010-07 23.4.01.03 12.2.06.06 12.2.03.06-0001	200 мм Трубы стальные в пенополиуретановой изоляции, м Скорлупы из пенополиуретана, компл Пластина замковая из полиэтилена, шт	21 275,85	3 446,55	1 103,54	74,59	16 725,76 100 II II	333
24-01-010-08 23.4.01.03 12.2.06.06 12.2.03.06-0001	250 мм Трубы стальные в пенополиуретановой изоляции, м Скорлупы из пенополиуретана, компл Пластина замковая из полиэтилена, шт	25 904,23	3 984,23	1 240,24	81,24	20 679,76 100 II II	384,95
24-01-010-09 23.4.01.03 12.2.06.06 12.2.03.06-0001	300 мм Трубы стальные в пенополиуретановой изоляции, м Скорлупы из пенополиуретана, компл Пластина замковая из полиэтилена, шт	26 885,35	4 506,18	1 540,91	81,97	20 838,26 100 II II	435,38

в подразделе 1.2 «Бесканальная прокладка трубопроводов» раздела 1 «Теплоснабжение – наружные сети» таблицы ФЕР 24-01-020, 24-01-021 изложить в следующей редакции:

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕР 24-01-020 Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С							
Измеритель: км							
Бесканальная прокладка стальных трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб:							
24-01-020-01 23.4.01.03 12.2.06.06 12.2.03.06-0001	50 мм Трубы стальные в пенополиуретановой изоляции, м Скорлупы из пенополиуретана, компл Пластина замковая из полиэтилена, шт	19 806,55	5 051,39	9 501,29	767,43	5 253,87 1 000 II II	517,56

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
24-01-020-02 23.4.01.03 12.2.06.06 12.2.03.06-0001	65 мм Трубы стальные в пенополиуретановой изоляции, м Скорлупы из пенополиуретана, компл Пластина замковая из полиэтилена, шт	20 481,28	5 207,84	9 533,93	767,43	5 739,51 1 000 II II	533,59
24-01-020-03 23.4.01.03 12.2.06.06 12.2.03.06-0001	80 мм Трубы стальные в пенополиуретановой изоляции, м Скорлупы из пенополиуретана, компл Пластина замковая из полиэтилена, шт	21 776,71	5 581,65	9 704,52	767,43	6 490,54 1 000 II II	571,89
24-01-020-04 23.4.01.03 12.2.06.06 12.2.03.06-0001	100 мм Трубы стальные в пенополиуретановой изоляции, м Скорлупы из пенополиуретана, компл Пластина замковая из полиэтилена, шт	26 057,10	6 631,62	10 081,56	769,51	9 343,92 1 000 II II	668,51
24-01-020-05 23.4.01.03 12.2.06.06 12.2.03.06-0001	125 мм Трубы стальные в пенополиуретановой изоляции, м Скорлупы из пенополиуретана, компл Пластина замковая из полиэтилена, шт	30 255,63	8 027,16	11 226,01	857,53	11 002,46 1 000 II II	809,19
24-01-020-06 23.4.01.03 12.2.06.06 12.2.03.06-0001	150 мм Трубы стальные в пенополиуретановой изоляции, м Скорлупы из пенополиуретана, компл Пластина замковая из полиэтилена, шт	38 558,17	8 110,59	18 400,95	1 469,13	12 046,63 1 000 II II	817,6
24-01-020-07 23.4.01.03 12.2.06.06 12.2.03.06-0001	200 мм Трубы стальные в пенополиуретановой изоляции, м Скорлупы из пенополиуретана, компл Пластина замковая из полиэтилена, шт	43 344,51	9 710,49	19 740,81	1 557,39	13 893,21 1 000 II II	978,88
24-01-020-08 23.4.01.03 12.2.06.06 12.2.03.06-0001	250 мм Трубы стальные в пенополиуретановой изоляции, м Скорлупы из пенополиуретана, компл Пластина замковая из полиэтилена, шт	62 852,19	12 315,05	25 846,26	2 021,16	24 690,88 1 000 II II	1 224,16
24-01-020-09 23.4.01.03 12.2.06.06 12.2.03.06-0001	300 мм Трубы стальные в пенополиуретановой изоляции, м Скорлупы из пенополиуретана, компл Пластина замковая из полиэтилена, шт	68 556,16	14 291,04	27 275,15	2 124,18	26 989,97 990 II II	1 399,71
24-01-020-10 23.4.01.03 12.2.06.06 12.2.03.06-0001	400 мм Трубы стальные в пенополиуретановой изоляции, м Скорлупы из пенополиуретана, компл Пластина замковая из полиэтилена, шт	88 957,48	18 166,96	35 274,55	2 764,37	35 515,97 990 II II	1 779,33
24-01-020-11 23.4.01.03 12.2.06.06 12.2.03.06-0001	500 мм Трубы стальные в пенополиуретановой изоляции, м Скорлупы из пенополиуретана, компл Пластина замковая из полиэтилена, шт	108 374,44	22 008,88	42 640,82	3 725,88	43 724,74 1 000 II II	2 155,62

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
24-01-020-12 23.4.01.03 12.2.06.06 12.2.03.06-0001	600 мм Трубы стальные в пенополиуретановой изоляции, м Скорлупы из пенополиуретана, компл Пластина замковая из полиэтилена, шт	124 292,74	25 012,15	46 437,62	3 795,96	52 842,97 1 000 II II	2 449,77
24-01-020-13 23.4.01.03 12.2.06.06 12.2.03.06-0001	700 мм Трубы стальные в пенополиуретановой изоляции, м Скорлупы из пенополиуретана, компл Пластина замковая из полиэтилена, шт	144 120,87	28 310,08	54 603,12	4 525,15	61 207,67 1 000 II II	2 772,78
24-01-020-14 23.4.01.03 12.2.06.06 12.2.03.06-0001	800 мм Трубы стальные в пенополиуретановой изоляции, м Скорлупы из пенополиуретана, компл Пластина замковая из полиэтилена, шт	177 640,70	35 744,60	69 147,07	5 082,00	72 749,03 990 II II	3 500,94
24-01-020-15 23.4.01.03 12.2.06.06 12.2.03.06-0001	900 мм Трубы стальные в пенополиуретановой изоляции, м Скорлупы из пенополиуретана, компл Пластина замковая из полиэтилена, шт	205 217,35	40 425,17	81 078,34	6 047,14	83 713,84 990 II II	3 959,37
24-01-020-16 23.4.01.03 12.2.06.06 12.2.03.06-0001	1000 мм Трубы стальные в пенополиуретановой изоляции, м Скорлупы из пенополиуретана, компл Пластина замковая из полиэтилена, шт	235 779,68	47 608,34	112 968,70	8 423,15	75 202,64 990 II II	4 599,84
Таблица ФЕР 24-01-021 Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков методом заливки при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°C							
Измеритель: км							
Бесканальная прокладка стальных трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков методом заливки при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°C, диаметр труб:							
24-01-021-01 24.3.05.07-0551 23.4.01.03	50 мм Муфта термоусаживающаяся полиэтиленовая для стыков, номинальный наружный диаметр 125 мм, длина 500 мм, шт Трубы стальные в пенополиуретановой изоляции, м	23 330,46	7 899,74	9 508,03	768,42	5 922,69 II 1 000	809,4
24-01-021-02 24.3.05.07-0552 23.4.01.03	65 мм Муфта термоусаживающаяся полиэтиленовая для стыков, номинальный наружный диаметр 140 мм, длина 500 мм, шт Трубы стальные в пенополиуретановой изоляции, м	24 502,87	8 040,00	9 545,61	769,15	6 917,26 II 1 000	823,77
24-01-021-03 24.3.05.07-0553 23.4.01.03	80 мм Муфта термоусаживающаяся полиэтиленовая для стыков, номинальный наружный диаметр 160 мм, длина 500 мм, шт Трубы стальные в пенополиуретановой изоляции, м	26 376,41	8 381,89	9 720,48	769,77	8 274,04 II 1 000	858,8
24-01-021-04 24.3.05.07-0554 23.4.01.03	100 мм Муфта термоусаживающаяся полиэтиленовая для стыков, номинальный наружный диаметр 180 мм, длина 500 мм, шт Трубы стальные в пенополиуретановой изоляции, м	32 320,50	9 494,53	10 105,91	772,99	12 720,06 II 1 000	957,11

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
24-01-021-05 24.3.05.07-0556 23.4.01.03	125 мм Муфта термоусаживающаяся полиэтиленовая для стыков, номинальный наружный диаметр 225 мм, длина 500 мм, шт Трубы стальные в пенополиуретановой изоляции, м	37 237,57	10 716,38	11 252,35	861,36	15 268,84 II 1 000	1 080,28
24-01-021-06 24.3.05.07-0557 23.4.01.03	150 мм Муфта термоусаживающаяся полиэтиленовая для стыков, номинальный наружный диаметр 250 мм, длина 500 мм, шт Трубы стальные в пенополиуретановой изоляции, м	46 690,71	11 399,27	18 429,09	1 473,20	16 862,35 II 1 000	1 149,12
24-01-021-07 24.3.05.07-0558 23.4.01.03	200 мм Муфта термоусаживающаяся полиэтиленовая для стыков, номинальный наружный диаметр 315 мм, длина 500 мм, шт Трубы стальные в пенополиуретановой изоляции, м	53 015,85	12 643,64	19 770,77	1 561,72	20 601,44 II 1 000	1 274,56
24-01-021-08 24.3.05.07-0560 23.4.01.03	250 мм Муфта термоусаживающаяся полиэтиленовая для стыков, номинальный наружный диаметр 400 мм, длина 700 мм, шт Трубы стальные в пенополиуретановой изоляции, м	81 831,26	15 920,55	25 884,11	2 026,61	40 026,60 II 1 000	1 582,56
24-01-021-09 24.3.05.07-0561 23.4.01.03	300 мм Муфта термоусаживающаяся полиэтиленовая для стыков, номинальный наружный диаметр 450 мм, длина 700 мм, шт Трубы стальные в пенополиуретановой изоляции, м	87 369,50	17 135,65	27 306,91	2 128,75	42 926,94 II 990	1 678,32
24-01-021-10 24.3.05.07-0563 23.4.01.03	400 мм Муфта термоусаживающаяся полиэтиленовая для стыков, номинальный наружный диаметр 560 мм, длина 700 мм, шт Трубы стальные в пенополиуретановой изоляции, м	112 767,30	21 770,89	35 312,42	2 769,81	55 683,99 II 990	2 132,31
24-01-021-11 24.3.05.07-0565 23.4.01.03	500 мм Муфта термоусаживающаяся полиэтиленовая для стыков, номинальный наружный диаметр 710 мм, длина 700 мм, шт Трубы стальные в пенополиуретановой изоляции, м	156 851,22	26 088,80	45 128,45	3 731,45	85 633,97 II 1 000	2 555,22
24-01-021-12 24.3.05.07-0566 23.4.01.03	600 мм Муфта термоусаживающаяся полиэтиленовая для стыков, номинальный наружный диаметр 800 мм, длина 700 мм, шт Трубы стальные в пенополиуретановой изоляции, м	172 908,34	28 990,07	46 473,01	3 801,03	97 445,26 II 1 000	2 839,38
24-01-021-13 24.3.05.07-0567 23.4.01.03	700 мм Муфта термоусаживающаяся полиэтиленовая для стыков, номинальный наружный диаметр 900 мм, длина 700 мм, шт Трубы стальные в пенополиуретановой изоляции, м	206 182,11	32 186,00	54 762,35	4 540,08	119 233,76 II 1 000	3 152,4
24-01-021-14 24.3.05.07-0568 23.4.01.03	800 мм Муфта термоусаживающаяся полиэтиленовая для стыков, номинальный наружный диаметр 1000 мм, длина 700 мм, шт Трубы стальные в пенополиуретановой изоляции, м	243 259,34	39 597,85	69 303,02	5 096,34	134 358,47 II 990	3 878,34

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
24-01-021-15 24.3.05.07-0569 23.4.01.03	900 мм <i>Муфта термоусаживающаяся полиэтиленовая для стыков, номинальный наружный диаметр 1200 мм, длина 700 мм, шт</i> <i>Трубы стальные в пенополиуретановой изоляции, м</i>	275 796,22	44 391,75	81 097,93	6 049,98	150 306,54 II 990	4 347,87
24-01-021-16 24.3.05.07-0569 23.4.01.03	1000 мм <i>Муфта термоусаживающаяся полиэтиленовая для стыков, номинальный наружный диаметр 1200 мм, длина 700 мм, шт</i> <i>Трубы стальные в пенополиуретановой изоляции, м</i>	332 605,69	52 100,35	112 995,03	8 426,98	167 510,31 II 990	5 033,85

1.18. В сборнике 25 «Магистральные и промышленные трубопроводы»:

а) в разделе I «Общие положения» пункт 1.25.50 изложить в следующей редакции:

«1.25.50. Расценками табл. 25-12-010 предусмотрен подъем давления при пневматическом испытании трубопроводов до 8,25 МПа (82,5 кгс/см²), расценками табл. 25-12-012 предусмотрено давление при гидравлических испытаниях трубопроводов, не превышающее $P_{зав}$, принимаемое по техническим условиям на трубы, входящие в состав испытываемого участка.

Испытание магистральных и промышленных трубопроводов при пневматическом испытании на давление более указанного следует определять дополнительно по данным проекта организации строительства или инструкции по испытанию, с учетом местных условий обеспечения безопасности и наличия конкретных механизмов для подъема давления.»;

дополнить пунктами 1.25.58 – 1.25.59 следующего содержания:

«1.25.58. Расценками табл. 25-12-012 и 25-12-013 не учтены затраты на дежурство аварийной бригады. Эти затраты следует учитывать дополнительно по расценкам табл. 25-12-018 исходя из продолжительности работы ведущих механизмов при заполнении трубопровода водой и поднятии давления до испытательного, а также по времени выдержки трубопровода под давлением при проверке на прочность и герметичность.

1.25.59. Расценками табл. 25-12-013 учтена выдержка трубопроводов под давлением при испытании на прочность в течение 24 часов и при испытании на герметичность в течение 12 часов. Затраты на выдержку трубопроводов под давлением при испытании на прочность при меньшей продолжительности следует определять применением к ФЕР коэффициентов, приведенных в п. 3.6 приложения 25.3.».

б) в разделе III «Федеральные единичные расценки на строительные работы»:

в разделе 12 «Очистка полости и испытание трубопроводов» таблицу ФЕР 25-12-012 изложить в следующей редакции:

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕР 25-12-012 Гидравлическое испытание трубопроводов номинальным диаметром 100-1400							
Измеритель: км							
Гидравлическое испытание трубопроводов номинальным диаметром:							
25-12-012-01	до 100	191,48		172,33	16,80	19,15	
25-12-012-02	150	264,42		221,33	20,62	43,09	
25-12-012-03	200	368,70		292,08	26,15	76,62	
25-12-012-04	300	495,34		322,95	21,90	172,39	
25-12-012-05	350	626,75		392,12	24,87	234,63	
25-12-012-06	400	777,36		470,90	28,28	306,46	
25-12-012-07	500	1 078,67		599,82	28,28	478,85	
25-12-012-08	700	1 986,59		1 048,04	42,21	938,55	
25-12-012-09	800	2 557,99		1 332,13	51,04	1 225,86	
25-12-012-10	1000	3 913,85		1 998,45	71,48	1 915,40	
25-12-012-11	1200	5 614,76		2 856,58	100,49	2 758,18	
25-12-012-12	1400	7 612,55		3 858,37	133,45	3 754,18	

раздел 12 «Очистка полости и испытание трубопроводов» дополнить федеральными единичными расценками следующего содержания:

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕР 25-12-013 Выдержка трубопроводов номинальным диаметром 100-1400 под давлением при гидравлическом испытании на прочность и герметичность							
Измеритель: пост (расценки с 25-12-013-01 по 25-12-013-03); участок (расценка 25-12-013-04)							
Выдержка трубопроводов под давлением при гидравлическом испытании на прочность и герметичность номинальным диаметром:							
25-12-013-01	100-200	9 783,36	1 596,96	8 186,40	724,32		144
25-12-013-02	300-400	15 478,20	1 596,96	13 881,24	779,76		144
25-12-013-03	500-1400	20 321,64	1 596,96	18 724,68	779,76		144
25-12-013-04	При изменении количества постов наблюдения свыше двух на каждый дополнительный пост добавлять к расценкам 25-12-013-01, 25-12-013-02, 25-12-013-03	798,48	798,48				72
Таблица ФЕР 25-12-018 Дежурство аварийной бригады при гидравлическом испытании и выдержке под давлением на прочность и герметичность трубопроводов номинальным диаметром 100-1400							
Измеритель: час							
Дежурство аварийной бригады при гидравлическом испытании и выдержке под давлением на прочность и герметичность трубопроводов номинальным диаметром:							
25-12-018-01	100-500	829,08	57,25	771,83	68,40		5
25-12-018-02	700	919,68	57,25	862,43	68,40		5
25-12-018-03	800-1000	1 071,76	57,25	1 014,51	68,40		5
25-12-018-04	1200-1400	1 318,72	57,25	1 261,47	70,44		5

в) в разделе IV «Приложения» приложение 25.3 дополнить пунктом 3.6, подпунктами 3.6.1 и 3.6.2 следующего содержания:

Коэффициенты к расценкам, учитывающие условия применения ФЕР сборника 25

Условия применения	Шифр таблиц (расценки)	Коэффициенты		
		к затратам труда рабочих	к эксплуатации машин, в том числе затратам труда машинистов	к расходу материалов
1	2	3	4	5
3.6. Выдержка трубопроводов под давлением при гидравлическом испытании на прочность и герметичность:				
3.6.1. При испытании на прочность 6 часов и не менее 12 часов на герметичность	25-12-013	0,5	0,5	—
3.6.2. При испытании на прочность 12 часов и не менее 12 часов на герметичность	25-12-013	0,67	0,67	—

1.19. В сборнике 27 «Автомобильные дороги»:

а) раздел I «Общие положения» дополнить пунктами 1.27.68 и 1.27.69 следующего содержания:

«1.27.68. Расценками с 27-02-010-05 по 27-02-010-07 не учтена резка бортовых камней, при необходимости, данную работу следует учитывать дополнительно по расценкам табл. 27-02-022.

1.27.69. Расценками табл. 27-07-010 не учтены затраты на устройство основания, в случае необходимости эти затраты следует учитывать дополнительно.»;

б) в разделе III ««Федеральные единичные расценки на строительные работы»»: раздел 2 «Дренажные и водосбросные устройства» дополнить федеральными единичными расценками следующего содержания:

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы расход неучтенных материалов	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕР 27-02-010 Установка бортовых камней							
Измеритель: 100 м							
Установка бортовых камней с креплением компенсаторов из пенополиэтилена в местах стыков:							
27-02-010-05 01.7.07.14 05.2.03.03	бетонных длиной 1 м Компенсаторы из физически сшитого пенополиэтилена, 100 шт Камни бортовые бетонные, м ³	6 107,18	461,79	1 779,37	193,73	3 866,02 П	55,57
27-02-010-06 01.7.07.14 13.2.03.02	природных длиной до 1,5 м Компенсаторы из физически сшитого пенополиэтилена, 100 шт Камни бортовые из горных пород, м	6 332,35	490,04	1 976,29	207,90	3 866,02 П	58,97
27-02-010-07 01.7.07.14 13.2.03.02	природных длиной свыше 1,5 м Компенсаторы из физически сшитого пенополиэтилена, 100 шт Камни бортовые из горных пород, м	5 878,85	409,53	1 603,30	167,40	3 866,02 П	49,7
Таблица ФЕР 27-02-022 Резка бортовых камней							
Измеритель: 100 резов							
Резка бортовых камней:							
27-02-022-01 01.7.17.06-0061	бетонных Диск алмазный для твердых материалов, диаметр 350 мм, шт	1 540,35	108,99	1 430,55	148,50	0,81 П	11,33

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
27-02-022-02 01.7.17.06-0061	природных Диск алмазный для твердых материалов, диаметр 350 мм, шт	1 820,56	128,81	1 690,65	175,50	1,10 П	13,39

подраздел 6.1 «Жесткие дорожные одежды» раздела 6 «Устройство оснований и покрытий» дополнить федеральными единичными расценками следующего содержания:

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕР 27-06-008 Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии							
Измеритель: 100 м							
27-06-008-02 01.7.06.09	Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии с использованием ленты стыковочной Ленты стыковочные битумно-полимерные, м	17,05	8,89	7,86	0,46	0,30 100	1,14

раздел 7 «Дорожки и тротуары» дополнить федеральными единичными расценками следующего содержания:

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕР 27-07-003 Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов							
Измеритель: 100 м ²							
27-07-003-03 05.2.04.04 04.3.02.13	Устройство бетонных плитных тротуаров из сборных фигурных бетонных плит с заполнением швов песчано-цементной смесью Плиты бетонные тротуарные фигурные, м ² Смеси цементно-песчаные, т	1 660,70	745,30	915,40	64,63	П 5,415	84,12
Таблица ФЕР 27-07-010 Устройство покрытий спортивных и детских площадок из плиток на основе резиновой крошки							
Измеритель: 100 м ²							
Устройство покрытий спортивных и детских площадок из плиток на основе резиновой крошки:							
27-07-010-01 01.7.19.18 14.1.05.02 14.4.01.17	на клей Плитки из резиновой крошки, м ² Клеи полиуретановые, кг Грунтовки полиуретановые, кг	258,00	223,83	34,17	6,03	101,5 52,936 20,36	25,61
27-07-010-02 01.7.19.18	на соединительные элементы Плитки из резиновой крошки, м ²	230,95	197,44	33,51	5,92	101,5	22,59

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕР 27-07-011 Резка гранитных и бетонных малоразмерных плит в построечных условиях							
Измеритель: 100 м							
27-07-011-01	Резка гранитных и бетонных малоразмерных плит в построечных условиях	730,08	209,07	520,20	100,60	0,81	20,2
01.7.17.06	Диск алмазный для твердых материалов, шт					0,64	

подраздел 9.1 «Защитные ограждения дорог» раздела 9 «Обустройство дорог» дополнить федеральными единичными расценками следующего содержания:

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕР 27-09-002 Установка барьерного дорожного металлического ограждения							
Измеритель: 100 м							
27-09-002-14	Устройство металлических барьерных ограждений типа 11 ДД двустороннего исполнения, дорожной группы высотой 0,5 м шаг стоек 1,5 м	4 519,38	1 651,31	1 869,18	150,54	998,89	195,19
01.5.02.01	Металлоконструкции ограждения, м					100	
Устройство металлических барьерных ограждений типа 11 МД, 11МЦД двустороннего исполнения, высотой 0,5 м шаг стоек:							
27-09-002-15	1,5 м, мостовой группы	7 839,17	4 852,36	307,17	6,96	2 679,64	547,67
01.5.02.01	Металлоконструкции ограждения, м					100	
27-09-002-16	2,0 м, мостовой группы	5 898,15	3 635,52	258,86	6,38	2 003,77	410,33
01.5.02.01	Металлоконструкции ограждения, м					100	
27-09-002-17	Устройство металлических барьерных ограждений типа 11 ДО одностороннего исполнения, высотой 0,5 м шаг стоек 1,5 м, дорожной группы	4 308,54	1 460,63	1 849,02	149,73	998,89	174,3
01.5.02.01	Металлоконструкции ограждения, м					100	
27-09-002-18	Устройство металлических барьерных ограждений типа 11 МО одностороннего исполнения, высотой 0,5 м шаг стоек 2,0 м, мостовой группы	5 708,36	3 486,06	218,53	4,76	2 003,77	393,46
01.5.02.01	Металлоконструкции ограждения, м					100	

подраздел 9.4 «Прочие работы» дополнить федеральными единичными расценками следующего содержания:

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕР 27-09-039 Удаление линий регулирования дорожного движения (демаркировка)							
Измеритель: 10 м ²							
Удаление линий регулирования дорожного движения (демаркировка):							
27-09-039-01 20.2.08.06	при толщине линии до 3 мм <i>Ролики для удаления линий дорожной разметки самоходными демаркировочными машинами, компл</i>	87,17	37,37	49,80	2,44	0,04	4,12
27-09-039-02 20.2.08.06	при увеличении толщины линии на 1 мм <i>Ролики для удаления линий дорожной разметки самоходными демаркировочными машинами, компл</i>	21,46	12,52	8,94		0,013	1,38

в разделе 10 «Приготовление материалов» таблицы ФЕР 27-10-002, 27-10-005 изложить в следующей редакции:

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕР 27-10-002 Приготовление асфальтобетонных смесей из фракционного щебня (гравия) для горячей укладки							
Измеритель: 100 т							
Приготовление асфальтобетонной смеси для горячей укладки типа А плотной из фракционного щебня (гравия) с плотностью каменных материалов:							
27-10-002-01 01.2.01.01 01.7.08.02 02.3.01.02 02.2.05.04	2,5-2,9 т/м ³ <i>Битум, т</i> <i>Добавки поверхностно-активные, кг</i> <i>Песок для строительных работ природный, м³</i> <i>Щебень, м³</i>	10 432,28	186,95	9 243,33	151,31	1 002,00 5,61 39 22,8 38,1	21,1
27-10-002-02 01.2.01.01 01.7.08.02 02.3.01.02 02.2.05.04	3 т/м ³ и более <i>Битум, т</i> <i>Добавки поверхностно-активные, кг</i> <i>Песок для строительных работ природный, м³</i> <i>Щебень, м³</i>	10 405,28	186,95	9 216,33	148,29	1 002,00 5,61 39 22,8 33,5	21,1
Приготовление асфальтобетонной смеси для горячей укладки типа Б плотной из фракционного щебня (гравия) с плотностью каменных материалов:							
27-10-002-03 01.2.01.01 01.7.08.02 02.3.01.02 02.2.05.04	2,5-2,9 т/м ³ <i>Битум, т</i> <i>Добавки поверхностно-активные, кг</i> <i>Песок для строительных работ природный, м³</i> <i>Щебень, м³</i>	10 704,06	187,83	9 235,23	150,40	1 281,00 5,92 41 31,1 28,2	21,2
27-10-002-04 01.2.01.01 01.7.08.02 02.3.01.02 02.2.05.04	3 т/м ³ и более <i>Битум, т</i> <i>Добавки поверхностно-активные, кг</i> <i>Песок для строительных работ природный, м³</i> <i>Щебень, м³</i>	10 684,26	187,83	9 215,43	148,19	1 281,00 5,92 41 31,1 24,8	21,2
Приготовление асфальтобетонной смеси для горячей укладки типа В плотной из фракционного щебня (гравия) с плотностью каменных материалов:							
27-10-002-05 01.2.01.01 01.7.08.02 02.3.01.02 02.2.05.04	2,5-2,9 т/м ³ <i>Битум, т</i> <i>Добавки поверхностно-активные, кг</i> <i>Песок для строительных работ природный, м³</i> <i>Щебень, м³</i>	12 544,62	203,07	10 646,55	166,62	1 695,00 6,22 44 38,3 18,5	22,92

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
27-10-002-06	3 т/м ³ и более	12 533,88	204,93	10 633,95	165,21	1 695,00	23,13
01.2.01.01	Битум, т					6,22	
01.7.08.02	Добавки поверхностно-активные, кг					44	
02.3.01.02	Песок для строительных работ природный, м ³					38,3	
02.2.05.04	Щебень, м ³					16,3	
Приготовление асфальтобетонной смеси плотной песчаной для горячей укладки:							
27-10-002-07	типа Г	14 324,10	247,03	12 674,57	191,88	1 402,50	27,54
01.2.01.01	Битум, т					7,55	
01.7.08.02	Добавки поверхностно-активные, кг					53	
02.3.01.02	Песок для строительных работ природный, м ³					56,6	
27-10-002-08	типа Д	17 674,64	247,03	12 667,37	191,08	4 760,24	27,54
01.2.01.01	Битум, т					7,55	
01.7.08.02	Добавки поверхностно-активные, кг					53	
Приготовление асфальтобетонной смеси для горячей укладки пористой из фракционного щебня (гравия) с плотностью каменных материалов:							
27-10-002-09	2,5-2,9 т/м ³	10 218,23	180,30	9 736,43	160,15	301,50	20,35
01.2.01.01	Битум, т					5	
01.7.08.02	Добавки поверхностно-активные, кг					35	
02.3.01.02	Песок для строительных работ природный, м ³					29,1	
02.2.05.04	Щебень, м ³					36,1	
27-10-002-10	3 т/м ³ и более	10 194,71	181,98	9 711,23	157,33	301,50	20,54
01.2.01.01	Битум, т					5	
01.7.08.02	Добавки поверхностно-активные, кг					35	
02.3.01.02	Песок для строительных работ природный, м ³					29,1	
02.2.05.04	Щебень, м ³					31,8	
Приготовление асфальтобетонной смеси для горячей укладки высокопористой щебеночной из фракционного щебня (гравия) с плотностью каменных материалов:							
27-10-002-11	2,5-2,9 т/м ³	11 403,15	196,80	10 693,35	171,85	513,00	21,94
01.2.01.01	Битум, т					3,16	
01.7.08.02	Добавки поверхностно-активные, кг					22	
02.3.01.02	Песок для строительных работ природный, м ³					27,9	
02.2.05.04	Щебень, м ³					36,8	
27-10-002-12	3 т/м ³ и более	11 373,45	196,80	10 663,65	168,53	513,00	21,94
01.2.01.01	Битум, т					3,16	
01.7.08.02	Добавки поверхностно-активные, кг					20	
02.3.01.02	Песок для строительных работ природный, м ³					27,9	
02.2.05.04	Щебень, м ³					32,4	
Приготовление асфальтобетонной смеси высокопористой песчаной для горячей укладки:							
27-10-002-13	типа Г	13 801,46	242,19	12 699,77	194,70	859,50	27
01.2.01.01	Битум, т					4,9	
01.7.08.02	Добавки поверхностно-активные, кг					34	
02.3.01.02	Песок для строительных работ природный, м ³					60,9	
27-10-002-14	типа Д	17 392,72	242,19	12 690,77	193,70	4 459,76	27
01.2.01.01	Битум, т					4,9	
01.7.08.02	Добавки поверхностно-активные, кг					34	
Таблица ФЕР 27-10-005 Приготовление черного фракционного щебня							
Измеритель: 100 т							
Приготовление смеси из черного фракционного щебня для горячей укладки из камня изверженных пород с применением битума, фракция щебня 20(25)-40 мм с плотностью каменных материалов:							
27-10-005-01	2,5-2,9 т/м ³	8 635,48	160,70	8 474,78	147,06		18,6
01.2.01.01	Битум, т					2,01	
01.7.08.02	Добавки поверхностно-активные, кг					14	
02.2.05.04	Щебень фракционированный, м ³					69	
27-10-005-02	3 т/м ³ и более	8 603,09	160,70	8 442,39	143,43		18,6
01.2.01.01	Битум, т					2,01	
01.7.08.02	Добавки поверхностно-активные, кг					14	
02.2.05.04	Щебень фракционированный, м ³					64,2	

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
Приготовление смеси из черного фракционного щебня для горячей укладки из камня изверженных пород с применением битума, фракция щебня 10(15)-20(25) мм с плотностью каменных материалов:							
27-10-005-03	2,5-2,9 т/м ³	9 928,36	171,24	9 757,12	162,46		19,82
01.2.01.01	Битум, т					2,49	
01.7.08.02	Добавки поверхностно-активные, кг					17	
02.2.05.04	Щебень фракционированный, м ³					68,6	
27-10-005-04	3 т/м ³ и более	9 901,22	172,89	9 728,33	159,24		20,01
01.2.01.01	Битум, т					2,49	
01.7.08.02	Добавки поверхностно-активные, кг					17	
02.2.05.04	Щебень фракционированный, м ³					63,8	
Приготовление смеси из черного фракционного щебня для горячей укладки из камня изверженных пород с применением битума, фракция щебня 3(5)-10(15) мм с плотностью каменных материалов:							
27-10-005-05	2,5-2,9 т/м ³	9 927,52	172,20	9 755,32	162,26		19,93
01.2.01.01	Битум, т					2,97	
01.7.08.02	Добавки поверхностно-активные, кг					21	
02.2.05.04	Щебень фракционированный, м ³					68,3	
27-10-005-06	3 т/м ³ и более	9 900,37	173,84	9 726,53	159,04		20,12
01.2.01.01	Битум, т					2,97	
01.7.08.02	Добавки поверхностно-активные, кг					21	
02.2.05.04	Щебень фракционированный, м ³					63,5	
Приготовление смеси из черного фракционного щебня для горячей укладки из камня осадочных пород с применением битума, фракция щебня 20(25)-40 мм с плотностью каменных материалов:							
27-10-005-07	2,5-2,9 т/м ³	9 927,52	172,20	9 755,32	162,26		19,93
01.2.01.01	Битум, т					2,97	
01.7.08.02	Добавки поверхностно-активные, кг					21	
02.2.05.04	Щебень фракционированный, м ³					68,3	
27-10-005-08	3 т/м ³ и более	9 900,37	173,84	9 726,53	159,04		20,12
01.2.01.01	Битум, т					2,97	
01.7.08.02	Добавки поверхностно-активные, кг					21	
02.2.05.04	Щебень фракционированный, м ³					63,5	
Приготовление смеси из черного фракционного щебня для горячей укладки из камня осадочных пород с применением битума, фракция щебня 10(15)-20(25) мм с плотностью каменных материалов:							
27-10-005-09	2,5-2,9 т/м ³	9 926,59	173,06	9 753,53	162,06		20,03
01.2.01.01	Битум, т					3,45	
01.7.08.02	Добавки поверхностно-активные, кг					24	
02.2.05.04	Щебень фракционированный, м ³					68	
27-10-005-10	3 т/м ³ и более	9 899,43	174,70	9 724,73	158,84		20,22
01.2.01.01	Битум, т					3,45	
01.7.08.02	Добавки поверхностно-активные, кг					24	
02.2.05.04	Щебень фракционированный, м ³					63,2	
Приготовление смеси из черного фракционного щебня для горячей укладки из камня осадочных пород с применением битума, фракция щебня 3(5)-10(15) мм с плотностью каменных материалов:							
27-10-005-11	2,5-2,9 т/м ³	9 924,84	174,01	9 750,83	161,76		20,14
01.2.01.01	Битум, т					3,93	
01.7.08.02	Добавки поверхностно-активные, кг					27,5	
02.2.05.04	Щебень фракционированный, м ³					67,6	
27-10-005-12	3 т/м ³ и более	9 898,58	175,65	9 722,93	158,64		20,33
01.2.01.01	Битум, т					3,93	
01.7.08.02	Добавки поверхностно-активные, кг					27,5	
02.2.05.04	Щебень фракционированный, м ³					62,9	
Приготовление смеси из черного фракционного щебня для холодной укладки из камня изверженных пород с применением битума, фракция щебня 20(25)-40 мм с плотностью каменных материалов:							
27-10-005-13	2,5-2,9 т/м ³	14 881,06	278,25	12 356,53	250,94	2 246,28	32,89
01.7.08.02	Добавки поверхностно-активные, кг					10,6	
02.2.05.04	Щебень фракционированный, м ³					69,3	
27-10-005-14	3 т/м ³ и более	14 854,81	280,79	12 327,74	247,73	2 246,28	33,19
01.7.08.02	Добавки поверхностно-активные, кг					10,6	
02.2.05.04	Щебень фракционированный, м ³					64,4	
Приготовление смеси из черного фракционного щебня для холодной укладки из камня изверженных пород с применением битума, фракция щебня 10(15)-20(25) мм с плотностью каменных материалов:							
27-10-005-15	2,5-2,9 т/м ³	15 164,63	279,18	12 356,53	250,94	2 528,92	33
01.7.08.02	Добавки поверхностно-активные, кг					11,9	
02.2.05.04	Щебень фракционированный, м ³					69,2	
27-10-005-16	3 т/м ³ и более	15 138,38	281,72	12 327,74	247,73	2 528,92	33,3
01.7.08.02	Добавки поверхностно-активные, кг					11,9	
02.2.05.04	Щебень фракционированный, м ³					64,4	

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
Приготовление смеси из черного фракционного щебня для холодной укладки из камня изверженных пород с применением битума, фракция щебня 3(5)-10(15) мм с плотностью каменных материалов:							
27-10-005-17	2,5-2,9 т/м ³	15 629,42	280,11	12 359,23	251,25	2 990,08	33,11
01.7.08.02	Добавки поверхностно-активные, кг					14	
02.2.05.04	Щебень фракционированный, м ³					69	
27-10-005-18	3 т/м ³ и более	15 599,57	282,65	12 326,84	247,62	2 990,08	33,41
01.7.08.02	Добавки поверхностно-активные, кг					14	
02.2.05.04	Щебень фракционированный, м ³					64,2	
Приготовление смеси из черного фракционного щебня для холодной укладки из камня осадочных пород с применением битума, фракция щебня 20(25)-40 мм с плотностью каменных материалов:							
27-10-005-19	2,5-2,9 т/м ³	16 340,63	283,58	12 352,93	250,54	3 704,12	33,52
01.7.08.02	Добавки поверхностно-активные, кг					17,4	
02.2.05.04	Щебень фракционированный, м ³					68,6	
27-10-005-20	3 т/м ³ и более	16 311,84	283,58	12 324,14	247,32	3 704,12	33,52
01.7.08.02	Добавки поверхностно-активные, кг					17,4	
02.2.05.04	Щебень фракционированный, м ³					63,8	
Приготовление смеси из черного фракционного щебня для холодной укладки из камня осадочных пород с применением битума, фракция щебня 10(15)-20(25) мм с плотностью каменных материалов:							
27-10-005-21	2,5-2,9 т/м ³	16 622,38	283,58	12 352,03	250,44	3 986,77	33,52
01.7.08.02	Добавки поверхностно-активные, кг					18,8	
02.2.05.04	Щебень фракционированный, м ³					68,5	
27-10-005-22	3 т/м ³ и более	16 593,59	283,58	12 323,24	247,22	3 986,77	33,52
01.7.08.02	Добавки поверхностно-активные, кг					18,8	
02.2.05.04	Щебень фракционированный, м ³					63,7	
Приготовление смеси из черного фракционного щебня для холодной укладки из камня осадочных пород с применением битума, фракция щебня 3(5)-10(15) мм с плотностью каменных материалов:							
27-10-005-23	2,5-2,9 т/м ³	17 053,81	284,51	12 351,13	250,34	4 418,17	33,63
01.7.08.02	Добавки поверхностно-активные, кг					20,8	
02.2.05.04	Щебень фракционированный, м ³					68,3	
27-10-005-24	3 т/м ³ и более	17 025,02	284,51	12 322,34	247,12	4 418,17	33,63
01.7.08.02	Добавки поверхностно-активные, кг					20,8	
02.2.05.04	Щебень фракционированный, м ³					63,5	
Приготовление смеси из черного фракционного щебня для холодной укладки из камня изверженных и осадочных пород с применением битума, фракция щебня 20(25)-40 мм с плотностью каменных материалов:							
27-10-005-25	2,5-2,9 т/м ³	21 254,56	185,27	12 101,56	190,44	8 967,73	21,72
01.7.08.02	Добавки поверхностно-активные, кг					40,4	
02.2.05.04	Щебень фракционированный, м ³					66,4	
27-10-005-26	3 т/м ³ и более	21 229,27	186,98	12 074,56	187,42	8 967,73	21,92
01.7.08.02	Добавки поверхностно-активные, кг					40,4	
02.2.05.04	Щебень фракционированный, м ³					61,8	
Приготовление смеси из черного фракционного щебня для холодной укладки из камня изверженных и осадочных пород с применением битума, фракция щебня 10(15)-20(25) мм с плотностью каменных материалов:							
27-10-005-27	2,5-2,9 т/м ³	22 696,37	185,27	12 097,96	190,04	10 413,14	21,72
01.7.08.02	Добавки поверхностно-активные, кг					46,9	
02.2.05.04	Щебень фракционированный, м ³					65,8	
27-10-005-28	3 т/м ³ и более	22 671,08	186,98	12 070,96	187,02	10 413,14	21,92
01.7.08.02	Добавки поверхностно-активные, кг					46,9	
02.2.05.04	Щебень фракционированный, м ³					61,2	
Приготовление смеси из черного фракционного щебня для холодной укладки из камня изверженных и осадочных пород с применением битума, фракция щебня 3(5)-10(15) мм с плотностью каменных материалов:							
27-10-005-29	2,5-2,9 т/м ³	25 642,15	185,27	12 090,76	189,24	13 366,12	21,72
01.7.08.02	Добавки поверхностно-активные, кг					60,2	
02.2.05.04	Щебень фракционированный, м ³					64,5	
27-10-005-30	3 т/м ³ и более	25 616,86	186,98	12 063,76	186,22	13 366,12	21,92
01.7.08.02	Добавки поверхностно-активные, кг					60,2	
02.2.05.04	Щебень фракционированный, м ³					60	

1.20. В сборнике 28 «Железные дороги»:

а) в разделе III «Федеральные единичные расценки на строительные работы»:

в подразделе 1.1 «Укладка и разборка пути» раздела 1 «Верхнее строение пути железных дорог колеи 1520 мм» таблицу ФЕР 28-01-008 изложить в следующей редакции:

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕР 28-01-008 Сборка звеньев рельсошпальной решётки на деревянных шпалах							
Измеритель: км пути							
Сборка звеньев на деревянных шпалах с костыльным креплением, на полуавтоматической поточной линии, рельсы Р65, число шпал на 1 км:							
28-01-008-01	2000	1 671 982,22	1 962,50	18 421,66	968,25	1 651 598,06	230,07
28-01-008-02	1840	1 609 262,58	1 869,35	17 799,42	923,01	1 589 593,81	219,15
28-01-008-03	1600	1 508 168,43	1 711,24	16 521,46	824,06	1 489 935,73	198,06
Сборка звеньев на деревянных шпалах с костыльным креплением, на звеносборочном стенде, рельсы Р65, число шпал на 1 км:							
28-01-008-04	2000	1 690 874,19	3 286,18	35 989,95	738,11	1 651 598,06	385,25
28-01-008-05	1840	1 627 021,50	3 113,11	34 314,58	719,54	1 589 593,81	364,96
28-01-008-06	1600	1 521 980,15	2 569,75	29 474,67	689,27	1 489 935,73	301,26

1.21. В сборнике 29 «Тоннели и метрополитены»:

а) в разделе I «Общие положения»:

пункты 1.29.82, 1.29.83 изложить в следующей редакции:

«1.29.82. Табл. с 29-01-095 по 29-01-097 распространяются также на работы, выполняемые при устройстве наружных инженерных сетей водоснабжения, канализации, связи и др.

1.29.83. Расценками табл. 29-01-096 не учтены затраты на откачку пульпы из приемного контейнера, ее погрузку в автотранспортные средства и отвозку за пределы строительной площадки. Указанные затраты следует определять дополнительно в соответствии со способом работ, предусмотренным ПОС.»

б) в разделе III «Федеральные единичные расценки на строительные работы»

в подразделе 1.1 «Проходка шахтных стволов» раздела 1 «Закрытый способ работ» таблицу ФЕР 29-01-010 изложить в следующей редакции:

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕР 29-01-010 Проходка шахтных стволов в замороженных грунтах							
Измеритель: 100 м ³							
Проходка шахтных стволов диаметром до 9,5 м в замороженных грунтах:							
29-01-010-01	группы 1-2	2 727,39	2 206,91	520,48			199
29-01-010-02	группы 3	4 391,36	2 983,21	1 408,15			269
29-01-010-03	группы 4	4 987,42	3 062,55	1 038,39		886,48	255
01.4.01.06	Коронка трехперая штыревая, шт					П	
01.4.03.04	Сталь буровая пустотелая, кг					П	

в подразделе 1.3 «Проходка тоннелей и выработок» раздела 1 «Закрытый способ работ» таблицы ФЕР 29-01-095, 29-01-096, 29-01-097 изложить в следующей редакции:

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕР 29-01-095 Монтаж комплексов микротоннельных проходческих							
Измеритель: шт							
Монтаж комплексов микротоннельных проходческих, максимальный наружный диаметр трубы (обделки):							
29-01-095-01	0,55 м	77 535,21	10 585,57	66 949,64	3 514,27		1 022,76
29-01-095-03	0,76 м	84 002,90	11 363,06	72 639,84	3 823,64		1 097,88
29-01-095-05	1,09 м	103 250,24	11 501,23	91 749,01	5 051,59		1 111,23
29-01-095-06	1,28 м	93 073,61	12 389,99	80 683,62	4 267,18		1 197,1
29-01-095-07	1,49 м	114 420,02	12 475,99	101 944,03	5 606,07		1 205,41
29-01-095-09	1,94 м	137 120,16	14 031,91	123 088,25	6 316,20		1 355,74
29-01-095-11	2,4 м	153 662,31	16 221,97	137 440,34	6 842,60		1 567,34
Таблица ФЕР 29-01-096 Проходка тоннелей микропроходческими комплексами с устройством обделки							
Измеритель: 100 м							
Проходка тоннелей микропроходческими комплексами с устройством обделки из железобетонных труб внутренним диаметром:							
29-01-096-01	0,4 м	141 570,67	11 226,81	130 343,86	7 736,92		1 099,59
01.4.03.01	Бентонит, кг					П	
01.4.03.03	Полимеры для бурения, т					П	
05.1.02.08	Трубы железобетонные, м					100	
01.7.03.01-0001	Вода, м ³					П	
01.4.02.02	Резцы породные, шт					П	
01.4.02.03	Элементы режущие, шт					П	
29-01-096-02	0,6 м	172 310,64	12 614,15	159 696,49	8 666,62		1 235,47
01.4.03.01	Бентонит, кг					П	
01.4.03.03	Полимеры для бурения, т					П	
05.1.02.08	Трубы железобетонные, м					100	
01.7.03.01-0001	Вода, м ³					П	
01.4.02.02	Резцы породные, шт					П	
01.4.02.03	Элементы режущие, шт					П	
29-01-096-03	0,8 м	232 250,59	12 696,75	219 553,84	8 918,93		1 243,56
01.4.03.01	Бентонит, кг					П	
01.4.03.03	Полимеры для бурения, т					П	
05.1.02.08	Трубы железобетонные, м					100	
01.7.03.01-0001	Вода, м ³					П	
01.4.02.02	Резцы породные, шт					П	
01.4.02.03	Элементы режущие, шт					П	
29-01-096-04	1,0 м	246 695,89	13 052,26	233 643,63	9 043,20		1 278,38
01.4.03.01	Бентонит, кг					П	
01.4.03.03	Полимеры для бурения, т					П	
05.1.02.08	Трубы железобетонные, м					100	
01.7.03.01-0001	Вода, м ³					П	
01.4.02.02	Резцы породные, шт					П	
01.4.02.03	Элементы режущие, шт					П	
29-01-096-05	1,2 м	335 751,19	14 187,51	321 563,68	9 875,22		1 389,57
01.4.03.01	Бентонит, кг					П	
01.4.03.03	Полимеры для бурения, т					П	
05.1.02.08	Трубы железобетонные, м					100	
01.7.03.01-0001	Вода, м ³					П	
01.4.02.02	Резцы породные, шт					П	
01.4.02.03	Элементы режущие, шт					П	
29-01-096-06	1,5 м	455 655,00	15 895,03	439 759,97	10 738,10		1 556,81
01.4.03.01	Бентонит, кг					П	
01.4.03.03	Полимеры для бурения, т					П	
05.1.02.08	Трубы железобетонные, м					100	
01.7.03.01-0001	Вода, м ³					П	
01.4.02.02	Резцы породные, шт					П	
01.4.02.03	Элементы режущие, шт					П	
29-01-096-07	2,0 м	814 332,10	18 871,76	795 460,34	12 780,07		1 848,36
01.4.03.01	Бентонит, кг					П	
01.4.03.03	Полимеры для бурения, т					П	
05.1.02.08	Трубы железобетонные, м					100	
01.7.03.01-0001	Вода, м ³					П	
01.4.02.02	Резцы породные, шт					П	
01.4.02.03	Элементы режущие, шт					П	

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
Проходка тоннелей микропроходческими комплексами с устройством обделки из стальных труб номинальным диаметром:							
29-01-096-08	600 мм	163 905,53	11 026,79	151 918,99	8 473,83	959,75	1 065,39
01.4.03.01	Бентонит, кг					П	
01.4.03.03	Полимеры для бурения, т					П	
23.5.01.08	Трубы стальные, м					100	
01.7.03.01-0001	Вода, м ³					П	
01.4.02.02	Резцы породные, шт					П	
01.4.02.03	Элементы режущие, шт					П	
29-01-096-09	800 мм	211 863,23	11 646,96	198 980,82	9 196,23	1 235,45	1 125,31
01.4.03.01	Бентонит, кг					П	
01.4.03.03	Полимеры для бурения, т					П	
23.5.01.08	Трубы стальные, м					100	
01.7.03.01-0001	Вода, м ³					П	
01.4.02.02	Резцы породные, шт					П	
01.4.02.03	Элементы режущие, шт					П	
29-01-096-10	1000 мм	257 827,51	12 187,13	244 101,89	9 928,62	1 538,49	1 177,5
01.4.03.01	Бентонит, кг					П	
01.4.03.03	Полимеры для бурения, т					П	
23.5.01.08	Трубы стальные, м					100	
01.7.03.01-0001	Вода, м ³					П	
01.4.02.02	Резцы породные, шт					П	
01.4.02.03	Элементы режущие, шт					П	
29-01-096-11	1200 мм	287 343,76	12 594,40	272 902,56	10 472,33	1 846,80	1 216,85
01.4.03.01	Бентонит, кг					П	
01.4.03.03	Полимеры для бурения, т					П	
23.5.01.08	Трубы стальные, м					100	
01.7.03.01-0001	Вода, м ³					П	
01.4.02.02	Резцы породные, шт					П	
01.4.02.03	Элементы режущие, шт					П	
29-01-096-12	1400 мм	398 919,32	13 410,81	382 728,48	11 631,09	2 780,03	1 295,73
01.4.03.01	Бентонит, кг					П	
01.4.03.03	Полимеры для бурения, т					П	
23.5.01.08	Трубы стальные, м					100	
01.7.03.01-0001	Вода, м ³					П	
01.4.02.02	Резцы породные, шт					П	
01.4.02.03	Элементы режущие, шт					П	
29-01-096-13	1800 мм	656 647,87	16 117,19	636 801,19	13 376,30	3 729,49	1 534,97
01.4.03.01	Бентонит, кг					П	
01.4.03.03	Полимеры для бурения, т					П	
23.5.01.08	Трубы стальные, м					100	
01.7.03.01-0001	Вода, м ³					П	
01.4.02.02	Резцы породные, шт					П	
01.4.02.03	Элементы режущие, шт					П	
29-01-096-14	2500 мм	1 111 626,67	18 485,88	1 087 977,96	15 816,16	5 162,83	1 760,56
01.4.03.01	Бентонит, кг					П	
01.4.03.03	Полимеры для бурения, т					П	
23.5.01.08	Трубы стальные, м					100	
01.7.03.01-0001	Вода, м ³					П	
01.4.02.02	Резцы породные, шт					П	
01.4.02.03	Элементы режущие, шт					П	
Проходка тоннелей микропроходческими комплексами с устройством обделки из стеклопластиковых труб номинальным диаметром:							
29-01-096-15	600 мм	145 736,52	11 357,78	134 378,74	7 584,64		1 097,37
01.4.03.01	Бентонит, кг					П	
01.4.03.03	Полимеры для бурения, т					П	
24.2.04.02	Трубы стеклопластиковые для микротоннелирования с комплектом стеклопластиковых муфт, м					100	
01.7.03.01-0001	Вода, м ³					П	
01.4.02.02	Резцы породные, шт					П	
01.4.02.03	Элементы режущие, шт					П	

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
29-01-096-16 01.4.03.01 01.4.03.03 24.2.04.02 01.7.03.01-0001 01.4.02.02 01.4.02.03	800 мм Бентонит, кг Полимеры для бурения, т Трубы стеклопластиковые для микротоннелирования с комплектом стеклопластиковых муфт, м Вода, м ³ Резцы породные, шт Элементы режущие, шт	180 059,05	11 769,92	168 289,13	7 884,57	П П 100 П П П	1 137,19
29-01-096-17 01.4.03.01 01.4.03.03 24.2.04.02 01.7.03.01-0001 01.4.02.02 01.4.02.03	1000 мм Бентонит, кг Полимеры для бурения, т Трубы стеклопластиковые для микротоннелирования с комплектом стеклопластиковых муфт, м Вода, м ³ Резцы породные, шт Элементы режущие, шт	208 573,33	12 111,36	196 461,97	8 135,30	П П 100 П П П	1 170,18
29-01-096-18 01.4.03.01 01.4.03.03 24.2.04.02 01.7.03.01-0001 01.4.02.02 01.4.02.03	1200 мм Бентонит, кг Полимеры для бурения, т Трубы стеклопластиковые для микротоннелирования с комплектом стеклопластиковых муфт, м Вода, м ³ Резцы породные, шт Элементы режущие, шт	229 013,98	12 367,22	216 646,76	8 378,42	П П 100 П П П	1 194,9
29-01-096-19 01.4.03.01 01.4.03.03 24.2.04.02 01.7.03.01-0001 01.4.02.02 01.4.02.03	1500 мм Бентонит, кг Полимеры для бурения, т Трубы стеклопластиковые для микротоннелирования с комплектом стеклопластиковых муфт, м Вода, м ³ Резцы породные, шт Элементы режущие, шт	294 656,96	12 804,61	281 852,35	8 695,09	П П 100 П П П	1 237,16
29-01-096-20 01.4.03.01 01.4.03.03 24.2.04.02 01.7.03.01-0001 01.4.02.02 01.4.02.03	2000 мм Бентонит, кг Полимеры для бурения, т Трубы стеклопластиковые для микротоннелирования с комплектом стеклопластиковых муфт, м Вода, м ³ Резцы породные, шт Элементы режущие, шт	473 748,75	13 541,73	460 207,02	9 376,46	П П 100 П П П	1 308,38
29-01-096-21 01.4.03.01 01.4.03.03 24.2.04.02 01.7.03.01-0001 01.4.02.02 01.4.02.03	2500 мм Бентонит, кг Полимеры для бурения, т Трубы стеклопластиковые для микротоннелирования с комплектом стеклопластиковых муфт, м Вода, м ³ Резцы породные, шт Элементы режущие, шт	699 614,84	14 762,21	684 852,63	10 029,35	П П 100 П П П	1 426,3

Таблица ФЕР 29-01-097 Демонтаж комплексов микротоннельных проходческих

Измеритель: шт

Демонтаж комплексов микротоннельных проходческих, максимальный наружный диаметр трубы (обделки):

29-01-097-01 01.7.03.01-0001	0,55 м Вода, м ³	59 151,74	5 246,20	53 905,54	2 593,78	П	513,83
29-01-097-03 01.7.03.01-0001	0,76 м Вода, м ³	69 499,71	6 270,37	63 229,34	3 078,18	П	614,14
29-01-097-05 01.7.03.01-0001	1,09 м Вода, м ³	44 002,44	7 206,93	36 795,51	1 755,36	П	705,87
29-01-097-06 01.7.03.01-0001	1,28 м Вода, м ³	90 187,01	8 319,21	81 867,80	4 046,50	П	814,81
29-01-097-07 01.7.03.01-0001	1,49 м Вода, м ³	66 192,58	9 431,69	56 760,89	2 845,57	П	923,77
29-01-097-09 01.7.03.01-0001	1,94 м Вода, м ³	102 228,47	10 486,62	91 741,85	3 300,77	П	1 013,2

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
29-01-097-11 01.7.03.01-0001	2,4 м Вода, м ³	119 687,67	11 122,21	108 565,46	3 863,56		1 074,61
						П	

1.22. В сборнике 33 «Линии электропередачи»:

а) раздел I «Общие положения» дополнить пунктом 1.33.37 следующего содержания:

«1.33.37. В расценках табл. 33-05-001 не учтены и должны учитываться дополнительно затраты по устройству монолитных фундаментов.»

б) в разделе III «Федеральные единичные расценки на строительные работы»:

в подразделе 4.1 «Воздушные линии электропередачи напряжением 0,38-35 кВ» раздела 4 «Линии электропередачи напряжением 0,38-35 кВ и трансформаторные подстанции» таблицу ФЕР 33-04-001 изложить в следующей редакции:

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕР 33-04-001 Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38-10 кВ из пропитанных деталей							
Измеритель: шт							
Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных цельных стоек:							
33-04-001-01 11.2.04.06	одноствоечных Детали опор пропитанные из пиломатериалов хвойных пород, м ³	185,28	22,24	104,07	9,63	58,97	2,51
22.2.01.04	Изоляторы штыревые, шт					П	
22.2.02.23	Металлические плакаты, шт					0,1	
22.2.02.09	Крюки, кг					П	
33-04-001-02 11.2.04.06	одноствоечных с подкосом Детали опор пропитанные из пиломатериалов хвойных пород, м ³	311,95	44,12	208,86	19,25	58,97	4,98
22.2.01.04	Изоляторы штыревые, шт					П	
22.2.02.23	Металлические плакаты, шт					0,1	
22.2.02.09	Крюки, кг					П	
33-04-001-03 01.7.15.03-0042	А-образных угловых промежуточных Болты с гайками и шайбами строительные, кг	393,41	79,92	254,52	24,36	58,97	9,02
08.3.04.02	Сталь стержневая диаметром до 10 мм, т					П	
11.2.04.06	Детали опор пропитанные из пиломатериалов хвойных пород, м ³					П	
22.2.01.04	Изоляторы штыревые, шт					П	
22.2.02.21	Штыри, шт					П	
22.2.02.23	Металлические плакаты, шт					П	
22.2.02.09	Крюки, кг					П	
07.2.02.05	Траверсы стальные, т					П	
33-04-001-04 01.7.15.03-0042	А-образных концевых, анкерных Болты с гайками и шайбами строительные, кг	428,55	104,55	265,03	26,22	58,97	11,8
08.3.04.02	Сталь стержневая диаметром до 10 мм, т					П	
11.2.04.06	Детали опор пропитанные из пиломатериалов хвойных пород, м ³					П	
22.2.01.04	Изоляторы штыревые, шт					П	
22.2.02.21	Штыри, шт					П	
22.2.02.23	Металлические плакаты, шт					П	
22.2.02.09	Крюки, кг					П	
07.2.02.05	Траверсы стальные, т					П	

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38-10 кВ из пропитанных цельных стоек для совместной подвески проводов:							
33-04-001-05 01.7.15.03-0042	одноствоечных Болты с гайками и шайбами строительные, кг	254,90	43,95	115,38	11,37	95,57	4,96
11.2.04.06	Детали опор пропитанные из пиломатериалов хвойных пород, м ³					П	
22.2.01.04	Изоляторы штыревые, шт					П	
22.2.02.21	Штыри, шт					П	
22.2.02.23	Металлические плакаты, шт					П	
22.2.02.09	Крюки, кг					П	
33-04-001-06 01.7.15.03-0042	одноствоечных с подкосом угловых промежуточных Болты с гайками и шайбами строительные, кг	377,45	64,41	217,47	20,65	95,57	7,27
11.2.04.06	Детали опор пропитанные из пиломатериалов хвойных пород, м ³					П	
22.2.01.04	Изоляторы штыревые, шт					П	
22.2.02.21	Штыри, шт					П	
22.2.02.23	Металлические плакаты, шт					П	
22.2.02.09	Крюки, кг					П	
07.1.04.02	Детали крепления стальные, кг					П	
33-04-001-07 01.7.15.03-0042	одноствоечных с подкосом концевых, анкерных Болты с гайками и шайбами строительные, кг	396,40	77,44	223,39	21,69	95,57	8,86
11.2.04.06	Детали опор пропитанные из пиломатериалов хвойных пород, м ³					П	
22.2.01.04	Изоляторы штыревые, шт					П	
22.2.02.21	Штыри, шт					П	
22.2.02.23	Металлические плакаты, шт					П	
22.2.02.09	Крюки, кг					П	
07.1.04.02	Детали крепления стальные, кг					П	
Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных деталей с одинарными приставками:							
33-04-001-08 08.3.03.04-0051	одноствоечных Проволока черная, диаметр 6,0-6,3 мм, т	219,72	46,83	113,92	11,37	58,97	5,42
11.2.04.06	Детали опор пропитанные из пиломатериалов хвойных пород, м ³					П	
22.2.01.04	Изоляторы штыревые, шт					П	
22.2.02.23	Металлические плакаты, шт					П	
22.2.02.09	Крюки, кг					П	
07.2.07.13	Хомуты стальные, кг					П	
05.1.02.06	Приставки железобетонные, шт					П	
33-04-001-09 08.3.03.04-0051	одноствоечных с подкосом Проволока черная, диаметр 6,0-6,3 мм, т	381,51	93,31	229,23	22,85	58,97	10,8
11.2.04.06	Детали опор пропитанные из пиломатериалов хвойных пород, м ³					П	
22.2.01.04	Изоляторы штыревые, шт					П	
22.2.02.23	Металлические плакаты, шт					П	
22.2.02.09	Крюки, кг					П	
07.2.07.13	Хомуты стальные, кг					П	
05.1.02.06	Приставки железобетонные, шт					П	

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
33-04-001-10	А-образных угловых промежуточных	462,38	127,87	275,54	28,07	58,97	14,8
08.3.03.04-0051	Проволока черная, диаметр 6,0-6,3 мм, т					П	
01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные, кг					П	
08.3.04.02	Сталь стержневая диаметром до 10 мм, т					П	
11.2.04.06	Детали опор пропитанные из пиломатериалов хвойных пород, м ³					П	
22.2.01.04	Изоляторы штыревые, шт					П	
22.2.02.21	Штыри, шт					П	
22.2.02.23	Металлические плакаты, шт					П	
22.2.02.09	Крюки, кг					П	
07.1.04.02	Детали крепления стальные, кг					П	
07.2.07.13	Хомуты стальные, кг					П	
07.2.02.05	Траверсы стальные, т					П	
05.1.02.06	Приставки железобетонные, шт					П	
33-04-001-11	А-образных концевых, анкерных	498,85	153,82	286,06	29,93	58,97	17,6
08.3.03.04-0051	Проволока черная, диаметр 6,0-6,3 мм, т					П	
01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные, кг					П	
08.3.04.02	Сталь стержневая диаметром до 10 мм, т					П	
11.2.04.06	Детали опор пропитанные из пиломатериалов хвойных пород, м ³					П	
22.2.01.04	Изоляторы штыревые, шт					П	
22.2.02.21	Штыри, шт					П	
22.2.02.23	Металлические плакаты, шт					П	
22.2.02.09	Крюки, кг					П	
07.1.04.02	Детали крепления стальные, кг					П	
07.2.07.13	Хомуты стальные, кг					П	
07.2.02.05	Траверсы стальные, т					П	
05.1.02.06	Приставки железобетонные, шт					П	
Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38-10 кВ из пропитанных деталей с одинарными приставками для совместной подвески проводов:							
33-04-001-12	одностоечных	290,24	68,78	125,89	13,22	95,57	7,87
08.3.03.04-0051	Проволока черная, диаметр 6,0-6,3 мм, т					П	
01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные, кг					П	
11.2.04.06	Детали опор пропитанные из пиломатериалов хвойных пород, м ³					П	
22.2.01.04	Изоляторы штыревые, шт					П	
22.2.02.23	Металлические плакаты, шт					П	
22.2.02.09	Крюки, кг					П	
07.1.04.02	Детали крепления стальные, кг					П	
07.2.07.13	Хомуты стальные, кг					П	
05.1.02.06	Приставки железобетонные, шт					П	
33-04-001-13	одностоечных с подкосом угловых промежуточных	447,25	113,18	238,50	24,36	95,57	13,1
08.3.03.04-0051	Проволока черная, диаметр 6,0-6,3 мм, т					П	
01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные, кг					П	
11.2.04.06	Детали опор пропитанные из пиломатериалов хвойных пород, м ³					П	
22.2.01.04	Изоляторы штыревые, шт					П	
22.2.02.23	Металлические плакаты, шт					П	
22.2.02.09	Крюки, кг					П	
07.1.04.02	Детали крепления стальные, кг					П	
07.2.07.13	Хомуты стальные, кг					П	
05.1.02.06	Приставки железобетонные, шт					П	

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
33-04-001-14	одноствоечных с подкосом концевых, анкерных	467,00	127,01	244,42	25,41	95,57	14,7
08.3.03.04-0051	Проволока черная, диаметр 6,0-6,3 мм, т					П	
01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные, кг					П	
11.2.04.06	Детали опор пропитанные из пиломатериалов хвойных пород, м ³					П	
22.2.01.04	Изоляторы штыревые, шт					П	
22.2.02.23	Металлические плакаты, шт					П	
22.2.02.09	Крюки, кг					П	
07.1.04.02	Детали крепления стальные, кг					П	
07.2.07.13	Хомуты стальные, кг					П	
05.1.02.06	Приставки железобетонные, шт					П	
Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных деталей с двойными приставками:							
33-04-001-15	одноствоечных	253,26	58,49	135,80	13,69	58,97	6,77
08.3.03.04-0051	Проволока черная, диаметр 6,0-6,3 мм, т					П	
11.2.04.06	Детали опор пропитанные из пиломатериалов хвойных пород, м ³					П	
22.2.01.04	Изоляторы штыревые, шт					П	
22.2.02.23	Металлические плакаты, шт					П	
22.2.02.09	Крюки, кг					П	
07.2.07.13	Хомуты стальные, кг					П	
05.1.02.06	Приставки железобетонные, шт					П	
33-04-001-16	одноствоечных с подкосом	447,94	116,64	272,33	27,38	58,97	13,5
08.3.03.04-0051	Проволока черная, диаметр 6,0-6,3 мм, т					П	
11.2.04.06	Детали опор пропитанные из пиломатериалов хвойных пород, м ³					П	
22.2.01.04	Изоляторы штыревые, шт					П	
22.2.02.23	Металлические плакаты, шт					П	
22.2.02.09	Крюки, кг					П	
07.2.07.13	Хомуты стальные, кг					П	
05.1.02.06	Приставки железобетонные, шт					П	
33-04-001-17	А-образных угловых промежуточных	528,82	151,20	318,65	32,59	58,97	17,5
08.3.03.04-0051	Проволока черная, диаметр 6,0-6,3 мм, т					П	
01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные, кг					П	
08.3.04.02	Сталь стержневая диаметром до 10 мм, т					П	
11.2.04.06	Детали опор пропитанные из пиломатериалов хвойных пород, м ³					П	
22.2.01.04	Изоляторы штыревые, шт					П	
22.2.02.21	Штыри, шт					П	
22.2.02.23	Металлические плакаты, шт					П	
22.2.02.09	Крюки, кг					П	
07.1.04.02	Детали крепления стальные, кг					П	
07.2.07.13	Хомуты стальные, кг					П	
07.2.02.05	Траверсы стальные, т					П	
05.1.02.06	Приставки железобетонные, шт					П	

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
33-04-001-18	А-образных концевых, анкерных	565,55	177,42	329,16	34,45	58,97	20,3
08.3.03.04-0051	Проволока черная, диаметр 6,0-6,3 мм, т					П	
01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные, кг					П	
08.3.04.02	Сталь стержневая диаметром до 10 мм, т					П	
11.2.04.06	Детали опор пропитанные из пиломатериалов хвойных пород, м ³					П	
22.2.01.04	Изоляторы штыревые, шт					П	
22.2.02.21	Штыри, шт					П	
22.2.02.23	Металлические плакаты, шт					П	
22.2.02.09	Крюки, кг					П	
07.1.04.02	Детали крепления стальные, кг					П	
07.2.07.13	Хомуты стальные, кг					П	
07.2.02.05	Траверсы стальные, т					П	
05.1.02.06	Приставки железобетонные, шт					П	
Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38-10 кВ из пропитанных деталей с двойными приставками для совместной подвески проводов:							
33-04-001-19	одностоечных	322,34	79,66	147,11	15,43	95,57	9,22
08.3.03.04-0051	Проволока черная, диаметр 6,0-6,3 мм, т					П	
01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные, кг					П	
11.2.04.06	Детали опор пропитанные из пиломатериалов хвойных пород, м ³					П	
22.2.01.04	Изоляторы штыревые, шт					П	
22.2.02.23	Металлические плакаты, шт					П	
22.2.02.09	Крюки, кг					П	
07.1.04.02	Детали крепления стальные, кг					П	
07.2.07.13	Хомуты стальные, кг					П	
05.1.02.06	Приставки железобетонные, шт					П	
33-04-001-20	одностоечных с подкосом угловых промежуточных	514,33	136,51	282,25	29,00	95,57	15,8
08.3.03.04-0051	Проволока черная, диаметр 6,0-6,3 мм, т					П	
01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные, кг					П	
11.2.04.06	Детали опор пропитанные из пиломатериалов хвойных пород, м ³					П	
22.2.01.04	Изоляторы штыревые, шт					П	
22.2.02.23	Металлические плакаты, шт					П	
22.2.02.09	Крюки, кг					П	
07.1.04.02	Детали крепления стальные, кг					П	
07.2.07.13	Хомуты стальные, кг					П	
05.1.02.06	Приставки железобетонные, шт					П	
33-04-001-21	одностоечных с подкосом концевых, анкерных	534,08	150,34	288,17	30,04	95,57	17,4
08.3.03.04-0051	Проволока черная, диаметр 6,0-6,3 мм, т					П	
01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные, кг					П	
11.2.04.06	Детали опор пропитанные из пиломатериалов хвойных пород, м ³					П	
22.2.01.04	Изоляторы штыревые, шт					П	
22.2.02.23	Металлические плакаты, шт					П	
22.2.02.09	Крюки, кг					П	
07.1.04.02	Детали крепления стальные, кг					П	
07.2.07.13	Хомуты стальные, кг					П	
05.1.02.06	Приставки железобетонные, шт					П	

подраздел 4.2 «Трансформаторные подстанции напряжением 10/0,4 кВ и линейное электрооборудование» раздела 4 «Линии электропередачи напряжением 0,38-35 кВ и трансформаторные подстанции» дополнить федеральной единичной расценкой следующего содержания:

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕР 33-04-028 Установка комплектных трансформаторных подстанций шкафного типа мощностью до 250 кВ·А							
Измеритель: шт							
33-04-028-05	Установка оборудования для комплектных трансформаторных подстанций без установки разъединительного пункта на опоре ВЛ	304,45	111,08	185,97	24,38	7,40	12,1

Дополнить разделом 5 «Опоры контактной сети городского электротранспорта и городского наружного освещения», подразделом 5.1 «Опоры контактной сети городского электротранспорта» и федеральными единичными расценками следующего содержания:

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 5. ОПОРЫ КОНТАКТНОЙ СЕТИ ГОРОДСКОГО ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА И ГОРОДСКОГО НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ							
Подраздел 5.1. ОПОРЫ КОНТАКТНОЙ СЕТИ ГОРОДСКОГО ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА							
Таблица ФЕР 33-05-001 Установка опор контактной сети с бурением котлованов под монолитные фундаменты							
Измеритель: шт							
Установка железобетонных опор массой до 1,5 т контактной сети с бурением котлованов под монолитные фундаменты:							
33-05-001-01	группа грунтов 1, при глубине бурения до 2 м	134,73	20,63	114,10	11,70		2,3
05.1.02.07	Опоры железобетонные для наружного освещения, шт					1	
33-05-001-02	группа грунтов 1, при глубине бурения до 3 м	152,25	21,53	130,72	13,09		2,4
05.1.02.07	Опоры железобетонные для наружного освещения, шт					1	
33-05-001-03	группа грунтов 2, при глубине бурения до 2 м	180,18	23,14	157,04	15,30		2,58
05.1.02.07	Опоры железобетонные для наружного освещения, шт					1	
33-05-001-04	группа грунтов 2, при глубине бурения до 3 м	216,89	25,21	191,68	18,20		2,81
05.1.02.07	Опоры железобетонные для наружного освещения, шт					1	
Установка железобетонных опор массой до 3,5 т контактной сети с бурением котлованов под монолитные фундаменты:							
33-05-001-05	группа грунтов 1, при глубине бурения до 2 м	145,78	22,78	123,00	12,86		2,54
05.1.02.07	Опоры железобетонные для наружного освещения, шт					1	
33-05-001-06	группа грунтов 1, при глубине бурения до 3 м	163,39	23,77	139,62	14,25		2,65
05.1.02.07	Опоры железобетонные для наружного освещения, шт					1	
33-05-001-07	группа грунтов 2, при глубине бурения до 2 м	191,24	25,30	165,94	16,46		2,82
05.1.02.07	Опоры железобетонные для наружного освещения, шт					1	

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
33-05-001-08 <i>05.1.02.07</i>	группа грунтов 2, при глубине бурения до 3 м <i>Опоры железобетонные для наружного освещения, шт</i>	228,03	27,45	200,58	19,36	I	3,06
Установка стальных опор массой до 1 т контактной сети с бурением котлованов под монолитные фундаменты:							
33-05-001-09 <i>07.4.03.09</i>	группа грунтов 1, при глубине бурения до 2 м <i>Опоры стальные для наружного освещения, т</i>	153,23	16,89	136,34	14,46	II	1,98
33-05-001-10 <i>07.4.03.09</i>	группа грунтов 1, при глубине бурения до 3 м <i>Опоры стальные для наружного освещения, т</i>	170,70	17,74	152,96	15,85	II	2,08
33-05-001-11 <i>07.4.03.09</i>	группа грунтов 2, при глубине бурения до 2 м <i>Опоры стальные для наружного освещения, т</i>	198,56	19,28	179,28	18,06	II	2,26
33-05-001-12 <i>07.4.03.09</i>	группа грунтов 2, при глубине бурения до 3 м <i>Опоры стальные для наружного освещения, т</i>	235,16	21,24	213,92	20,96	II	2,49
Установка стальных опор массой до 3,5 т контактной сети с бурением котлованов под монолитные фундаменты:							
33-05-001-13 <i>07.4.03.09</i>	группа грунтов 1, при глубине бурения до 2 м <i>Опоры стальные для наружного освещения, т</i>	146,67	23,69	122,98	13,13	II	2,71
33-05-001-14 <i>07.4.03.09</i>	группа грунтов 1, при глубине бурения до 3 м <i>Опоры стальные для наружного освещения, т</i>	164,16	24,56	139,60	14,52	II	2,81
33-05-001-15 <i>07.4.03.09</i>	группа грунтов 2, при глубине бурения до 2 м <i>Опоры стальные для наружного освещения, т</i>	192,05	26,13	165,92	16,73	II	2,99
33-05-001-16 <i>07.4.03.09</i>	группа грунтов 2, при глубине бурения до 3 м <i>Опоры стальные для наружного освещения, т</i>	228,70	28,14	200,56	19,63	II	3,22
Таблица ФЕР 33-05-002 Бурение котлованов при установке опор контактной сети							
Измеритель: опора							
Бурение котлованов при установке опор контактной сети:							
33-05-002-01	в группе грунта 1 при глубине бурения 2 м	58,58	3,16	55,42	4,64		0,37
33-05-002-02	в группе грунта 1 при глубине бурения 3 м	76,05	4,01	72,04	6,03		0,47
33-05-002-03	в группе грунта 2 при глубине бурения 2 м	103,90	5,54	98,36	8,24		0,65
33-05-002-04	в группе грунта 2 при глубине бурения 3 м	140,51	7,51	133,00	11,14		0,88
Таблица ФЕР 33-05-003 Демонтаж опор контактной сети							
Измеритель: опора							
Демонтаж железобетонных опор контактной сети массой:							
33-05-003-01	до 1,5 т	100,52	13,97	86,55	10,13		1,54
33-05-003-02	до 3,5 т	65,49	15,87	49,62	5,81		1,75
Демонтаж стальных опор контактной сети массой:							
33-05-003-03	до 1 т	67,04	9,34	57,70	6,75		1,03
33-05-003-04	до 3,5 т	100,52	13,97	86,55	10,13		1,54

дополнить подразделом 5.2 «Опоры городского наружного освещения» и федеральными единичными расценками следующего содержания:

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
Подраздел 5.2. ОПОРЫ ГОРОДСКОГО НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ							
Таблица ФЕР 33-05-004 Устройство железобетонных монолитных фундаментов							
Измеритель: 100 шт							
33-05-004-01	Устройство железобетонных монолитных фундаментов	1 885,13	1 885,13				221
04.1.02.05	Смеси бетонные, м ³					102	
08.4.02.03	Каркасы арматурные, т					3,94	
Таблица ФЕР 33-05-005 Сборка и установка железобетонных одностоечных опор							
Измеритель: 100 шт							
Сборка и установка железобетонных одностоечных опор:							
33-05-005-01	с кабельным вводом	24 391,54	5 476,26	18 750,36	1 787,10	164,92	642
05.1.02.07	Стойка железобетонная, шт					101	
33-05-005-02	с воздушным вводом и двумя траверсами	25 626,49	6 593,69	18 750,36	1 787,10	282,44	773
05.1.02.07	Стойка железобетонная, шт					101	
07.2.02.05	Траверсы стальные, т					0,65	
22.2.01.04	Изоляторы штыревые, шт					412	
22.2.02.21	Штыри, шт					408	
33-05-005-03	с воздушным вводом и четырьмя траверсами	26 588,48	7 438,16	18 750,36	1 787,10	399,96	872
05.1.02.07	Стойка железобетонная, шт					101	
07.2.02.05	Траверсы стальные, т					1,3	
22.2.01.04	Изоляторы штыревые, шт					824	
22.2.02.21	Штыри, шт					816	
Таблица ФЕР 33-05-006 Земляные работы при сборке и установке железобетонных одностоечных опор с кабельным и воздушными вводами							
Измеритель: 100 шт							
33-05-006-01	Земляные работы при сборке и установке железобетонных одностоечных опор с кабельным и воздушными вводами	4 174,78	1 542,52	2 632,26	220,40		196
Таблица ФЕР 33-05-007 Окраска масляной краской стальных опор							
Измеритель: т							
Окраска масляной краской стальных опор трубчатых с очисткой поверхности:							
33-05-007-01	ветошью	227,83	19,41	207,96	12,06	0,46	2,14
14.4.02.04	Краски масляные жидкотертые цветные, т					0,00116	
33-05-007-02	металлической щеткой	315,34	26,94	287,94	16,70	0,46	2,97
14.4.02.04	Краски масляные жидкотертые цветные, т					0,00223	
Окраска масляной краской стальных опор решетчатых с очисткой поверхности:							
33-05-007-03	ветошью	562,34	47,98	513,90	29,81	0,46	5,29
14.4.02.04	Краски масляные жидкотертые цветные, т					0,00295	
33-05-007-04	металлической щеткой	756,99	64,67	691,86	40,14	0,46	7,13
14.4.02.04	Краски масляные жидкотертые цветные, т					0,0059	
Таблица ФЕР 33-05-008 Установка опор наружного освещения композитных фланцевых							
Измеритель: шт							
33-05-008-01	Установка опор наружного освещения композитных фланцевых	95,23	12,11	83,12	6,96		1,42
07.2.02.01	Закладная деталь фундамента, шт					1	
07.2.02.02	Фланец опоры освещения, шт					1	
07.4.03.11	Опора наружного освещения композитная с фланцевым соединением, шт					1	

1.23. В сборнике 34 «Сооружения связи, радиовещания и телевидения»:

а) в разделе I «Общие положения» пункт 1.34.10 изложить в следующей редакции:

«1.34.10. В ФЕР сборника 34 раздела 2 не учтены затраты на:

земляные работы, кроме отдельных расценок, предусматривающих их в составе работ, следует принимать по ФЕР сборника 1 «Земляные работы»;

усиление стропил и обрешетки в местах установки стоек (табл. 34-02-061, 34-02-064), которые следует принимать по ФЕР сборника 10 «Деревянные конструкции», ФЕР сборника 12 «Кровли»;

устройство фундаментов под термокамеры и надземные надстройки (табл. 34-02-083), которые следует принимать по ФЕР сборника 6 «Бетонные и железобетонные конструкции монолитные» и ФЕР сборника 7 «Бетонные и железобетонные конструкции сборные»;

транспорт материалов от приобъектного склада к месту работы (за исключением асбоцементных и полиэтиленовых труб), которые следует принимать по табл. 34-02-077;

подготовку основания из щебня (табл. 34-02-013), которые следует принимать по соответствующим сборникам ФЕР;

установку люка (табл. 34-02-013, расценка 34-02-014-01), которые следует принимать по табл. 34-02-008;

установку распределительной плиты (табл. 34-02-013), которые следует принимать по соответствующим сборникам ФЕР.»;

б) в разделе III «Федеральные единичные расценки на строительные работы»:

дополнить разделом 1 «Сооружения связи, радиовещания и телевидения», подразделом 1.1 «Опоры стальные антенных устройств на крышах зданий» и федеральными единичными расценками следующего содержания:

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕР 34-01-001 Устройство опор стальных антенных устройств на крышах зданий для радиосвязи							
Измеритель: опора							
Устройство опор стальных антенных устройств на крышах зданий для радиосвязи высотой:							
34-01-001-01	до 5 м	5 414,08	313,64			5 100,44	35,4
34-01-001-02	до 6 м	6 998,54	313,64			6 684,90	35,4
34-01-001-03	до 8,6 м	16 079,33	314,53			15 764,80	35,5
34-01-001-04	На каждый последующий метр при высоте опор одноствольных на оттяжках свыше 8,6 м добавлять	4 733,41	63,61			4 669,80	7,18
08.2.02.04	Канаты двойной свивки ЛК-О оцинкованные, 10 м					0,236	

дополнить подразделом 1.2 «Настил из рифленой стали для подпольных каналов» и федеральной единичной расценкой следующего содержания:

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕР 34-01-006 Устройство настила из рифленой стали для подпольных каналов							
Измеритель: 10 м ²							
34-01-006-01	Устройство настила из рифленой стали для подпольных каналов	5 326,26	463,14	512,51	40,42	4 350,61	48,7

дополнить подразделом 1.3 «Акустическая обработка помещений» и федеральными единичными расценками следующего содержания:

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕР 34-01-011 Устройство акустических дверей глухих							
Измеритель: м ²							
Устройство акустических дверей глухих площадью проема:							
34-01-011-01 11.2.02.01	до 3 м ² Блоки дверные акустические специальные, м ²	55,61	26,43	0,76	0,12	28,42 1	3,18
34-01-011-02 11.2.02.01	до 3,5 м ² Блоки дверные акустические специальные, м ²	49,32	22,19	0,87	0,16	26,26 1	2,67
Таблица ФЕР 34-01-012 Устройство окон деревянных трехстекольных акустических							
Измеритель: м ²							
Устройство окон деревянных трехстекольных акустических площадью проема:							
34-01-012-01 11.2.07.07 01.8.02.03	до 1,1 м ² при толщине стен до 0,51 м Блоки оконные акустические специальные, м ² Стекло витринное (полированное), м ²	608,54	179,98	2,75	0,62	425,81 1 1,81	21,1
34-01-012-02 11.2.07.07 01.8.02.03	до 1,1 м ² при толщине стен до 0,9 м Блоки оконные акустические специальные, м ² Стекло витринное (полированное), м ²	672,45	222,63	3,56	0,92	446,26 1 1,81	26,1
34-01-012-03 11.2.07.07 01.8.02.03	до 1,1 м ² при толщине стен до 1,2 м Блоки оконные акустические специальные, м ² Стекло витринное (полированное), м ²	732,66	258,46	4,94	1,03	469,26 1 1,81	30,3
34-01-012-04 11.2.07.07 01.8.02.03	до 1,3 м ² при толщине стен до 0,51 м Блоки оконные акустические специальные, м ² Стекло витринное (полированное), м ²	571,21	168,89	2,75	0,62	399,57 1 1,9	19,8
34-01-012-05 11.2.07.07 01.8.02.03	до 1,3 м ² при толщине стен до 0,9 м Блоки оконные акустические специальные, м ² Стекло витринное (полированное), м ²	635,84	212,54	3,29	0,82	420,01 1 1,9	24,6
34-01-012-06 11.2.07.07 01.8.02.03	до 1,3 м ² при толщине стен до 1,2 м Блоки оконные акустические специальные, м ² Стекло витринное (полированное), м ²	681,16	239,69	3,56	0,92	437,91 1 1,9	28,1

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
34-01-012-07	до 3 м ² при толщине стен до 0,51 м	440,71	121,98	2,48	0,52	316,25	14,3
11.2.07.07	Блоки оконные акустические специальные, м ²					1	
01.8.02.03	Стекло витринное (полированное), м ²					2,21	
34-01-012-08	до 3 м ² при толщине стен до 0,9 м	483,61	151,83	2,75	0,62	329,03	17,8
11.2.07.07	Блоки оконные акустические специальные, м ²					1	
01.8.02.03	Стекло витринное (полированное), м ²					2,21	
34-01-012-09	до 3 м ² при толщине стен до 1,2 м	518,84	174,01	3,02	0,72	341,81	20,4
11.2.07.07	Блоки оконные акустические специальные, м ²					1	
01.8.02.03	Стекло витринное (полированное), м ²					2,21	
Таблица ФЕР 34-01-013 Устройство каркасов акустических конструкций							
Измеритель: 100 м ²							
34-01-013-01	Устройство каркасов акустических конструкций стен металлических с деревянными брусками	9 479,47	1 235,52	158,47	14,00	8 085,48	143
Устройство каркасов акустических конструкций стен из деревянных брусков при отnose от стен:							
34-01-013-02	на 5 см	5 814,54	1 861,62	71,71	8,41	3 881,21	213
34-01-013-03	на 10 см	10 562,13	3 003,54	140,76	16,52	7 417,83	339
34-01-013-04	на 15 см	15 623,02	4 412,28	212,47	24,94	10 998,27	498
34-01-013-05	на 20 см	20 278,26	5 537,50	273,22	32,10	14 467,54	625
Устройство каркасов акустических конструкций потолков:							
34-01-013-06	металлических с деревянными брусками	10 359,13	1 922,62	248,32	18,10	8 188,19	217
08.3.07.01	Сталь полосовая, т					0,065	
34-01-013-07	металлических	19 990,99	1 529,28	617,99	19,99	17 843,72	177
Устройство каркасов акустических конструкций потолков из деревянных брусков при отnose от потолков:							
34-01-013-08	на 5 см	6 311,87	2 176,26	73,71	8,61	4 061,90	249
34-01-013-09	на 10 см	11 077,71	3 349,08	140,76	16,52	7 587,87	378
34-01-013-10	на 15 см	16 280,57	4 890,72	213,13	25,05	11 176,72	552
34-01-013-11	на 20 см	21 015,58	6 060,24	281,53	33,03	14 673,81	684
Таблица ФЕР 34-01-014 Заполнение каркасов минераловатными плитами							
Измеритель: 100 м ²							
Заполнение каркасов минераловатными плитами стен при толщине заполнения:							
34-01-014-01	50 мм	2 719,71	298,08	14,46	2,55	2 407,17	34,5
34-01-014-02	100 мм	5 437,89	595,30	28,26	4,99	4 814,33	68,9
Заполнение каркасов минераловатными плитами потолков при толщине заполнения:							
34-01-014-03	50 мм	2 736,13	314,50	14,46	2,55	2 407,17	36,4
34-01-014-04	100 мм	5 472,45	629,86	28,26	4,99	4 814,33	72,9
Таблица ФЕР 34-01-015 Оклейка стеклотканью							
Измеритель: 100 м ²							
Оклейка стеклотканью каркасов на каждый слой:							
34-01-015-01	стен	1 816,23	261,33	1,97	0,35	1 552,93	29,9
22.2.02.23	Ткань стеклянная электроизоляционная, м ²					105	
34-01-015-02	потолков	1 880,03	325,13	1,97	0,35	1 552,93	37,2
22.2.02.23	Ткань стеклянная электроизоляционная, м ²					105	
Оклейка стеклотканью минераловатных плит в виде оболочки при толщине заполнителя:							
34-01-015-03	50 мм	4 330,85	590,82	4,60	0,81	3 735,43	67,6
22.2.02.23	Ткань стеклянная электроизоляционная, м ²					252	
34-01-015-04	100 мм	5 059,62	688,71	5,91	1,04	4 365,00	78,8
22.2.02.23	Ткань стеклянная электроизоляционная, м ²					294	

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
Оклейка стеклотканью матов из ваты супертонкого стекловолокна в виде оболочки при толщине заполнителя:							
34-01-015-05 22.2.02.23	50 мм Ткань стеклянная электроизоляционная, м ²	6 523,77	370,66	10,51	1,86	6 142,60 252	47,52
34-01-015-06 22.2.02.23	80 мм Ткань стеклянная электроизоляционная, м ²	8 435,61	419,48	14,46	2,55	8 001,67 277	53,78
34-01-015-07 22.2.02.23	100 мм Ткань стеклянная электроизоляционная, м ²	9 641,71	443,98	18,40	3,25	9 179,33 294	56,92
Таблица ФЕР 34-01-016 Окраска поверхностей							
Измеритель: 100 м ²							
Окраска поверхностей стен:							
34-01-016-01	масляной краской	2 065,47	1 569,15	1,97	0,35	494,35	165
34-01-016-02	водоэмульсионной краской	1 703,23	1 455,03	0,66	0,12	247,54	153
34-01-016-03	лаком	305,76	143,34	1,31	0,23	161,11	14,9
Окраска поверхностей потолков:							
34-01-016-04	масляной краской	2 232,21	1 673,76	30,23	5,34	528,22	176
34-01-016-05	водоэмульсионной краской	1 731,76	1 483,56	0,66	0,12	247,54	156
34-01-016-06	лаком	393,30	230,88	1,31	0,23	161,11	24
Таблица ФЕР 34-01-017 Облицовка каркасов							
Измеритель: 100 м ²							
Облицовка каркасов стен неперфорированными плитами:							
34-01-017-01	дюралюминием толщиной 1 мм	14 053,98	674,81	9,20	1,62	13 369,97	74,4
34-01-017-02 11.2.11.03	фанерой марки "ДФ-2" толщиной 4 мм Фанера, покрытая непрозрачной декоративной бумагой, марки ДФ-2, толщиной 4 мм, м ²	2 972,42	834,44	21,68	3,83	2 116,30 105	92
34-01-017-03	бумажно-слоистым декоративным пластиком толщиной 2 мм	9 931,22	674,81	14,46	2,55	9 241,95	74,4
34-01-017-04	древесностружечными с декоративной отделкой толщиной 19 мм	13 238,32	773,67	74,91	13,22	12 389,74	85,3
34-01-017-05 01.6.04.01	акустическими Панели акустические, м ²	275 798,05	804,51	53,88	9,51	274 939,66 103	88,7
Облицовка каркасов стен перфорированными плитами:							
34-01-017-06	дюралюминием толщиной 1 мм	15 057,12	1 677,95	9,20	1,62	13 369,97	185
34-01-017-07 11.2.11.03	фанерой марки "ДФ-2" толщиной 4 мм Фанера, покрытая непрозрачной декоративной бумагой, марки ДФ-2, толщиной 4 мм, м ²	3 979,19	1 841,21	21,68	3,83	2 116,30 105	203
34-01-017-08	бумажно-слоистым декоративным пластиком толщиной 2 мм	10 942,75	1 677,95	14,46	2,55	9 250,34	185
34-01-017-09	древесностружечными с декоративной отделкой толщиной 19 мм	15 240,07	2 775,42	74,91	13,22	12 389,74	306
34-01-017-10 01.6.04.01	акустическими Панели акустические, м ²	277 895,94	2 902,40	53,88	9,51	274 939,66 103	320
Облицовка каркасов потолков неперфорированными плитами:							
34-01-017-11	дюралюминием толщиной 1 мм	14 154,66	775,49	9,20	1,62	13 369,97	85,5
34-01-017-12 11.2.11.03	фанерой марки "ДФ-2" толщиной 4 мм Фанера, покрытая непрозрачной декоративной бумагой, марки ДФ-2, толщиной 4 мм, м ²	3 194,07	1 061,19	21,68	3,83	2 111,20 105	117

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
34-01-017-13	бумажно-слоистым декоративным пластиком толщиной 2 мм	10 031,22	766,42	14,46	2,55	9 250,34	84,5
34-01-017-14	древесностружечными с декоративной отделкой толщиной 19 мм	13 239,18	773,67	74,91	13,22	12 390,60	85,3
34-01-017-15 01.6.04.01	акустическими <i>Панели акустические, м²</i>	275 938,14	943,28	55,20	9,74	274 939,66 103	104
Облицовка каркасов потолков перфорированными плитами:							
34-01-017-16	дюралюминием толщиной 1 мм	15 156,89	1 777,72	9,20	1,62	13 369,97	196
34-01-017-17 11.2.11.03	фанерой марки "ДФ-2" толщиной 4 мм <i>Фанера, покрытая непрозрачной декоративной бумагой, марки ДФ-2, толщиной 4 мм, м²</i>	4 191,77	2 058,89	21,68	3,83	2 111,20 105	227
34-01-017-18	бумажно-слоистым декоративным пластиком толщиной 2 мм	11 033,45	1 768,65	14,46	2,55	9 250,34	195
34-01-017-19	древесностружечными с декоративной отделкой толщиной 19 мм	15 485,82	3 020,31	74,91	13,22	12 390,60	333
34-01-017-20 01.6.04.01	акустическими <i>Панели акустические, м²</i>	278 114,94	3 120,08	55,20	9,74	274 939,66 103	344
Таблица ФЕР 34-01-018 Устройство каркаса подвесного потолка							
Измеритель: 10 м ²							
34-01-018-01 07.2.07.12 09.2.03.04	Устройство каркаса подвесного потолка из прессованных алюминиевых конструкций <i>Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг, т</i> <i>Алюминиевые конструкции профилей прессованных из алюминиевого сплава, т</i>	4 489,31	2 754,00	677,23	62,56	1 058,08 0,18 II	300
Таблица ФЕР 34-01-019 Устройство подвесных потолков							
Измеритель: м ²							
Устройство подвесных потолков из алюминиевых:							
34-01-019-01 07.2.07.12 09.2.03.04 09.2.02.02	реек <i>Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг, т</i> <i>Алюминиевые конструкции профилей прессованных из алюминиевого сплава, т</i> <i>Потолки подвесные реечные из алюминиевых профилей, м²</i>	7 883,48	2 549,30	2 092,92	167,04	3 241,26 0,181 II II	265
34-01-019-02 07.2.07.12 09.2.03.04 09.2.02.02	панелей <i>Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг, т</i> <i>Алюминиевые конструкции профилей прессованных из алюминиевого сплава, т</i> <i>Потолки подвесные реечные из алюминиевых профилей, м²</i>	6 988,55	3 395,86	1 525,59	123,19	2 067,10 0,215 II II	353
Таблица ФЕР 34-01-020 Устройство облицовки стен акустическими звукопоглощающими алюминиевыми элементами							
Измеритель: 100 м ²							
Устройство облицовки стен акустическими звукопоглощающими алюминиевыми:							
34-01-020-01 09.2.03.04	рейками 300x3000 мм <i>Алюминиевые конструкции, т</i>	2 009 280,74	3 764,05	407,85	48,74	2 005 108,84 II	415
34-01-020-02 09.2.03.04	катаными профилями 100x3000 мм <i>Алюминиевые конструкции, т</i>	1 425 588,21	4 840,09	362,72	43,35	1 420 385,40 II	521

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
34-01-020-03 09.2.03.04	панелями 499x499 мм Алюминиевые конструкции, т	3 203,41	1 927,80	157,64	18,81	1 117,97 П	210

дополнить подразделом 1.4 «Экранирование помещений» и федеральными единичными расценками следующего содержания:

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕР 34-01-025 Экранирование помещений радиообъектов							
Измеритель: м ²							
Устройство экранирования помещений листами медными толщиной 0,5 мм:							
34-01-025-01	полов	424,23	27,36	0,26	0,05	396,61	3,13
34-01-025-02	стен	436,36	36,45	0,26	0,05	399,65	4,17
34-01-025-03	потолков	447,73	47,11	1,97	0,35	398,65	5,39
34-01-025-04	дверных проемов	1 299,44	94,33	0,66	0,12	1 204,45	10,4
34-01-025-05	каналов и прямков	438,98	36,45	0,26	0,05	402,27	4,17
34-01-025-06	крышек каналов и прямков	828,75	47,46	0,66	0,12	780,63	5,43
Устройство экранирования помещений листами стальными оцинкованными толщиной 0,7-0,8 мм:							
34-01-025-07	полов	100,57	24,12	0,26	0,05	76,19	2,76
34-01-025-08	стен	111,23	32,08	0,26	0,05	78,89	3,67
34-01-025-09	потолков	121,55	41,69	1,97	0,35	77,89	4,77
34-01-025-10	дверных проемов	1 048,06	93,15	0,66	0,12	954,25	10,27
34-01-025-11	каналов и прямков	486,57	37,32	0,26	0,05	448,99	4,27
34-01-025-12	крышек каналов и прямков	120,40	21,71	0,66	0,12	98,03	2,45
Устройство экранирования помещений листами стальными толщиной 1,5 мм:							
34-01-025-13	полов	152,76	21,43	12,48	2,09	118,85	2,28
34-01-025-14	стен	158,82	23,69	16,42	2,78	118,71	2,52
34-01-025-15	потолков	163,33	28,06	16,42	2,78	118,85	3,02
34-01-025-16	дверных проемов	1 065,64	65,98	30,45	5,10	969,21	6,76
34-01-025-17	каналов и прямков	177,31	29,16	27,66	3,60	120,49	2,94
34-01-025-18	крышек каналов и прямков	154,58	24,33	5,26	0,93	124,99	2,65
Таблица ФЕР 34-01-026 Устройство экранирования помещений сеткой стальной							
Измеритель: м ²							
Устройство экранирования помещений сеткой стальной из оцинкованной проволоки диаметром 1,2 мм:							
34-01-026-01 08.1.02.17	полов Сетка стальная плетеная из оцинкованной проволоки, м ²	23,75	20,68	1,31	0,23	1,76 2,43	2,28
34-01-026-02 08.1.02.17	стен Сетка стальная плетеная из оцинкованной проволоки, м ²	59,11	43,00	1,31	0,23	14,80 2,4	4,47
34-01-026-03 08.1.02.17	потолков Сетка стальная плетеная из оцинкованной проволоки, м ²	85,07	65,52	1,97	0,35	17,58 2,43	6,33
34-01-026-04 08.1.02.17	оконных проемов Сетка стальная плетеная из оцинкованной проволоки, м ²	916,44	63,73	31,11	5,22	821,60 2,3	6,53
34-01-026-05 08.1.02.17	вентиляционных отверстий Сетка стальная плетеная из оцинкованной проволоки, м ²	266,41	69,84	38,06	6,03	158,51 2,42	7,26
Таблица ФЕР 34-01-027 Устройство экранирования сеткой медной							
Измеритель: м ²							
Устройство экранирования сеткой медной проволоки с ячейкой 2,5x2,5 мм:							
34-01-027-01 08.1.02.17	полов Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками из медной проволоки, м ²	38,76	26,94	7,23	1,28	4,59 1,05	2,97

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
34-01-027-02 08.1.02.17	стен <i>Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками из медной проволоки, м²</i>	120,88	43,81	7,23	1,28	69,84 1,05	4,83
34-01-027-03 08.1.02.17	потолков <i>Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками из медной проволоки, м²</i>	46,47	34,65	7,23	1,28	4,59 1,05	3,82
34-01-027-04 08.1.02.17 10.2.02.05	оконных проемов <i>Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками из медной проволоки, м²</i> <i>Листы медные холоднокатаные, т</i>	345,03	63,43	11,60	1,51	270,00 1,02 0,001	6,91
34-01-027-05 08.1.02.17	вентиляционных отверстий <i>Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками из медной проволоки, м²</i>	765,87	110,88	18,87	1,86	636,12 1,6	10,56

подраздел 2.1 «Кабельная канализация» раздела 2 «Сооружения проводной связи» дополнить федеральными единичными расценками следующего содержания:

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕР 34-02-014 Установка цельнолитых кабельных колодцев из полимерных материалов							
Измеритель: 100 шт (расценка 34-02-014-01); шт (расценка 34-02-014-02)							
34-02-014-01 18.2.04.08	Установка цельнолитых кабельных колодцев из полимерных материалов <i>Колодцы кабельные полимерные цельнолитые, компл</i>	779,59	105,43	674,16	69,60	 100	12,36
34-02-014-02 01.7.15.10 05.1.01.13 01.7.17.09	Устройство пригруза из сборных железобетонных плит полимерных кабельных колодцев <i>Скобы, шт</i> <i>Плиты специальные, м³</i> <i>Сверла, буры, шт</i>	13,87	3,10	6,74	0,70	4,03 4 II II	0,33
Таблица ФЕР 34-02-015 Врезка полиэтиленовых патрубков и манжет в полиэтиленовые кабельные колодцы							
Измеритель: 100 шт							
Врезка полиэтиленовых патрубков в полиэтиленовые кабельные колодцы, диаметр:							
34-02-015-01 24.3.03.13 01.7.17.09 01.4.01.06 01.7.17.07	63 мм <i>Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД), м</i> <i>Сверла, шт</i> <i>Коронки, шт</i> <i>Круги шлифовальные, шт</i>	951,12	200,29	144,10	0,23	606,73 40 II II II	20,82
34-02-015-02 24.3.03.13 01.7.17.09 01.4.01.06 01.7.17.07	110 мм <i>Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД), м</i> <i>Сверла, шт</i> <i>Коронки, шт</i> <i>Круги шлифовальные, шт</i>	1 575,64	262,82	252,11	0,46	1 060,71 40 II II II	27,32
34-02-015-03 24.3.03.13 01.7.17.09 01.4.01.06 01.7.17.07	160 мм <i>Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД), м</i> <i>Сверла, шт</i> <i>Коронки, шт</i> <i>Круги шлифовальные, шт</i>	2 241,71	329,77	367,85	0,93	1 544,09 40 II II II	34,28

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
34-02-015-04	Врезка резиновых манжет для ввода труб диаметром от 25 до 110 мм в полиэтиленовые кабельные колодцы <i>01.7.17.09 Сверла, шт</i> <i>01.4.01.06 Коронки, шт</i> <i>01.7.19.03 Манжеты резиновые, шт</i>	93,32	93,32				10,94
Таблица ФЕР 34-02-016 Пробивка отверстий в колодцах и коробках							
Измеритель: м							
34-02-016-01	Пробивка отверстий в колодцах и коробках железобетонных	261,02	42,14	218,88	24,14		4,94
Пробивка отверстий в колодцах и коробках кирпичных при толщине стенок:							
34-02-016-02	12,5 см	38,06	6,14	31,92	3,52		0,72
34-02-016-03	25 см	76,12	12,28	63,84	7,04		1,44
34-02-016-04	37,8 см	114,18	18,42	95,76	10,56		2,16

1.24. В сборнике 40 «Деревянные конструкции гидротехнических сооружений»:

а) в разделе III «Федеральные единичные расценки на строительные работы» раздел 7 «Деревянные элементы гидротехнических сооружений» дополнить федеральными единичными расценками следующего содержания:

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕР 40-01-031 Устройство на каналах деревянных конструкций сооружений							
Измеритель: м ³							
Устройство на каналах деревянных:							
40-01-031-01	трубчатых переездов	1 603,57	130,78	47,97	8,47	1 424,82	13,4
40-01-031-02	сооружений мостов на внутренних дорогах	1 369,36	143,42	47,97	8,47	1 177,97	16,6
40-01-031-03	служебных мостиков	1 815,60	151,20	51,25	9,05	1 613,15	17,5
Устройство на каналах деревянных элементов регулирующих сооружений щитовых:							
40-01-031-04	из досок	1 660,65	136,34	51,91	9,16	1 472,40	17
40-01-031-05	из пластин	1 356,76	114,68	47,97	8,47	1 194,11	13,8
40-01-031-06	из рам	1 390,51	195,53	47,97	8,47	1 147,01	21,3

раздел 8 «Щиты затворов плотин» дополнить федеральными единичными расценками следующего содержания:

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕР 40-01-036 Изготовление щитов затворов плотин							
Измеритель: 100 м ²							
Изготовление щитов затворов плотин из досок в четверть толщиной:							
40-01-036-01	50 мм	18 735,45	1 274,52	363,38	64,15	17 097,55	156
40-01-036-02	70 мм	22 963,51	1 307,20	712,95	125,86	20 943,36	160
Изготовление щитов затворов плотин из досок впритык толщиной:							
40-01-036-03	50 мм	22 418,75	1 074,78	318,69	56,26	21 025,28	126
40-01-036-04	70 мм	27 248,94	1 209,60	408,06	72,04	25 631,28	140
Изготовление щитов затворов плотин из брусьев впритык толщиной:							
40-01-036-05	125 мм	32 284,16	2 132,56	686,67	121,22	29 464,93	244
40-01-036-06	150 мм	35 106,47	2 158,78	796,41	140,59	32 151,28	247

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
40-01-036-07	230 мм	47 693,41	2 246,18	1 195,92	211,12	44 251,31	257

раздел 9 «Перемычки шпунтовые» дополнить федеральными единичными расценками следующего содержания:

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕР 40-01-041 Устройство перемычек в грунтах							
Измеритель: м							
Устройство в грунтах 1 группы однорядных шпунтовых перемычек при напоре:							
40-01-041-01	2 м	4 178,89	315,36	1 318,79	90,35	2 544,74	36,5
40-01-041-02	3 м	6 088,25	331,78	1 290,72	95,11	4 465,75	38,4
Устройство в грунтах 1 группы двухрядных шпунтовых перемычек при напоре:							
40-01-041-03	3 м	6 718,41	346,86	1 190,67	99,24	5 180,88	41
40-01-041-04	4 м	9 401,73	435,46	1 287,92	116,40	7 678,35	50,4
Добавлять при устройстве шпунтовых перемычек в грунтах 2-й группы:							
40-01-041-05	однорядных	1 010,15	83,07	927,08	85,24		7,8
40-01-041-06	двухрядных	1 642,42	134,42	1 508,00	138,26		14,3
Таблица ФЕР 40-01-042 Разборка перемычек в грунтах							
Измеритель: м							
Разборка в грунтах 1 группы однорядных шпунтовых перемычек при напоре:							
40-01-042-01	2 м	954,53	78,79	875,74	70,59		8,19
40-01-042-02	3 м	853,63	68,00	785,63	69,47		7,15
Разборка в грунтах 1 группы двухрядных шпунтовых перемычек при напоре:							
40-01-042-03	3 м	1 199,99	101,01	1 098,98	86,07		10,5
40-01-042-04	4 м	1 160,42	105,16	1 055,26	85,59		10,3
Добавлять при разборке шпунтовых перемычек в грунтах 2-й группы:							
40-01-042-05	однорядных	78,12	6,84	71,28	5,11		0,69
40-01-042-06	двухрядных	109,00	9,14	99,86	7,13		0,95

1.25. В сборнике 41 «Гидроизоляционные работы в гидротехнических сооружениях»:

а) в разделе III «Федеральные единичные расценки на строительные работы» подраздел 1.4 «Уплотнение деформационных швов в напорных гидротехнических сооружениях» раздела 1 «Гидроизоляционные работы в речных гидротехнических сооружениях» дополнить федеральными единичными расценками следующего содержания:

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕР 41-01-012 Уплотнение деформационного шва шпонками							
Измеритель: 100 м							
Уплотнение деформационного шва горизонтальной шпонкой донной:							
41-01-012-08	без диафрагмы без прогрева, площадь сечения шпонки 0,05 м ²	18 619,74	1 363,44	159,07	13,48	17 097,23	152
01.7.13.03	<i>Маты и плитки асфальтовые (маты асфальтовые), 100 м²</i>					1,31	
11.1.03.01	<i>Бруски обрезные (хвойных пород), м³</i>					2,68	
41-01-012-09	с металлической диафрагмой без прогрева, площадь сечения шпонки 0,3 м ²	88 415,13	7 522,84	813,76	21,28	80 078,53	782
01.7.13.03	<i>Маты и плитки асфальтовые (маты асфальтовые), 100 м²</i>					13,1	
08.3.05.02	<i>Прокат листовой горячекатаный углеродистый (тонколистовой из углеродистой стали, толщина до 4 мм), т</i>					2,83	
41-01-012-10	Уплотнение деформационного шва вертикальной шпонкой без диафрагмы без прогрева, площадь сечения шпонки 0,04 м ²	12 259,26	1 817,92	593,97	147,37	9 847,37	208
01.7.13.03	<i>Маты и плитки асфальтовые (маты асфальтовые), 100 м²</i>					0,68	
05.1.04.27	<i>Плиты, панели, блоки железобетонные стеновые, не включенные в группы (инженерных сооружений), м³</i>					12	
Таблица ФЕР 41-01-013 Уплотнение деформационных швов							
Измеритель: 100 м							
41-01-013-06	Уплотнение деформационного шва пробками железобетонными с металлической диафрагмой сечением 0,12 м ² в напорных гидротехнических сооружениях	10 517,51	3 250,08	3 185,35	512,96	4 082,08	333
04.3.02.04	<i>Смеси бетонные (тяжелого бетона для инженерных коммуникаций и дорог), м³</i>					12,2	
08.3.05.02	<i>Прокат листовой горячекатаный углеродистый (тонколистовой из углеродистой стали, толщина до 4 мм), т</i>					0,56	
08.4.02.03	<i>Каркасы арматурные, т</i>					0,74	

1.26. В сборнике 46 «Работы при реконструкции зданий и сооружений»:

а) в разделе III «Федеральные единичные расценки на строительные работы» раздел 1 «Усиление конструкций» дополнить федеральными единичными расценками следующего содержания:

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕР 46-01-016 Усиление потолочных железобетонных перекрытий лентами на основе однонаправленных углеродных волокон							
Измеритель: 100 м ²							
Усиление потолочных железобетонных перекрытий лентами на основе однонаправленных углеродных волокон, с поверхностной плотностью свыше 300 г/м ² :							
46-01-016-01 01.7.07.05	в один слой <i>Лента углеродная однонаправленная, 100 м</i>	9 020,89	257,68	3,94	0,70	8 759,27 <i>П</i>	28,41
46-01-016-02 01.7.07.05	на каждый последующий слой <i>Лента углеродная однонаправленная, 100 м</i>	6 761,21	188,47	3,29	0,58	6 569,45 <i>П</i>	20,78

2. В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ:

2.1. В сборнике 7 «Компрессорные установки насосы и вентиляторы»:

а) в разделе III «Федеральные единичные расценки на монтаж оборудования»:

в разделе 2 «Дымососы одностороннего и двустороннего всасывания» отдела 3 «Вентиляторы и дымососы» таблицу ФЕРм 07-03-018 изложить в следующей редакции:

Шифр расценки	Наименование и характеристика монтажных работ и оборудования	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч	Масса оборудования, т
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы		
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица ФЕРм 07-03-018 Дымососы одностороннего всасывания								
Измеритель: шт								
Дымосос одностороннего всасывания, масса:								
07-03-018-01	0,67 т	626,52	248,20	100,01	10,87	278,31	25,8	
07-03-018-02	1,55 т	777,15	278,98	194,04	23,55	304,13	29	
07-03-018-03	2,6 т	8 304,92	2 796,68	3 780,16	442,44	1 728,08	278	
07-03-018-04	4,62 т	7 743,38	2 565,30	3 462,44	405,25	1 715,64	255	
07-03-018-05	5,26 т	7 584,13	3 128,66	2 129,41	366,27	2 326,06	311	
07-03-018-06	12,8 т	11 514,22	3 621,60	5 367,64	637,11	2 524,98	360	
07-03-018-07	18,5-23,6 т	15 616,29	5 030,00	7 819,60	1 631,90	2 766,69	500	

2.2. В сборнике 8 «Электротехнические установки»:

а) раздел I «Общие положения» дополнить пунктами 1.8.86 - 1.8.87 следующего содержания:

«1.8.86. Расценками табл. 08-02-231 предусмотрены работы по прокладке полиэтиленовых гибких гофрированных труб в земле для защиты силовых кабелей.

В расценках табл. 08-02-231 не учтены затраты на устройство постели для труб и обратную засыпку траншеи, определяемые по соответствующим ФЕР.

1.8.87. Расценками табл. 08-01-125 учтены затраты по монтажу системы бесперебойного электропитания с входным/выходным 3-фазным напряжением 380 В, частотой 50 Гц, с батареей из литий-ионных аккумуляторных элементов мощностью от 40 до 400 кВА, устанавливаемых на стеллажах и системой контроля и управления аккумуляторной батареей.

Расценками табл. 08-01-125 не учтены затраты на сборку и установку стеллажей для аккумуляторов, в случае необходимости эти затраты следует учитывать дополнительно по расценкам табл. 08-01-123.»

б) в разделе III «Федеральные единичные расценки на монтаж оборудования» раздел 5 «Аккумуляторные установки» отдела 1 «Распределительные устройства и подстанции» дополнить федеральными единичными расценками следующего содержания:

Шифр расценки	Наименование и характеристика монтажных работ и оборудования	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч	Масса оборудования, т
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы		
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица ФЕРм 08-01-125 Система бесперебойного электропитания с литий-ионной аккумуляторной батареей								
Измеритель: компл								
Система бесперебойного электропитания с литий-ионной аккумуляторной батареей, номинальная мощность до:								
08-01-125-01	80 кВт, общим весом до 1000 кг	371,47	239,98	126,69	14,22	4,80	25,53	
08-01-125-02	160 кВт, общим весом до 1600 кг	470,58	276,56	188,49	20,60	5,53	29,77	
08-01-125-03	250 кВт, общим весом до 2500 кг	730,07	349,21	373,88	39,74	6,98	38,04	
08-01-125-04	400 кВт, общим весом до 3300 кг	783,64	387,40	388,49	41,24	7,75	42,2	

2.3. В сборнике 12 «Технологические трубопроводы»:

а) в разделе I «Общие положения» пункт 1.12.58.6 изложить в следующей редакции:

«1.12.58.6. по расценкам табл. 12-20-021, 12-20-026, 12-20-031 производство работ на эстакадах высотой до 5 м. При выполнении работ по монтажу трубопроводов на высоте св. 5 м следует применять поправочные коэффициенты согласно п. 1.12.12.»

2.4. В сборнике 33 «Оборудование предприятий легкой промышленности»:

а) в разделе III «Федеральные единичные расценки на монтаж оборудования» отдел 2 «Оборудование для производства каблуков, колодок, метизов и фурнитуры» дополнить разделом 4 «Оборудование затяжно-пошивочного отделения» и федеральными единичными расценками следующего содержания:

Шифр расценки	Наименование и характеристика монтажных работ и оборудования	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч	Масса оборудования, т
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы		
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел 4. ОБОРУДОВАНИЕ ЗАТЯЖНО-ПОШИВОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ								
Таблица ФЕРм 33-02-025 Прессы для приклеивания обуви								
Измеритель: шт								
33-02-025-01	Машина для централизованной накладки подошвы рантовой обуви производительность ю 125 пар/ч	186,81	170,60	12,36	1,31	3,85	20	0,79
Пресс для приклеивания подошв обуви, производительность, пар/ч:								
33-02-025-02	до 28 (пневматический)	3,70	0,29	3,16	0,30	0,25	0,03	0,2
33-02-025-03	до 59 (гидравлический)	138,88	129,60	6,45	0,70	2,83	15	0,45
33-02-025-04	до 115 (гидравлический)	186,14	170,60	10,93	1,11	4,61	20	0,9

Шифр расценки	Наименование и характеристика монтажных работ и оборудования	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч	Масса оборудования, т
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы		
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица ФЕРм 33-02-026 Оборудование для пошива								
Измеритель: шт								
33-02-026-01	Машина для обрезки излишек заготовок, производительность 180 пар/ч	145,85	139,84	3,14	0,30	2,87	16	0,17
33-02-026-02	Машина для съема обуви с колодок производительность 250 пар/ч	150,54	141,76	5,54	0,60	3,24	16	0,28
33-02-026-03	Машина для фрезерования уреза подошв производительность 37-88 пар/ч	162,40	153,54	4,86	0,50	4,00	18	0,36
33-02-026-04	Машина для шлифования каблучков производительность 182 пар/ч	156,18	148,58	3,99	0,40	3,61	17	0,31
Таблица ФЕРм 33-02-027 Оборудование для сушки и тепловой обработки обуви								
Измеритель: шт								
Сушилка вертикальная, высота:								
33-02-027-01	3,36 м (без подогрева)	322,46	213,25	28,86	2,93	80,35	25	0,88
33-02-027-02	3,46 м (с подогревом)	419,33	255,90	44,43	4,46	119,00	30	1,2
Сушилка вертикально-горизонтальная, высота:								
33-02-027-03	3,45 м	484,79	298,55	65,11	6,37	121,13	35	1,87
33-02-027-04	18,11 м (с подогревом)	2 513,84	818,88	791,30	73,84	903,66	96	14,6
33-02-027-05	33 м (без подогрева)	5 380,89	987,62	3 473,92	136,25	919,35	113	18,8
33-02-027-06	Установка тепловой обработки, производительность 218 пар/ч	376,20	213,25	32,96	3,19	129,99	25	2
Термостат, термоактиватор, увлажнитель, производительность:								
33-02-027-07	112 пар/ч	83,43	78,66	0,80	0,10	3,97	9	0,07
33-02-027-08	220 пар/ч	166,93	153,54	10,03	1,01	3,36	18	0,62
33-02-027-09	400 пар/ч	203,17	179,13	17,42	1,51	6,62	21	1,35
33-02-027-10	Сушило обувное, производительность 250 пар/ч	231,93	196,19	19,66	1,71	16,08	23	1,34
Таблица ФЕРм 33-02-028 Оборудование для ремонта обуви								
Измеритель: шт								
33-02-028-01	Машина для отделочных операций, количество операций 10	150,32	141,76	5,65	0,60	2,91	16	0,41
33-02-028-02	Установка для аппретирования и крашения производительностью 130 пар/ч	148,00	141,76	3,16	0,30	3,08	16	0,26
33-02-028-03	Стойка для выполнения ручных операций	88,93	86,40	0,80	0,10	1,73	10	0,08

Шифр расценки	Наименование и характеристика монтажных работ и оборудования	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч	Масса оборудования, т
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы		
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
33-02-028-04	Пресс для ремонта обуви методом горячей вулканизации	158,35	138,24	16,55	1,81	3,56	16	0,73

3. В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ:

3.1. В сборнике 57 «Полы»:

а) в разделе III «Федеральные единичные расценки на ремонтно-строительные работы» таблицу ФЕРр 57-15 изложить в следующей редакции:

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕРр 57-15 Смена керамических плиток в полах							
Измеритель: 100 шт							
Смена керамических коврово-мозаичных плиток в полах:							
57-15-1 06.2.02.01-0071	до 10 шт. Плитка керамическая неглазурованная для полов гладкая, одноцветная с красителем квадратная и прямоугольная, м ² Строительный мусор, т	97,60	87,43	4,85	1,26	5,32 П 0,03	10,25
57-15-2 06.2.02.01-0071	более 10 шт. Плитка керамическая неглазурованная для полов гладкая, одноцветная с красителем квадратная и прямоугольная, м ² Строительный мусор, т	62,63	52,46	4,85	1,26	5,32 П 0,03	6,15
Смена метлахских плиток в полах:							
57-15-3 06.2.02.01-0071	до 10 шт. Плитка керамическая неглазурованная для полов гладкая, одноцветная с красителем квадратная и прямоугольная, м ² Строительный мусор, т	138,62	118,40	9,70	2,51	10,52 П 0,07	13,88
57-15-4 06.2.02.01-0071	более 10 шт. Плитка керамическая неглазурованная для полов гладкая, одноцветная с красителем квадратная и прямоугольная, м ² Строительный мусор, т	98,35	78,13	9,70	2,51	10,52 П 0,07	9,16
Смена керамогранитных плит:							
57-15-5 14.1.06.02 06.2.05.03-0011	до 3 шт. Клей для облицовочных работ (сухая смесь), т Плитка керамогранитная неполированная, квадратная, толщина 8 мм, м ² Строительный мусор, т	131,34	111,40	6,89	1,78	13,05 0,0144 П 0,1	13,06
57-15-6 14.1.06.02 06.2.05.03-0011	до 6 шт. Клей для облицовочных работ (сухая смесь), т Плитка керамогранитная неполированная, квадратная, толщина 8 мм, м ² Строительный мусор, т	87,92	67,98	6,89	1,78	13,05 0,0144 П 0,1	7,97

3.2. В сборнике 58 «Крыши, кровли»:

а) раздел I «Общие положения» дополнить пунктом 1.58.4 следующего содержания:

«1.58.4. Расценкой 58-31-1 не учтены затраты на анализ и обработку данных диагностики, а также на подготовку технического отчета, в случае необходимости эти затраты следует учитывать дополнительно.»;

б) раздел III «Федеральные единичные расценки на ремонтно-строительные работы» дополнить федеральной единичной расценкой следующего содержания:

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕРр 58-31 Обследование гидроизоляции мягких кровель							
Измеритель: 100 м ²							
58-31-1	Обследование гидроизоляции мягких кровель методом электро-векторного картирования	33,58	25,58	7,03		0,97	2,82

3.3 В сборнике 59 «Лестницы, крыльца»:

а) в разделе III «Федеральные единичные расценки на ремонтно-строительные работы» таблицу ФЕРр 59-10 изложить в следующей редакции:

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕРр 59-10 Смена отдельных каменных и железобетонных ступеней							
Измеритель: 100 м ступеней							
Смена отдельных каменных и железобетонных ступеней:							
59-10-1 <i>13.2.04.04</i>	на косоурах <i>Ступени, м</i>	2 426,51	1 639,87	165,00	63,99	621,64 <i>100</i>	189,8
59-10-2 <i>13.2.04.04</i>	на сплошном основании или с заделкой двух концов <i>Ступени, м</i>	3 897,28	2 470,61	183,39	64,67	1 243,28 <i>100</i>	278,85

3.4. В сборнике 66 «Наружные инженерные сети»:

а) раздел I «Общие положения» дополнить пунктами 1.66.20 – 1.66.24 следующего содержания:

«1.66.20. Расценками 66-57-1 и 66-57-2 предусмотрены работы по протяжке очистного снаряда от стартового котлована (колодца) к приемному, с перемещением очистного снаряда в начальную точку очистки с помощью крана-манипулятора на автомобильном ходу. Расценкой 66-57-3 предусмотрены работы по протяжке очистного снаряда от стартового котлована к приемному и обратно. Затраты на последующие проходы очистного снаряда от стартового котлована (колодца) к приемному учитываются дополнительно расценками 66-57-4 и 66-57-5, на последующие проходы очистного снаряда от стартового котлована к приемному и обратно расценкой 66-57-6.

1.66.21. Расценками табл. 66-58 и 66-59 не учтены затраты на:

- очистку приемного и рабочего колодцев от ила и грязи;
- подготовку поверхности приямка, упорной стенки стартового котлована (при работе в котлованах);
- разборку лотков с расширением нижней части колодцев (при работе в колодцах);
- снятие существующей арматуры;
- соединение отремонтированных участков между собой и с существующим трубопроводом;
- механическую очистку внутренней поверхности трубопроводов;

- заделку технологического лаза (восстановление трубопровода);
- эксплуатацию насосов при откачивании воды, поступающей в колодцы и рабочие котлованы извне.

Данные затраты следует учитывать дополнительно в соответствии с проектом.

1.66.22. Расценками с 66-58-02 по 66-58-15 и с 66-59-02 по 66-59-15 предусмотрены работы по восстановлению трубопроводов цементно-полимерными составами методом центробежного набрызга в один слой толщиной 6 мм. Затраты на нанесение второго и последующего слоев учитываются дополнительно по расценкам с 66-58-16 по 66-58-20 и с 66-59-16 по 66-59-20.

1.66.23. Расценками табл. 66-61 учтен полный комплекс работ по внутритрубной диагностике методом акустического резонанса существующих трубопроводов. Расценками табл. 66-61 не учтены затраты на анализ и обработку данных диагностики с разработкой технического отчета. Данные затраты следует учитывать дополнительно по отдельному расчету.

1.66.24. Расценки 66-61-1 и 66-61-2 рассчитаны для каждого отдельного участка диагностируемого трубопровода вне зависимости от его длины и диаметра трубопровода.»;

б) в разделе III «Федеральные единичные расценки на ремонтно-строительные работы»:

наименование таблицы ФЕРр 66-23 «Замена люков колодцев и камер» раздела 1 «Реконструкция и ремонт наружных инженерных сетей» изложить в следующей редакции:

«Таблица ФЕРр 66-23 Замена элементов колодцев и камер»;

в разделе 1 «Реконструкция и ремонт наружных инженерных сетей» таблицу ФЕРр 66-23 изложить в следующей редакции:

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы расход неучтенных материалов	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕРр 66-23 Замена элементов колодцев и камер							
Измеритель: шт							
66-23-1 08.1.02.06 04.1.02.05	Замена люков колодцев и камер Люки чугунные, шт Смеси бетонные тяжелого бетона, м ³	47,42	31,13	6,57	1,16	9,72 I 0,35	3,65
66-23-2 01.7.17.09	Замена металлических ходовых (упорных) скоб Сверла, буры, шт	11,75	4,52	0,68		6,55 II	0,53

в разделе 3 «Реконструкция и ремонт наружных сетей канализации бестраншейными методами» таблицу ФЕРр 66-56 изложить в следующей редакции:

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕРр 66-56 Восстановление водопроводных трубопроводов гибким самонесущим рукавом низкого давления							
Измеритель: шт (расценки 66-56-1, с 66-56-6 по 66-56-8); 100 м (расценки с 66-56-2 по 66-56-5)							
66-56-1	Сопутствующие работы, проводимые на участке saniруемого трубопровода, диаметром 150-300 мм	385,04	114,88	270,16	35,40		12,08
Санация водопроводных трубопроводов гибким самонесущим рукавом низкого давления, диаметром:							
66-56-2 24.3.04.12	150 мм <i>Рукав полимерный гибкий низкого давления, трехслойный, на основе полиэтилена, армированный армидно-полиэфирным полотном, для восстановления трубопроводов, м</i>	927,82	359,11	564,40	45,31	4,31 II	37,33
66-56-3 24.3.04.12	200 мм <i>Рукав полимерный гибкий низкого давления, трехслойный, на основе полиэтилена, армированный армидно-полиэфирным полотном, для восстановления трубопроводов, м</i>	1 059,02	403,56	647,80	50,07	7,66 II	41,95
66-56-4 24.3.04.12	250 мм <i>Рукав полимерный гибкий низкого давления, трехслойный, на основе полиэтилена, армированный армидно-полиэфирным полотном, для восстановления трубопроводов, м</i>	1 203,86	460,12	731,77	56,04	11,97 II	47,83
66-56-5 24.3.04.12	300 мм <i>Рукав полимерный гибкий низкого давления, трехслойный, на основе полиэтилена, армированный армидно-полиэфирным полотном, для восстановления трубопроводов, м</i>	1 368,40	523,33	827,83	63,01	17,24 II	54,4
Установка фланцевых соединителей для рукавов полимерных, диаметром:							
66-56-6 23.8.05.15 01.7.15.03-0015	до 200 мм <i>Фитинги чугунные фланцевые для рукавов полимерных низкого давления, компл</i> <i>Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметр 20-22 мм, т</i>	90,29	56,85	33,44	3,12	I II	5,91
66-56-7 23.8.05.15 01.7.15.03-0015	до 300 мм <i>Фитинги чугунные фланцевые для рукавов полимерных низкого давления, компл</i> <i>Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметр 20-22 мм, т</i>	110,48	68,98	41,50	3,92	I II	7,17
66-56-8 01.7.03.01-0001	Гидравлические испытания, проводимые на участке saniруемого трубопровода, диаметром до 300 мм <i>Вода, м³</i>	259,51	121,02	138,49		II	12,58

раздел 3 «Реконструкция и ремонт наружных сетей канализации бестраншейными методами» дополнить федеральными единичными расценками следующего содержания:

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕРр 66-57 Механическая очистка внутренней поверхности трубопроводов							
Измеритель: 100 м							
Механическая очистка внутренней поверхности трубопроводов диаметром от 200 до 600 мм:							
66-57-1 01.7.17.13	в котлованах Оснастки технологические для очистки трубопроводов, шт	450,62	120,92	329,70	41,76	П	12,02
66-57-2 01.7.17.13	в колодцах Оснастки технологические для очистки трубопроводов, шт	527,58	179,58	348,00	41,76	П	20,02
66-57-3 01.7.17.13	Механическая очистка внутренней поверхности трубопроводов диаметром от 600 до 1200 мм в котлованах Оснастки технологические для очистки трубопроводов, шт	579,36	93,76	485,60	43,38	П	9,32
На каждый последующий проход добавлять:							
66-57-4 01.7.17.13	к расценке 66-57-1 Оснастки технологические для очистки трубопроводов, шт	283,45	61,27	222,18	29,12	П	6,09
66-57-5 01.7.17.13	к расценке 66-57-2 Оснастки технологические для очистки трубопроводов, шт	323,73	92,21	231,52	29,12	П	10,28
66-57-6 01.7.17.13	к расценке 66-57-3 Оснастки технологические для очистки трубопроводов, шт	369,20	42,15	327,05	29,12	П	4,19
Таблица ФЕРр 66-58 Восстановление трубопроводов цементно-полимерными составами методом центробежного набрызга при работе в котлованах							
Измеритель: 10 м ² (расценка 66-58-1); 100 м (расценки с 66-58-2 по 66-58-20)							
66-58-1	Устройство технологического лаза при восстановлении трубопроводов в котлованах	156,99	111,29	8,17	0,23	37,53	13,28
Восстановление цементно-полимерными составами методом центробежного набрызга трубопроводов (в котлованах), диаметром:							
66-58-2 01.7.03.01-0001 04.3.02.14 14.2.06.07	200 мм Вода, м ³ Смесь сухая с модифицирующими добавками, кг Дисперсия водная на основе стирол-акрилового сополимера, кг	3 146,00	655,96	2 490,04	151,19	П 793,54 12,56	59,96
66-58-3 01.7.03.01-0001 04.3.02.14 14.2.06.07	300 мм Вода, м ³ Смесь сухая с модифицирующими добавками, кг Дисперсия водная на основе стирол-акрилового сополимера, кг	3 208,31	662,64	2 545,67	155,37	П 1 109,49 18,84	60,57
66-58-4 01.7.03.01-0001 04.3.02.14 14.2.06.07	400 мм Вода, м ³ Смесь сухая с модифицирующими добавками, кг Дисперсия водная на основе стирол-акрилового сополимера, кг	3 233,32	665,37	2 567,95	157,04	П 1 479,32 25,12	60,82
66-58-5 01.7.03.01-0001 04.3.02.14 14.2.06.07	500 мм Вода, м ³ Смесь сухая с модифицирующими добавками, кг Дисперсия водная на основе стирол-акрилового сополимера, кг	3 482,89	692,39	2 790,50	173,75	П 1 849,15 31,4	63,29
66-58-6 01.7.03.01-0001 04.3.02.14 14.2.06.07	600 мм Вода, м ³ Смесь сухая с модифицирующими добавками, кг Дисперсия водная на основе стирол-акрилового сополимера, кг	3 497,38	693,81	2 803,57	174,69	П 2 218,98 37,68	63,42

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
66-58-7 01.7.03.01-0001 04.3.02.14 14.2.06.07	700 мм Вода, м ³ Смесь сухая с модифицирующими добавками, кг Дисперсия водная на основе стирол-акрилового сополимера, кг	3 647,13	710,01	2 937,12	184,71	П 2 160,9 43,96	64,9
66-58-8 01.7.03.01-0001 04.3.02.14 14.2.06.07	800 мм Вода, м ³ Смесь сухая с модифицирующими добавками, кг Дисперсия водная на основе стирол-акрилового сополимера, кг	4 174,51	772,69	3 401,82	184,95	П 2 449,17 50,24	70,63
66-58-9 01.7.03.01-0001 04.3.02.14 14.2.06.07	900 мм Вода, м ³ Смесь сухая с модифицирующими добавками, кг Дисперсия водная на основе стирол-акрилового сополимера, кг	4 267,48	783,52	3 483,96	190,03	П 2 755,38 56,52	71,62
66-58-10 01.7.03.01-0001 04.3.02.14 14.2.06.07	1000 мм Вода, м ³ Смесь сухая с модифицирующими добавками, кг Дисперсия водная на основе стирол-акрилового сополимера, кг	4 432,16	847,97	3 584,19	196,27	П 3 061,57 62,8	72,85
66-58-11 01.7.03.01-0001 04.3.02.14 14.2.06.07	1200 мм Вода, м ³ Смесь сухая с модифицирующими добавками, кг Дисперсия водная на основе стирол-акрилового сополимера, кг	4 560,82	863,69	3 697,13	203,24	П 3 673,8 75,36	74,2
66-58-12 01.7.03.01-0001 04.3.02.14 14.2.06.07	1400 мм Вода, м ³ Смесь сухая с модифицирующими добавками, кг Дисперсия водная на основе стирол-акрилового сополимера, кг	4 778,63	881,03	3 897,60	210,85	П 4 286,06 87,92	75,69
66-58-13 01.7.03.01-0001 04.3.02.14 14.2.06.07	1600 мм Вода, м ³ Смесь сухая с модифицирующими добавками, кг Дисперсия водная на основе стирол-акрилового сополимера, кг	4 945,77	901,29	4 044,48	219,73	П 4 898,44 100,48	77,43
66-58-14 01.7.03.01-0001 04.3.02.14 14.2.06.07	1800 мм Вода, м ³ Смесь сухая с модифицирующими добавками, кг Дисперсия водная на основе стирол-акрилового сополимера, кг	5 251,09	924,10	4 326,99	229,88	П 5 510,62 113,04	79,39
66-58-15 01.7.03.01-0001 04.3.02.14 14.2.06.07	2000 мм Вода, м ³ Смесь сухая с модифицирующими добавками, кг Дисперсия водная на основе стирол-акрилового сополимера, кг	5 471,49	950,17	4 521,32	241,29	П 6 123 125,6	81,63
На каждый последующий слой добавлять:							
66-58-16 01.7.03.01-0001 04.3.02.14	к расценкам с 66-58-02 по 66-58-07 Вода, м ³ Смесь сухая с модифицирующими добавками, кг	1 801,09	352,82	1 448,27	90,85	П П	32,25
66-58-17 01.7.03.01-0001 04.3.02.14	к расценкам 66-58-08 и 66-58-09 Вода, м ³ Смесь сухая с модифицирующими добавками, кг	2 193,48	398,65	1 794,83	98,30	П П	36,44

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
66-58-18 <i>01.7.03.01-0001 04.3.02.14</i>	к расценкам 66-58-10 и 66-58-11 <i>Вода, м³ Смесь сухая с модифицирующими добавками, кг</i>	2 359,42	441,39	1 918,03	105,91	П П	37,92
66-58-19 <i>01.7.03.01-0001 04.3.02.14</i>	к расценкам 66-58-12 и 66-58-13 <i>Вода, м³ Смесь сухая с модифицирующими добавками, кг</i>	2 502,33	454,08	2 048,25	111,38	П П	39,01
66-58-20 <i>01.7.03.01-0001 04.3.02.14</i>	к расценкам 66-58-14 и 66-58-15 <i>Вода, м³ Смесь сухая с модифицирующими добавками, кг</i>	2 750,98	476,66	2 274,32	121,45	П П	40,95
Таблица ФЕРр 66-59 Восстановление трубопроводов цементно-полимерными составами методом центробежного набрызга при работе в колодцах							
Измеритель: 10 м ² (расценка 66-59-1); 100 м (расценки с 66-59-2 по 66-59-20)							
66-59-1	Устройство технологического лаза при восстановлении трубопроводов в колодцах	282,35	214,63	30,19	0,23	37,53	26,53
Восстановление цементно-полимерными составами методом центробежного набрызга трубопроводов (в колодцах), диаметром:							
66-59-2 <i>01.7.03.01-0001 04.3.02.14 14.2.06.07</i>	200 мм <i>Вода, м³ Смесь сухая с модифицирующими добавками, кг Дисперсия водная на основе стирол-акрилового сополимера, кг</i>	3 324,70	781,89	2 542,81	151,19	П 793,541 12,56	78,82
66-59-3 <i>01.7.03.01-0001 04.3.02.14 14.2.06.07</i>	300 мм <i>Вода, м³ Смесь сухая с модифицирующими добавками, кг Дисперсия водная на основе стирол-акрилового сополимера, кг</i>	3 388,06	790,03	2 598,03	155,37	П 1 109,49 18,84	79,64
66-59-4 <i>01.7.03.01-0001 04.3.02.14 14.2.06.07</i>	400 мм <i>Вода, м³ Смесь сухая с модифицирующими добавками, кг Дисперсия водная на основе стирол-акрилового сополимера, кг</i>	3 413,88	793,30	2 620,58	157,04	П 1 479,32 25,12	79,97
66-59-5 <i>01.7.03.01-0001 04.3.02.14 14.2.06.07</i>	500 мм <i>Вода, м³ Смесь сухая с модифицирующими добавками, кг Дисперсия водная на основе стирол-акрилового сополимера, кг</i>	3 671,91	826,04	2 845,87	173,75	П 1 849,15 31,4	83,27
66-59-6 <i>01.7.03.01-0001 04.3.02.14 14.2.06.07</i>	600 мм <i>Вода, м³ Смесь сухая с модифицирующими добавками, кг Дисперсия водная на основе стирол-акрилового сополимера, кг</i>	3 686,71	827,63	2 859,08	174,69	П 2 218,98 37,68	83,43
66-59-7 <i>01.7.03.01-0001 04.3.02.14 14.2.06.07</i>	700 мм <i>Вода, м³ Смесь сухая с модифицирующими добавками, кг Дисперсия водная на основе стирол-акрилового сополимера, кг</i>	3 841,54	847,27	2 994,27	184,71	П 2 160,19 43,96	85,41
66-59-8 <i>01.7.03.01-0001 04.3.02.14 14.2.06.07</i>	800 мм <i>Вода, м³ Смесь сухая с модифицирующими добавками, кг Дисперсия водная на основе стирол-акрилового сополимера, кг</i>	4 401,39	922,96	3 478,43	184,95	П 2 449,17 50,24	93,04

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
66-59-9 01.7.03.01-0001 04.3.02.14 14.2.06.07	900 мм Вода, м ³ Смесь сухая с модифицирующими добавками, кг Дисперсия водная на основе стирол-акрилового сополимера, кг	4 497,71	936,05	3 561,66	190,03	П 2 755,38 56,52	94,36
66-59-10 01.7.03.01-0001 04.3.02.14 14.2.06.07	1000 мм Вода, м ³ Смесь сухая с модифицирующими добавками, кг Дисперсия водная на основе стирол-акрилового сополимера, кг	4 650,53	993,60	3 656,93	196,27	П 3 061,57 62,8	96
66-59-11 01.7.03.01-0001 04.3.02.14 14.2.06.07	1200 мм Вода, м ³ Смесь сухая с модифицирующими добавками, кг Дисперсия водная на основе стирол-акрилового сополимера, кг	4 790,04	1 012,33	3 777,71	203,24	П 3 673,8 75,36	97,81
66-59-12 01.7.03.01-0001 04.3.02.14 14.2.06.07	1400 мм Вода, м ³ Смесь сухая с модифицирующими добавками, кг Дисперсия водная на основе стирол-акрилового сополимера, кг	5 012,65	1 032,83	3 979,82	210,85	П 4 286,06 87,92	99,79
66-59-13 01.7.03.01-0001 04.3.02.14 14.2.06.07	1600 мм Вода, м ³ Смесь сухая с модифицирующими добавками, кг Дисперсия водная на основе стирол-акрилового сополимера, кг	5 185,87	1 056,63	4 129,24	219,73	П 4 898,44 100,48	102,09
66-59-14 01.7.03.01-0001 04.3.02.14 14.2.06.07	1800 мм Вода, м ³ Смесь сухая с модифицирующими добавками, кг Дисперсия водная на основе стирол-акрилового сополимера, кг	5 496,96	1 083,96	4 413,00	229,88	П 5 510,62 113,04	104,73
66-59-15 01.7.03.01-0001 04.3.02.14 14.2.06.07	2000 мм Вода, м ³ Смесь сухая с модифицирующими добавками, кг Дисперсия водная на основе стирол-акрилового сополимера, кг	5 787,60	1 176,72	4 610,88	241,29	П 6 123 125,6	116,97
На каждый последующий слой добавлять:							
66-59-16 01.7.03.01-0001 04.3.02.14	к расценкам с 66-59-02 по 66-59-07 Вода, м ³ Смесь сухая с модифицирующими добавками, кг	1 865,30	416,84	1 448,46	88,77	П П	42,02
66-59-17 01.7.03.01-0001 04.3.02.14	к расценкам 66-59-08 и 66-59-09 Вода, м ³ Смесь сухая с модифицирующими добавками, кг	2 311,67	476,76	1 834,91	98,30	П П	48,06
66-59-18 01.7.03.01-0001 04.3.02.14	к расценкам 66-59-10 и 66-59-11 Вода, м ³ Смесь сухая с модифицирующими добавками, кг	2 476,95	517,71	1 959,24	105,91	П П	50,02
66-59-19 01.7.03.01-0001 04.3.02.14	к расценкам 66-59-12 и 66-59-13 Вода, м ³ Смесь сухая с модифицирующими добавками, кг	2 623,27	532,61	2 090,66	111,38	П П	51,46
66-59-20 01.7.03.01-0001 04.3.02.14	к расценкам 66-59-14 и 66-59-15 Вода, м ³ Смесь сухая с модифицирующими добавками, кг	2 878,30	559,42	2 318,88	121,45	П П	54,05

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕРр 66-60 Восстановление поверхности кирпичных колодцев систем водоотведения цементно-полимерными составами методом центробежного набрызга							
Измеритель: 10 м ²							
66-60-1	Восстановление поверхности кирпичных колодцев систем водоотведения цементно-полимерными составами методом центробежного набрызга в один слой толщиной 18 мм	545,57	44,00	501,57	30,41		4,19
01.7.03.01-0001 04.3.02.14	Вода, м ³ Смесь сухая с модифицирующими добавками, кг					П 292,8	
Таблица ФЕРр 66-61 Внутритрубная диагностика методом акустического резонанса существующих трубопроводов диаметром от 290 до 620 мм							
Измеритель: участок (расценки 66-61-1, 66-61-2); 100 м (расценки 66-61-3, 66-61-4)							
Подготовительно-заключительные работы при проведении внутритрубной диагностики методом акустического резонанса при проведении работ:							
66-61-1	в котловане	1 015,04	146,21	783,81	46,69	85,02	12,37
66-61-2	в колодце	1 059,40	179,80	794,58	46,69	85,02	17,61
Внутритрубная диагностика методом акустического резонанса при проведении работ:							
66-61-3	в котловане	200,57	29,33	171,24	9,86		2,27
66-61-4	в колодце	212,33	38,59	173,74	9,86		3,78

3.5. В сборнике 68 «Благоустройство»:

а) в разделе III «Федеральные единичные расценки на ремонтно-строительные работы» таблицу ФЕРр 68-1 изложить в следующей редакции:

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕРр 68-1 Корчевка пней вручную с засыпкой ям от корчевки в городских условиях							
Измеритель: шт							
Корчевка пней твердых пород вручную с засыпкой ям от корчевки в городских условиях, диаметр пня:							
68-1-1	до 25 см	45,02	29,25	15,77	2,78		3,49
16.2.01.02	Земля растительная, м ³					0,2	
68-1-2	до 35 см	61,86	42,15	19,71	3,48		5,03
16.2.01.02	Земля растительная, м ³					0,25	
68-1-3	до 45 см	73,52	49,86	23,66	4,18		5,95
16.2.01.02	Земля растительная, м ³					0,3	
68-1-4	до 55 см	84,68	57,74	26,94	4,76		6,89
16.2.01.02	Земля растительная, м ³					0,35	
68-1-5	до 65 см	96,41	65,53	30,88	5,45		7,82
16.2.01.02	Земля растительная, м ³					0,4	
68-1-6	до 75 см	109,06	73,58	35,48	6,26		8,78
16.2.01.02	Земля растительная, м ³					0,45	
Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет:							
68-1-7	диаметром до 500 мм мягких пород	30,61	28,64	1,97	0,35		3,7
16.2.01.02	Земля растительная, м ³					0,38	
68-1-8	диаметром до 700 мм мягких пород	60,99	55,73	5,26	0,93		7,2
16.2.01.02	Земля растительная, м ³					0,66	

3.6. В сборнике 69 «Прочие ремонтно-строительные работы»:

а) раздел I «Общие положения» дополнить пунктом 1.69.8 следующего содержания:

«1.69.8. Расценками табл. с 69-20 по 69-22 не учтены затраты на устройство центров инъектирования, в случае необходимости эти затраты следует учитывать дополнительно по расценкам табл. 69-23.»;

б) дополнить сборник разделом II «Исчисление объемов работ»

раздел II «Исчисление объемов работ» дополнить пунктами 2.69.1 – 2.69.3 следующего содержания:

«2.69.1. Объем работ по заполнению пустот в железобетонных конструкциях, остановке активного водопритока и тампозу активных протечек методом инъектирования определяется на основании данных, полученных в ходе обследования конструкций, а также одной или нескольких пробных инъекций.

2.69.2. Объемы работ по расценкам с 69-21-1 по 69-21-3 исчисляются в м³ объема полости.

2.69.3. Объемы работ по расценкам с 69-22-1 по 69-22-3 исчисляются в м² площади сечения инъектируемой конструкции.»;

в) разделе III «Федеральные единичные расценки на ремонтно-строительные работы» дополнить федеральными единичными расценками следующего содержания:

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы расход неучтенных материалов
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕРр 69-20 Заполнение пустот в железобетонных конструкциях и остановка активного водопритока методом инъектирования							
Измеритель: 100 л							
69-20-1	Заполнение пустот в железобетонных конструкциях методом инъектирования составом (смолой) инъекционным однокомпонентным, полиуретановым, гидроактивным, с быстрым пенообразованием в комплекте с катализатором	6 099,85	100,98	79,85	0,46	5 919,02	9,89
69-20-2	Остановка активного водопритока методом инъектирования составом (смолой) инъекционным однокомпонентным, полиуретановым, гидроактивным, с быстрым пенообразованием в комплекте с катализатором	6 217,77	142,84	127,49	0,70	5 947,44	13,99
Таблица ФЕРр 69-21 Герметизация деформационных (температурных) швов в железобетонных конструкциях с использованием инъекционных одно- и двухкомпонентных полиуретановых составов							
Измеритель: м ³ (расценки с 69-21-1 по 69-21-3); 100 м (расценка 69-21-4)							
Герметизация деформационных (температурных) швов в железобетонных конструкциях с использованием инъекционных одно- и двухкомпонентных полиуретановых составов:							
69-21-1	гель	49 226,60	692,65	118,84	2,78	48 415,11	67,84
69-21-2	гель и смола	74 919,78	934,42	160,21	3,83	73 825,15	91,52

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
69-21-3	пена и смола	55 695,32	723,99	120,21	2,20	54 851,12	70,91
69-21-4 04.3.02.09	устройство гидропломбы <i>Смеси сухие цементные быстродействующие, кг</i>	3 601,51	374,16	15,11	2,67	3 212,24 261,926	42,81
Таблица ФЕРр 69-22 Герметизация технологических швов и сквозных трещин в железобетонных конструкциях с использованием инъекционных одно- и двухкомпонентных полиуретановых составов							
Измеритель: 10 м ² (расценки с 69-22-1 по 69-22-3); 100 м (расценка 69-22-4)							
Герметизация технологических швов и сквозных трещин в железобетонных конструкциях с использованием инъекционных одно- и двухкомпонентных полиуретановых составов:							
69-22-1	гель	2 632,60	60,75	10,42	0,23	2 561,43	5,95
69-22-2	смола	8 339,79	104,65	16,96	0,23	8 218,18	10,25
69-22-3	пена и смола	4 085,33	62,08	10,61	0,23	4 012,64	6,08
69-22-4 04.3.02.09	устройство гидропломбы, площадь сечения до 10 см ² <i>Смеси сухие цементные быстродействующие, кг</i>	2 960,11	227,83	9,86	1,74	2 722,42 157,156	26,93
Таблица ФЕРр 69-23 Устройство центров инъектирования на линейных швах							
Измеритель: 1000 шт							
Устройство центров инъектирования на линейных швах:							
69-23-1 01.7.15.07 01.7.17.09 04.3.02.09	в отверстиях диаметром 10 мм, глубиной 200 мм <i>Пакер инъекционный, 10 шт Буры с победитовым наконечником, шт Смеси сухие цементные быстродействующие, кг</i>	756,33	703,22	53,11	0,23	100 П 5,644	80,46
69-23-2 04.3.02.09	добавлять (уменьшать) на каждые 2 мм диаметра отверстия <i>Смеси сухие цементные быстродействующие, кг</i>	88,52	87,86	0,66	0,12	2,71	10,3
69-23-3	добавлять (уменьшать) на каждые 50 мм глубины отверстия	43,93	43,93				5,15